

投标货物分项报价表

分包编号:建安政采竞磋商字〔2025〕46号-2-A

序号	名称	投标报价	投标报价单位
1	许昌水利建筑工程有限公司	1353214.02	元

说明:

- 1. 详细的分项报价表总额，需要与本次分项报价总计保持一致。
- 2. 如果不提供详细的投标分项报价表将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字:

投标人名称（签章）:

时间: 2025 年 12 月 16 日

投 标 总 价

建安区 2025 年农村饮水工程维修养护项目（三次）

合同编号：

投标总价人民币(大写)： 壹佰叁拾伍万叁仟贰佰壹拾肆元零角贰分


(¥)： 1353214.02 元



张会峰

建筑工程预算表


序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
壹	第一部分 建筑工程			1353214.02	1353214.02
一	榆林乡柏庄水厂维修养护工程			688977.37	688977.37
1	管道工程量			203357.45	203357.45
1.1	PE管敷设 PE100级 110(1.0MPa) 含运输和安装	m	128	48.09	6155.52
1.2	PE管敷设 PE100级90(1.0MPa) 含 运输和安装	m	1622	32.65	52958.30
1.3	PE管敷设 PE100级 75(1.25MPa) 含运输和安装	m	1162	26.23	30479.26
1.4	PE管敷设 PE100级50(1.6MPa) 含 运输和安装	m	3472	12.67	43990.24
1.5	PE管敷设 PE100级32(1.6MPa) 含 运输和安装	m	9820	5.88	57741.60
1.6	PE管敷设 PE100级25(1.6MPa) 含 运输和安装	m	1470	3.66	5380.20
1.7	管件（含三通，大小头，直接等）			6652.33	6652.33
1.7.1	管件（含三通，大小头，直接等） DE110	个	8	73.23	585.84
1.7.2	管件（含三通，大小头，直接等） DE90		49	61.63	3019.87
1.7.3	管件（含三通，大小头，直接等） DE75		41	47.08	1930.28
1.7.4	管件（含三通，大小头，直接等） DE50		153	6.22	951.66
1.7.5	管件（含三通，大小头，直接等） DE32		46	3.58	164.68
1.8	管件（含三通，大小头，直接等）				
2	土方开挖回填			23710.67	23710.67
2.1	土方开挖	m3	2685.24	2.51	6739.95
2.2	土方回填	m3	2685.24	6.32	16970.72
3	硬化道路破除恢复			296132.12	296132.12
3.1	混凝土路面破除、清运（运距 3km）	m3	522.07	38.94	20329.41
3.2	180mm厚C25砼路面恢复	m2	366.97	92.61	33985.09
3.3	150mm厚C25砼路面恢复	m2	3056.34	79.12	241817.62
4	管道构筑物			15827.33	15827.33
4.1	水表井井窖	个		1644.93	1644.93



张云峰

建筑工程预算表


序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
4.1.1	单座水表井	座	1	1644.93	1644.93
4.1.1.1	土方开挖	m3	7.84	2.51	19.68
4.1.1.2	土方回填	m3	3.33	6.32	21.05
4.1.1.3	混凝土实心砖砌体	m3	1.84	679.86	1250.94
4.1.1.4	预制空心盖板 C25混凝土	m3	0.37	182.03	67.35
4.1.1.5	C25混凝土基础	m3	0.5	501.09	250.55
4.1.1.6	碎石垫层	m3	0.16	220.99	35.36
4.1.1.7	2cm厚M7.5水泥砂浆抹面 图纸未说明暂不计入	m2			
4.2	机械式防盗防渗漏闸阀 de110	个	1	370.70	370.70
4.3	软连接 de110	个	2	104.50	209.00
4.4	止回阀 DN110	个	1	370.70	370.70
4.5	DN100高精度螺旋翼机械水表	个	1	453.20	453.20
4.6	村内阀门井			12778.80	12778.80
4.6.1	阀门井	个	5	2555.76	12778.80
4.6.1.1	单个阀门井窖	个	1	850.76	850.76
4.6.1.1.1	土方开挖	m3	4.59	2.51	11.52
4.6.1.1.2	土方回填	m3	2.6	6.32	16.43
4.6.1.1.3	井壁混凝土实心砖	m3	0.92	679.86	625.47
4.6.1.1.4	预制空心盖板C25混凝土	m3	0.17	182.03	30.95
4.6.1.1.5	C25混凝土基础	m3	0.31	501.09	155.34
4.6.1.1.6	碎石垫层	m3	0.05	220.99	11.05
4.6.1.1.7	水泥砂浆抹面	m2			
4.6.2	机械式防盗防渗漏闸阀 de90	个	5	165.00	825.00
4.6.3	软连接 de90	个	10	88.00	880.00
5	单户水表改造工程	户	490	306.02	149949.80
5.1	单户水表改造工程	户	1	306.02	306.02
5.1.1	预付费冷水表	个	1	187.00	187.00
5.1.2	树脂水表箱（农村安全饮水专用）	个	1	49.50	49.50



张会峰

建筑工程预算表


序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
5.1.3	DN25截止阀闸阀	个	1	20.02	20.02
5.1.4	生胶带	卷			
5.1.5	短接	个	2	24.75	49.50
二	榆林乡刘王寨水厂维修养护工程			180551.80	180551.80
1	单户水表改造工程	户	590	306.02	180551.80
1.1	单户水表改造工程	户	1	306.02	306.02
1.1.1	预付费冷水表	个	1	187.00	187.00
1.1.2	树脂水表箱（农村安全饮水专用）	个	1	49.50	49.50
1.1.3	DN25截止阀闸阀	个	1	20.02	20.02
1.1.4	生胶带	卷			
1.1.5	短接	个	2	24.75	49.50
三	小召乡小召乡中心水厂维修养护工程			84538.00	84538.00
三.1	DN80*4mm热镀锌上水管（含配套及安装）	m	1420	56.90	80798.00
三.2	200QJ32-156/25型水泵（含配套设备）	套	1	3740.00	3740.00
四	椹涧乡沙张水厂维修养护工程			14410.00	14410.00
四.1	37kw变频控制柜（含配套及安装）	套	1	10780.00	10780.00
四.2	200QJ32-156/25型水泵（含配套设备）	套	1	3630.00	3630.00
五	椹涧乡水潮店水厂维修养护工程			14520.00	14520.00
五.1	37kw变频控制柜（含配套及安装）	套	1	10780.00	10780.00
五.2	200QJ32-156/25型水泵（含配套设备）	套	1	3740.00	3740.00
六	椹涧乡水牛吕水厂维修养护工程			3740.00	3740.00
六.1	200QJ32-156/25型水泵（含配套设备）	套	1	3740.00	3740.00
七	灵井镇灵井镇中心水厂维修养护工程			157877.46	157877.46
1	多介质过滤设备更换滤料（石英砂、XD-1除氟滤料运输及安装）	处	2	78938.73	157877.46
1.1	除氟过滤设备更换滤料工程	处	1	16933.13	16933.13
1.1.1	新购置滤料（运输、购买、安装）	处	1	8933.13	8933.13



张金峰

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1.1.1.1	XD-1除氟滤料	t	2.5	3500.00	8750.00
1.1.1.2	(1-2mm)石英砂	t	1	183.13	183.13
1.1.2	作废滤料处理（清掏、废料处置等）	处	1	3000.00	3000.00
1.1.3	过滤设备调试、水质检测等	处	1	5000.00	5000.00
2	200QJ32-156/25型水泵（含配套设备）	套	1	3740.00	3740.00
3	DN80*4mm热镀锌上水管（含配套及安装）	m	1024	56.90	58265.60
八	灵井镇韩庄水厂维修养护工程			155146.26	155146.26
1	多介质过滤设备更换滤料（石英砂、XD-1除氟滤料运输及安装）	处	2	77573.13	155146.26
1.1	除氟过滤设备更换滤料工程	处	1	16933.13	16933.13
1.1.1	新购置滤料（运输、购买、安装）	处	1	8933.13	8933.13
1.1.1.1	XD-1除氟滤料	t	2.5	3500.00	8750.00
1.1.1.2	(1-2mm)石英砂	t	1	183.13	183.13
1.1.2	作废滤料处理（清掏、废料处置等）	处	1	3000.00	3000.00
1.1.3	过滤设备调试、水质检测等	处	1	5000.00	5000.00
2	200QJ32-156/25型水泵（含配套设备）	套	1	3740.00	3740.00
3	DN80*4mm热镀锌上水管（含配套及安装）	m	1000	56.90	56900.00
九	蒋李集镇金营移民水厂维修养护工程			14520.00	14520.00
九.1	37kw变频控制柜（含配套及安装）	套	1	10780.00	10780.00
九.2	200QJ32-156/25型水泵（含配套设备）	套	1	3740.00	3740.00
十	蒋李集镇蒋东水厂维修养护工程			14520.00	14520.00
十.1	37kw变频控制柜（含配套及安装）	套	1	10780.00	10780.00
十.2	200QJ32-156/25型水泵（含配套设备）	套	1	3740.00	3740.00
十一	蒋李集镇张崔吴水厂维修养护工程			3740.00	3740.00
十一.1	200QJ32-156/25型水泵（含配套设备）	套	1	3740.00	3740.00
十二	河街乡半坡铺水厂维修养护工程			20673.13	20673.13



Handwritten signature of Zhang Zhen (张珍).

