

(甲方)(伊川县民政局伊川县失能半失能老人照料护理中心项目(电梯设备采购安装)项目)委托(河南创彩工程管理咨询有限公司)进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于:

- 1.供货明细项目一览表
- 2.主要技术参数
- 3.(伊川政采谈判(2025)0012号)成交通知书

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物,货物名称、规格及数量,备件、易损件和专用工具等(详见《供货一览表》)。

第三条 合同总金额

大写:叁拾陆万肆仟叁佰元。

本合同项下货物总金额:¥364300.00元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务,包装、仓储、运输、装卸、保险、税金,货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 权利和质量保证

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期 1 年。

3.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4.乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）乙方货物送达指定地点并经甲方书面签收《货到确认单》。

（3）其他材料。

3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规

定，则付款进度应符合如下约定：

签订合同后 5 个工作日内支付合同总价的 30 %，货到后 7 个工作日内支付合同总价的 40 %，设备安装调试运行并通过特种设备安全监督管理部门验收后支付至合同总价的 30 %

第七条 交货和验收

1.交货时间：签订合同后 30 日历天完成电梯供货、安装调试并通过相关部门验收。

交货地点：采购人指定地点。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3.乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附(辅)件、资料。

4.甲方应在到货后 3 个工作日内完成验收，如对安全性能有异议可当场报请市场监督管理局(特种设备检验机构)进行监督检验，检验合格即视为满足安全性能验收标准，甲方不得再以此拒收；检验报告出具后 2 个工作日内甲方应签署《确认单》，逾期仍视为验收合格。

5.货物验收包括：货物包装是否完好，产地、生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；

第八条 项目管理服务

乙方应组建技术熟练、称职的团队全面履行合同,并指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：李颖聪；联系电话：15878584166。

第九条 售后服务

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起 12 个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在 5（分钟）之内做出及时响应，在 30（分钟）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修 2 日后仍无法解决，经甲方书面提出，乙方可提供同等规格型号备用货物供甲方临时使用，费用由双方另行协商；如甲方未要求或双方未达成一致，乙方无需免费提供备用机，但仍应在合理期限内完成故障修复并承担自身维修费用。

5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。

6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第十条 分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十一条 合同的生效

1.本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款 1 % 的违约金，并赔偿因此给乙方带来的所有损失。

2.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 0.5 ‰ 的违约金。如乙方逾期交货达 60 天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

3.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 0.5 ‰ 违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的 10 %。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物。

6.其它未尽事宜，以《合同法》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

7.因履行本合同发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 7 个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因

造成的损失，免予承担责任。

第十四条 争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或执行本合同过程中发生争议时，双方应首先通过友好协商解决，协商期限 7 个工作日

3.经协商不能解决的争议，双方同意向被告住所地有管辖权的人民法院提起诉讼

4.在法院审理期间，除争议事项外，本合同其余条款继续履行，任何一方不得以争议为由拒绝履行付款、交货或其他无争议义务。

第十五条 其他

符合《政府采购法》第 49 条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式 4 份，甲、乙双方各执 2 份。

甲 方：

名称：（盖章）

地址：



乙 方：苏迅电梯有限公司

名称：苏迅电梯有限公司（盖章）

地址：浙江省湖州市南浔区菱湖镇工业功能区

2012-03 地块

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行（基本账户）：中国建设银行股份有限公司湖州菱湖支行

公司湖州菱湖支行

银行帐号：

银行帐号(基本账户)：33001649435059999888

合同法律审核(盖章)：

时 间：2015年10月19日

附件 1：供货明细项目一览表

序号	货物名称	品牌型号规格及 主要技术参数	计 量 单 位	数 量	单 价 (元)	总 价 (元)	产地生产 厂商名称
1	1#电梯	苏迅、SSE330 (1600/1.5)	台	2	13215	264300	苏迅电梯有限公司
2	3#电梯	苏迅、SSE330 (630/1.0) 主要技术参数：详见附 2	台	1	10000 0	100000	苏迅电梯有限公司
大写： 叁拾陆万肆仟叁佰元整					合同价： 364300 元		

附件 2：主要技术参数

序号	货物名称	谈判文件技术要求技术参数	所报产品			偏差描述	结论
			制造商名称	品牌规格型号	产品实际技术参数		
1		一、项目概况 1、项目名称：伊川市民政局伊川县失能半失能老人照料护理中心项目（电梯设备采购安装） 项目 2、交 货 期：签订合同后 30 日 历天完成电梯供货、安装调试并通过相关部门验收 3、质量要求：合格，符合国家			一、项目概况 1、项目名称：伊川市民政局伊川县失能半失能老人照料护理中心项目（电梯设备采购安装） 项目 2、交 货 期：签订合同后 30 日 历天完成电梯供货、安装调试并通过相关部门验收 3、质量要求：合格，符合国家		

1#电梯	或行业相关标准及要求	苏迅电梯有	品牌：苏迅	或行业相关标准及要求	无偏离	完全
2#电梯	二、采购货物清单及技术要求： 型号：1#电梯 2#电梯 速度 (m/s)：1.5 载重量 (kg)：≥1600 台数：2 行程：-1 层~3 层 提升高度 (m)：11.7 底坑深度 (mm)：1600 三、供货要求 说明： 1、本设计 1#电梯、2#电梯选用无机房乘客电梯兼担架电梯进 行设计，担架电梯轿厢尺寸	有限公司	规格型号： SSE330 (1600/1.5)	二、采购货物清单及技术要求： 型号：1#电梯 2#电梯 速度 (m/s)：1.5 载重量 (kg)：1600 台数：2 行程：-1 层~3 层 提升高度 (m)：10.4 底坑深度 (mm)：1600 三、供货要求 说明： 1、本设计 1#电梯、2#电梯选用无机房乘客电梯兼担架电梯进 行设计，担架电梯轿厢尺寸	无偏离	完全 响应

	1450x2350(宽 x 深), 并应设置并联措施。 2、本设计 3#电梯选用无机房乘客电梯兼无障碍电梯, 无障碍电梯轿厢尺寸 1150x1400(宽 x 深)。电梯在尺寸参数、按钮、标志、音响、扶手、镜子等各项应满足无障碍电梯的要求。 备注: 1、无障碍电梯及担架电梯门完全开启时间应保持不小于 3s。 2、电梯井道施工时必须由生产厂家与施工单位配合施工并负责安装调试。如有变更请在施工			1400x2400(宽 x 深), 并应设置并联措施。 2、本设计 3#电梯选用无机房乘客电梯兼无障碍电梯, 无障碍电梯轿厢尺寸 1100x1400(宽 x 深)。电梯在尺寸参数、按钮、标志、音响、扶手、镜子等各项应满足无障碍电梯的要求。 备注: 1、无障碍电梯及担架电梯门完全开启时间应保持不小于 3s。 2、电梯井道施工时必须由生产厂家与施工单位配合施工并负责安装调试。如有变更请在施工		品牌: 苏迅 规格型号:	苏迅电梯有限公司	1#电梯 2#电梯	完全 响应
--	--	--	--	--	--	----------------------------	-----------------	-------------------------	---------------------

		前通知设计单位变更设计。 3、电梯层门的耐火完整性不应低于 2.0h ,并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热量测定法》GB/T27903 规定的耐火完整性和耐火隔热性要求。 4、电梯井道施工前，应与电梯厂家配合，提前在相应电梯井道内布置井道圈梁，圈梁间距 2 米到 2.5 米之间，圈梁做法详细结 构施工图。电梯应具备节能运行功能。电梯应具备无外部召唤且轿厢内一段时间无预置指令时，		SSE330 (1600/1.5)	前通知设计单位变更设计。 3、电梯层门的耐火完整性不低于 2.0h ,并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热量测定法》GB/T27903 规定的耐火完整性和耐火隔热性要求。 4、电梯井道施工前，应与电梯厂家配合，提前在相应电梯井道内布置井道圈梁，圈梁间距 2 米到 2.5 米之间，圈梁做法详细结 构施工图。电梯应具备节能运行功能。电梯应具备无外部召唤且轿厢内一段时间无预置指令时，		
--	--	---	--	-----------------------------------	--	--	--

		自动转为节能运行模式的功能。		自动转为节能运行模式的功能。		
		5、电梯主要部件要求		5、电梯主要部件要求		
		(1)要求提供的产品应质量上乘、环保节能、安全可靠，采用最新的可靠微处理技术，使电梯具有高运行效率和舒适平稳的驱动性能，具有节能和便于维修保养的故障诊断等特点。曳引机、门机系统、控制柜与投标电梯应为同一品牌。		(1)要求提供的产品应质量上乘、环保节能、安全可靠，采用最新的可靠微处理技术，使电梯具有高运行效率和舒适平稳的驱动性能，具有节能和便于维修保养的故障诊断等特点。曳引机、门机系统、控制柜与投标电梯应为同一品牌。		
		(2)安全部件:所投电梯的安全钳、缓冲器、限速器与投标电梯应为同一品牌。		(2)安全部件:所投电梯的安全钳、缓冲器、限速器与投标电梯应为同一品牌。		
1#电梯	苏迅电梯有限公司	品牌：苏迅	品牌：苏迅	品牌：苏迅	无偏离	完全
2#电梯	规格型号：SSE330	规格型号：	规格型号：	规格型号：		响应
		6、主要功能指标要求		6、主要功能指标要求		

	6.1 电梯曳引系统 曳引机为所投电梯制造商原厂 原品牌生产，并要求提供高效节能和具有良好动力特性的永磁同步无齿轮先进曳引机。		(1600/1.5)	6.1 电梯曳引系统 曳引机为所投电梯制造商原厂 原品牌生产，并要求提供高效节能和具有良好动力特性的永磁同步无齿轮先进曳引机。	
	6.2 电梯控制柜 控制柜为所投电梯制造商原厂 原品牌生产，所有电梯要求采用全电脑模块化分散控制、串行数据传输系统。所有电梯的拖动控制部分要求采用双 32 位交流变频变压(VVVF)电梯控制系统。			6.2 电梯控制柜 控制柜为所投电梯制造商原厂 原品牌生产，所有电梯要求采用全电脑模块化分散控制、串行数据 据传输系统。所有电梯的拖动控制部分要求采用双 32 位交流变频变压(VVVF)电梯控制系统。	
	6.3 电梯门机系统 门机系统为所投电梯制造商原厂			6.3 电梯门机系统 门机系统为所投电梯制造商原厂	

		厂原品牌生产，要求采用不低于交流 VVVF 控制技术的变频门机，防护等级不低于 IP54，门保护装置采用光电保护。 6.4 电梯光幕系统 要求光电门保护装置有足够光束交叉形成保护光幕，光幕上下端满至门顶和门底,发射管数量不少于 32 对，要求抗干扰性强。 7、其他配置要求 7.1 召唤操纵系统 (1)主操纵箱:采用前壁整体式操纵箱、6.4 英寸以上显示、304 发纹不锈钢面板;		厂原品牌生产，要求采用不低于交流 VVVF 控制技术的变频门机，防护等级不低于 IP54，门保护装置采用光电保护。 6.4 电梯光幕系统 要求光电门保护装置有足够光束交叉形成保护光幕，光幕上下端满至门顶和门底,发射管数量不少于 32 对，要求抗干扰性强。 7、其他配置要求 7.1 召唤操纵系统 (1)主操纵箱:采用前壁整体式操纵箱、6.4 英寸以上显示、304 发纹不锈钢面板;			完全响应
1#电梯		厂原品牌生产，要求采用不低于交流 VVVF 控制技术的变频门机，防护等级不低于 IP54，门保护装置采用光电保护。 6.4 电梯光幕系统 要求光电门保护装置有足够光束交叉形成保护光幕，光幕上下端满至门顶和门底,发射管数量不少于 32 对，要求抗干扰性强。 7、其他配置要求 7.1 召唤操纵系统 (1)主操纵箱:采用前壁整体式操纵箱、6.4 英寸以上显示、发纹	品牌：苏迅 规格型号：SSE330 (1600/1.5)	苏迅电梯有限公司		无偏离	完全响应
2#电梯		厂原品牌生产，要求采用不低于交流 VVVF 控制技术的变频门机，防护等级不低于 IP54，门保护装置采用光电保护。 6.4 电梯光幕系统 要求光电门保护装置有足够光束交叉形成保护光幕，光幕上下端满至门顶和门底,发射管数量不少于 32 对，要求抗干扰性强。 7、其他配置要求 7.1 召唤操纵系统 (1)主操纵箱:采用前壁整体式操纵箱、6.4 英寸以上显示、发纹	品牌：苏迅 规格型号：SSE330 (1600/1.5)	苏迅电梯有限公司		无偏离	完全响应

		(2)所有层外呼:无底盒、4.3 英寸以上显示、发纹不锈钢面板;主操纵盘和外呼上的按钮需满足美观大方，经久耐用，并具备楼层向导作用，按钮须能满足 280 万次以上的工作。 7.2 轿厢系统 (1)门保护类型:光幕保护; (2)轿厢装潢:方形轿厢; (3)吊顶:LED 照明; (4)轿门材质:发纹不锈钢; (5)地板:防滑耐磨阻燃 PVC 地板。 7.3 层门系统		(2)所有层外呼:无底盒、4.3 英寸以上显示、304 发纹不锈钢面板;主操纵盘和外呼上的按钮需满足美观大方，经久耐用，并具备楼层向导作用，按钮须能满足 280 万次以上的工作。 7.2 轿厢系统 (1)门保护类型：光幕保护; (2)轿厢装潢:方形轿厢; (3)吊顶：LED 照明; (4)轿门材质：304 发纹不锈钢; (5)地板:防滑耐磨阻燃 PVC 地板。 7.3 层门系统	

		(1)首层厅门及门套材质:发纹不锈钢; (2)其余层厅门及门套材质:发纹不锈钢。 8、功能设置要求(包括但不限于) 8.1 安全功能(1)超载保护 ; (2)电机反转保护 ;(3)低速保护 ;(4)超速保护 ; (5)系统通讯故障保护 ; (6)运行中门锁回路断开保护 ; (7)平层开关故障保护 ; (8)变频器通讯故障保护 ;(9)打滑保护 ; (10)运行中安全回路断开保护 ; (11)电机过热保护 ; (12)轿厢意外移动保护 ; (13)封星保护			(1)首层厅门及门套材质 :304 发纹不锈钢; (2)其余层厅门及门套材质:304 发纹不锈钢。 8、功能设置要求(包括但不限于) 8.1 安全功能(1)超载保护 ; (2)电机反转保护 ;(3)低速保护 ;(4)超速保护 ; (5)系统通讯故障保护 ; (6)运行中门锁回路断开保护 ; (7)平层开关故障保护 ; (8)变频器通讯故障保护 ;(9)打滑保护 ; (10)运行中安全回路断开保护 ; (11)电机过热保护 ; (12)轿厢意外移动保护 ; (13)封星保护			完全响应
1#电梯			苏迅电梯有限公司	品牌 : 苏迅				
2#电梯				规格型号 : SSE330				

		功能；(14)抱闸触点检测；(15)错层保护；(16)开门故障保护；(17)关门故障保护；(18)门光幕保护；(19)抱闸制动力检测保护。		(1600/1.5)	功能；(14)抱闸触点检测；(15)错层保护；(16)开门故障保护；(17)关门故障保护；(18)门光幕保护；(19)抱闸制动力检测保护。	
		8.2 乘运服务功能(1)独立运行；(2)锁梯服务；(3)消防迫降功能；(4)换站停靠；(5)轿厢照明风扇自动控制；(6)满载直驶。			8.2 乘运服务功能(1)独立运行；(2)锁梯服务；(3)消防迫降功能；(4)换站停靠；(5)轿厢照明风扇自动控制；(6)满载直驶。	
		8.3 电梯运行功能(1)低速自救；(2)转矩自动补偿；(3)分时间段服务楼层；(4)分时间段锁梯；(5)自动修正楼层位置；(6)前后门设置服务；(7)分散待梯。			8.3 电梯运行功能(1)低速自救；(2)转矩自动补偿；(3)分时间段服务楼层；(4)分时间段锁梯；(5)自动修正楼层位置；(6)前后门设置服务；(7)分散待梯。	
		8.4 门控制功能(1)自动开门；(2)			8.4 门控制功能(1)自动开门；(2)	

	开门时间设定;(3)开门允许设定;(4)强迫关门;(5)重复关门功能;(6)开门按钮开门;(7)关门按钮关门;(8)开门待梯。 8.5 检修调试功能(1)检修运行;(2)平层统调;(3)测试运行;(4)电梯运行数据记录;(5)外召板查询功能;(6)故障记录。 8.6 其他功能(1)错误指令消除;(2)服务层设定;(3)语音安抚功能;(4)外召板地址设定;(5)层显字符设置;(6)反向消号。 9、设计变更，3#电梯按照消防功能电梯设置。	开门时间设定;(3)开门允许设定;(4)强迫关门;(5)重复关门功能;(6)开门按钮开门;(7)关门按钮关门;(8)开门待梯。 8.5 检修调试功能(1)检修运行;(2)平层统调;(3)测试运行;(4)电梯运行数据记录;(5)外召板查询功能;(6)故障记录。 8.6 其他功能(1)错误指令消除;(2)服务层设定;(3)语音安抚功能;(4)外召板地址设定;(5)层显字符设置;(6)反向消号。 9、设计变更，3#电梯按照消防功能电梯设置。	品牌：苏迅	苏迅电梯有	完全
					无偏离

	1#电梯 2#电梯		限公司	规格型号： SSE330 (1600/1.5)			响应
--	--------------	--	-----	---------------------------------	--	--	----

	1#电梯 2#电梯		苏迅电梯有 限公司	品牌：苏迅 规格型号： SSE330 (1600/1.5)		无偏离	完全 响应
--	--------------	--	--------------	--	--	-----	----------

	2#电梯		限公司	规格型号： SSE330 (1600/1.5)			响应
2	3#电梯	一、项目概况 1、项目名称：伊川市民政局伊川县失能半失能老人照料护理中心项目（电梯设备采购安装） 项目 2、交 货 期：签订合同后 30 日 历天完成电梯供货、安装调试并通过相关部门验收 3、质量要求：合格，符合国家或行业相关标准及要求 二、采购货物清单及技术要求：	苏迅电梯有限公司	品牌：苏迅 规格型号：SSE330 (630/1.0)	一、项目概况 1、项目名称：伊川市民政局伊川县失能半失能老人照料护理中心项目（电梯设备采购安装） 项目 2、交 货 期：签订合同后 30 日 历天完成电梯供货、安装调试并通过相关部门验收 3、质量要求：合格，符合国家或行业相关标准及要求 二、采购货物清单及技术要求：	无偏离	完全响应

	型号：3#电梯 速度 (m/s)：1.0 载重量 (kg)：≥630 台数：1 行程：1 层~3 层 提升高度 (m)：7.2 底坑深度 (mm)：1600 三、供货要求 说明： 1、本设计 1#电梯、2#电梯选用 无机房乘客电梯兼担架电梯进 行设计，担架电梯轿厢尺寸 1450x2350(宽 x 深)，并应设置 并联措施。			型号：3#电梯 速度 (m/s)：1.0 载重量 (kg)：630 台数：1 行程：1 层~3 层 提升高度 (m)：7.05 底坑深度 (mm)：1600 三、供货要求 说明： 1、本设计 1#电梯、2#电梯选用 无机房乘客电梯兼担架电梯进 行设计，担架电梯轿厢尺寸 1400x2450(宽 x 深)，并应设置 并联措施。	

3#电梯	2、本设计 3#电梯选用无机房乘客电梯兼无障碍电梯，无障碍电梯轿厢尺寸 1150x1400(宽 x 深)。电梯在尺寸参数、按钮、标志、音响、扶手、镜子等各项应满足无障碍电梯的要求。	2、本设计 3#电梯选用无机房乘客电梯兼无障碍电梯，无障碍电梯轿厢尺寸 1100x1400(宽 x 深)。电梯在尺寸参数、按钮、标志、音响、扶手、镜子等各项应满足无障碍电梯的要求。				
	备注: 1、无障碍电梯及担架电梯门完全开启时间应保持不小于 3s。 2、电梯井道施工时必须由生产厂家与施工单位配合施工并负责安装调试。如有变更请在施工前通知设计单位变更设计。 3、电梯层门的耐火完整性不应	备注: 1、无障碍电梯及担架电梯门完全开启时间应保持不小于 3s。 2、电梯井道施工时必须由生产厂家与施工单位配合施工并负责安装调试。如有变更请在施工前通知设计单位变更设计。 3、电梯层门的耐火完整性不应	品牌：苏迅 规格型号： SSE330 (630/1.0)	苏迅电梯有限公司	无偏离	完全响应

		低于 2.0h ,并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热量测定法》GB/T27903 规定的耐火完整性和耐火隔热性要求。 4、电梯井道施工前，应与电梯厂家配合，提前在相应电梯井道内布置井道圈梁，圈梁间距 2 米到 2.5 米之间，圈梁做法详见结构施工图。电梯应具备节能运行功能。电梯应具备无外部召唤且轿厢内一段时间无预置指令时，自动转为节能运行模式的功能。 5、电梯主要部件要求		低于 2.0h ,并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热量测定法》GB/T27903 规定的耐火完整性和耐火隔热性要求。 4、电梯井道施工前，应与电梯厂家配合，提前在相应电梯井道内布置井道圈梁，圈梁间距 2 米到 2.5 米之间，圈梁做法详见结构施工图。电梯应具备节能运行功能。电梯应具备无外部召唤且轿厢内一段时间无预置指令时，自动转为节能运行模式的功能。 5、电梯主要部件要求	

		(1)要求提供的产品应质量上乘、环保节能、安全可靠，采用最新的可靠微处理技术，使电梯具有高运行效率和舒适平稳的驱动性能，具有节能和便于维修保养的故障诊断等特点。曳引机、门机系统、控制柜与投标电梯应为同一品牌。		(1)要求提供的产品应质量上乘、环保节能、安全可靠，采用最新的可靠微处理技术，使电梯具有高运行效率和舒适平稳的驱动性能，具有节能和便于维修保养的故障诊断等特点。曳引机、门机系统、控制柜与投标电梯应为同一品牌。	
3#电梯		(2)安全部件:所投电梯的安全钳、缓冲器、限速器与投标电梯应为同一品牌。 6、主要功能指标要求 6.1 电梯曳引系统 曳引机为所投电梯制造商原厂	苏迅电梯有限公司	品牌：苏迅 规格型号： SSE330 (630/1.0)	无偏离
				完全响应	

		原品牌生产，并要求提供高效节能和具有良好动力特性的永磁同步无齿轮先进曳引机。 6.2 电梯控制柜 控制柜为所投电梯制造商原厂原品牌生产，所有电梯要求采用全电脑模块化分散控制、串行数据传输系统。所有电梯的拖动控制部分要求采用双 32 位交流变频变压(VVVF)电梯控制系统。 6.3 电梯门机系统 门机系统为所投电梯制造商原厂原品牌生产，要求采用不低于交流 VVVF 控制技术的变频门	原品牌生产，并要求提供高效节能和具有良好动力特性的永磁同步无齿轮先进曳引机。 6.2 电梯控制柜 控制柜为所投电梯制造商原厂原品牌生产，所有电梯要求采用全电脑模块化分散控制、串行数据传输系统。所有电梯的拖动控制部分要求采用双 32 位交流变频变压(VVVF)电梯控制系统。 6.3 电梯门机系统 门机系统为所投电梯制造商原厂原品牌生产，要求采用不低于交流 VVVF 控制技术的变频门		

		机，防护等级不低于 IP54，门保护装置采用光电保护。	机，防护等级不低于 IP54，门保护装置采用光电保护。			
		6.4 电梯光幕系统	6.4 电梯光幕系统			
		要求光电门保护装置有足够光束交叉形成保护光幕，光幕上下端满至门顶和门底,发射管数量不少于 32 对，要求抗干扰性强。	要求光电门保护装置有足够光束交叉形成保护光幕，光幕上下端满至门顶和门底,发射管数量不少于 32 对，要求抗干扰性强。			
		7、其他配置要求	7、其他配置要求			
		7.1 召唤操纵系统	7.1 召唤操纵系统	品牌：苏迅		无偏离
		(1)主操纵箱:采用前壁整体式操纵箱、6.4 英寸以上显示、发纹不锈钢面板;	(1)主操纵箱:采用前壁整体式操纵箱、6.4 英寸以上显示、304 发纹不锈钢面板;	规格型号：		完全响应
		(2)所有层外呼:无底盒、4.3 英寸以上显示、发纹不锈钢面板;主操	(2)所有层外呼:无底盒、4.3 英寸以上显示、发纹不锈钢面板;主操	SSE330 (630/1.0)		
3#电梯				苏迅电梯有限公司		

	纵盘和外呼上的按钮需满足美观大方，经久耐用，并具备楼层向导作用，按钮须能满足280万次以上的工作。	纵盘和外呼上的按钮需满足美观大方，经久耐用，并具备楼层向导作用，按钮须能满足280万次以上的工作。			
	7.2 轿厢系统	7.2 轿厢系统			
	(1)门保护类型:光幕保护;	(1)门保护类型:光幕保护;			(1)门保护类型:光幕保护;
	(2)轿厢装潢:方形轿厢;	(2)轿厢装潢:方形轿厢;			(2)轿厢装潢:方形轿厢;
	(3)吊顶:LED照明;	(3)吊顶:LED照明;			(3)吊顶:LED照明;
	(4)轿门材质:发纹不锈钢;	(4)轿门材质:发纹不锈钢;			(4)轿门材质:304发纹不锈钢;
	(5)地板:防滑耐磨阻燃PVC地板。	(5)地板:防滑耐磨阻燃PVC地板。			(5)地板:防滑耐磨阻燃PVC地板。
	7.3 层门系统	7.3 层门系统			7.3 层门系统
	(1)首层厅门及门套材质:发纹不锈钢;	(1)首层厅门及门套材质:发纹不锈钢;			(1)首层厅门及门套材质:304发纹不锈钢;

	(2)其余层厅门及门套材质:发纹 不锈钢。			(2)其余层厅门及门套材质:304 发纹不锈钢。		
	8、功能设置要求(包括但不限于)			8、功能设置要求(包括但不限于)		
	8.1 安全功能(1)超载保护;(2)电 机反转保护;(3)低速保护;(4)超 速保护;(5)系统通讯故障保 护;(6)运行中门锁回路断开保 护;(7)平层开关故障保护;(8)变 频器通讯故障保护;(9)打滑保 护;(10)运行中安全回路断开保 护;(11)电机过热保护;(12)轿厢 意外移动保护;(13)封星保护功 能;(14)抱闸触点检测;(15)错层 保护;(16)开门故障保护;(17)关			8.1 安全功能(1)超载保护;(2)电 机反转保护;(3)低速保护;(4)超 速保护;(5)系统通讯故障保 护;(6)运行中门锁回路断开保 护;(7)平层开关故障保护;(8)变 频器通讯故障保护;(9)打滑保 护;(10)运行中安全回路断开保 护;(11)电机过热保护;(12)轿厢 意外移动保护;(13)封星保护功 能;(14)抱闸触点检测;(15)错层 保护;(16)开门故障保护;(17)关		
3#电梯		苏迅电梯有 限公司	品牌:苏迅 规格型号: SSE330 (630/1.0)		无偏离	完全 响应

		门故障保护;(18)门光幕保护;(19)抱闸制动力检测保护。 8.2 乘运服务功能(1)独立运行;(2)锁梯服务;(3)消防迫降功能;(4)换站停靠;(5)轿厢照明风扇自动控制;(6)满载直驶。 8.3 电梯运行功能(1)低速自救;(2)转矩自动补偿;(3)分时间段服务楼层;(4)分时间段锁梯;(5)自动修正楼层位置;(6)前后门设置服务;(7)分散待梯。 8.4 门控制功能(1)自动开门;(2)开门时间设定;(3)开门允许设定;(4)强迫关门;(5)重复关门功		门故障保护;(18)门光幕保护;(19)抱闸制动力检测保护。 8.2 乘运服务功能(1)独立运行;(2)锁梯服务;(3)消防迫降功能;(4)换站停靠;(5)轿厢照明风扇自动控制;(6)满载直驶。 8.3 电梯运行功能(1)低速自救;(2)转矩自动补偿;(3)分时间段服务楼层;(4)分时间段锁梯;(5)自动修正楼层位置;(6)前后门设置服务;(7)分散待梯。 8.4 门控制功能(1)自动开门;(2)开门时间设定;(3)开门允许设定;(4)强迫关门;(5)重复关门功		
--	--	---	--	---	--	--

		能;(6)开门按钮开门;(7)关门按钮关门;(8)开门待梯。 8.5 检修调试功能(1)检修运行;(2)平层统调;(3)测试运行;(4)电梯运行数据记录;(5)外召板查询功能;(6)故障记录。 8.6 其他功能(1)错误指令消除;(2)服务层设定;(3)语音安抚功能;(4)外召板地址设定;(5)层显字符设置;(6)反向消号。 9、设计变更，3#电梯按照消防功能电梯设置。			能;(6)开门按钮开门;(7)关门按钮关门;(8)开门待梯。 8.5 检修调试功能(1)检修运行;(2)平层统调;(3)测试运行;(4)电梯运行数据记录;(5)外召板查询功能;(6)故障记录。 8.6 其他功能(1)错误指令消除;(2)服务层设定;(3)语音安抚功能;(4)外召板地址设定;(5)层显字符设置;(6)反向消号。 9、设计变更，3#电梯按照消防功能电梯设置。			完全响应
3#电梯	苏迅电梯有限公司	品牌：苏迅 规格型号：SSE330 (630/1.0)						

						完全响应
						无偏离
						品牌：苏迅 规格型号：
						苏迅电梯有 限公司
						3#电梯

			SSE330 (630/1.0)					
--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--

	3#电梯		苏迅电梯有 限公司	品牌：苏迅 规格型号： SSE330 (630/1.0)		无偏离	完全 响应
--	------	--	--------------	---	--	-----	----------

	3#电梯		苏迅电梯有 限公司	规格型号： SSE330 (630/1.0)		无偏离	完全 响应
--	------	--	--------------	--------------------------------	--	-----	----------

附件 3：成交通知书

成 交 通 知 书

政府采购管理部门备案编号：伊川政采竞谈-2025-14

项目编号：伊川政采谈判(2025)0012-1 号

苏迅电梯有限公司：

你单位于 2025 年 9 月 29 日参加的伊川县民政局伊川县失能半失能老人照料护理中心项目（电梯设备采购安装）项目（二次）的竞争性谈判采购，根据谈判小组综合评定，确定你单位为本项目的成交单位。

成 交 价：叁拾陆万肆仟叁佰元整（¥364300.00 元）

交货期：签订合同后 30 日历天完成电梯供货、安装调试并通过相关部门验收

交货地点：采购人指定地点

质量要求：合格，符合国家或行业相关标准及要求

采 购 人：伊川县民政局

代理机构：河南创彩工程管理咨询有限公司

请你方接到本通知后的 1 个工作日内到伊川县民政局签订合同，无故逾期视为放弃中标资格。



附件 4：无机房乘客电梯技术规格表

买方基本信息						
买方名称：伊川县民政局					合同编号: SE25N20058-0059	
最终使用单位：伊川县民政局伊川县失能半失能老人照料护理中心						
项目名称：伊川县民政局伊川县失能半失能老人照料护理中心项目（电梯设备采购安装）项目			楼号：1		台数：2 台	
产品技术规格参数						
电梯型号	SSE330	额定载重:1600kg		额定速度:1.5m/s		层/站/门:4/4/4
控制方式	并联			基站	1 层	
轿厢尺寸	宽 1400×深 2400×高 2350mm			净开门	宽 1000×高 2100mm	
开门形式	中分			交/贯通门	/	
主 机	标配			控制系统	标配	
门 机	标配			动力电压	380V	
人 机 界 面	显示：轿内标配			厅外 (召唤)	显示：标配一体式	
	款式：一体式				布置：并梯双盒（一体单显示）	
	按钮：标配发纹不锈钢				按钮：标配发纹不锈钢	
					底盒：标配无底盒	
轿厢装饰	前壁材质：304 发纹不锈钢 1.2mm			轿门装潢	材质：304 发纹不锈钢 1.2mm	
	侧壁材质：304 发纹不锈钢 1.2mm			厅门装潢	首层材质：不锈钢防火门	
	后壁材质：304 发纹不锈钢 1.2mm				其它	不锈钢防火门
	吊顶标配				层材	

	轿底:标配		质	地坎：标配
非标说明	高密度矿石对重、条形主机			
土建技术参数				
井道尺寸:净宽 2200mm×净深 2790mm		门洞尺寸: 宽度 1200mm ×高度 2200mm		
顶层高度:5000mm	提升高度:10400mm	底坑深度:1600mm	停层站:-1-3	
每层高度: m				
机房	无机房	牛退	无	
井道结构	混凝土 有圈梁			
特殊要求/ 附加说明	电梯生产参数以最终确认的土建图为准			
注 意 事 项	1.井道为框架砖混结构，包括砖墙结构时，应根据电梯土建图中支架布置间距设置高为300mm 的混凝土圈梁，圈梁之间距≤2500mm（具体按确认的土建图施工）。 2.土建尺寸详见双方盖章确认的电梯土建布置图，如有变更应得到双方书面确认。 3.买方按双方确认的电梯土建布置图施工，否则买方应自行承担由此而造成的责任，并负责整改土建。 4.买方自理的轿厢装潢须在政府验收产品前安装完毕，并约定轿厢装修重量。 由于过重的轿厢装潢可能会影响电梯的安全运行，如买方自理轿厢装潢或自行对合同约定的轿厢装潢进行变更，请务必事先与卖方确认。 5.负责机房到值班室五方通话的布线由买方负责。 6.请用户认真填写本规格表。			

买方基本信息						
买方名称：伊川县民政局				合同编号: SE25N20060		
最终使用单位：伊川县民政局伊川县失能半失能老人照料护理中心						
项目名称：伊川县民政局伊川县失能半失能老人照料护理中心项目（电梯设备采购安装）项目		楼号：2			台数: 1 台	
产品技术规格参数						
电梯型号	SSE330	额定载重:630kg		额定速度:1.0m/s		层/站/门:3/3/3
控制方式	单台			基站	1 层	
轿厢尺寸	宽 1100×深 1400×高 2350mm			净开门	宽 800×高 2100mm	
开门形式	中分			交/贯通门	/	
主 机	标配			控制系统	标配	
门 机	标配			动力电压	380V	
人 机 界 面	显示：轿内标配			厅外 (召 唤)	显示：标配一体式	
	款式：一体式				布置：单梯(一体单显示)	
	按钮：标配发纹不锈钢				按钮：标配发纹不锈钢	
					底盒：标配无底盒	
轿厢装饰	前壁材质：304 发纹不锈钢 1.2mm			轿门装潢	材质：304 发纹不锈钢 1.2mm	
	侧壁材质：304 发纹不锈钢 1.2mm			厅门装潢	首层材质：不锈钢防火门	
	后壁材质：304 发纹不锈钢 1.2mm				其它	不锈钢防火门
	吊顶标配				层材	
	轿底:标配				质	地坎：标配

非标说明	无障碍功能		
土建技术参数			
井道尺寸:净宽 2100mm×净深 2270mm		门洞尺寸: 宽度 1000mm ×高度 2200mm	
顶层高度:5100mm	提升高度:7050mm	底坑深度:1600mm	停层站:1-3
每层高度: m			
机房	无机房	牛退	无
井道结构	混凝土 有圈梁		
特殊要求/	电梯生产参数以最终确认的土建图为准		
附加说明			
注 意 事 项	1.井道为框架砖混结构，包括砖墙结构时，应根据电梯土建图中支架布置间距设置高为300mm 的混凝土圈梁，圈梁之间距$\leq$2500mm（具体按确认的土建图施工）。 2.土建尺寸详见双方盖章确认的电梯土建布置图，如有变更应得到双方书面确认。 3.买方按双方确认的电梯土建布置图施工，否则买方应自行承担由此而造成的责任，并负责整改土建。 4.买方自理的轿厢装潢须在政府验收产品前安装完毕，并约定轿厢装修重量。 由于过重的轿厢装潢可能会影响电梯的安全运行，如买方自理轿厢装潢或自行对合同约定的轿厢装潢进行变更，请务必事先与卖方确认。 5.负责机房到值班室五方通话的布线由买方负责。 6.请用户认真填写本规格表。		

附件 5：功能表

运行功能		描述
1	电梯变频驱动	精确调整电动机转速，令电梯启动、运行、停止时的速度曲线平稳、圆滑，获得良好的舒适感。
2	门机变频驱动	精确调整电动机转速，使门机的开启、关闭更轻柔灵敏。
3	独立运行	通过动作开关，使电梯不响应外召，仅响应轿内指令。
4	自动不停站通过	当轿内挤满乘客或负载接近预定值，为保持最大运行效率，该轿厢将自动越过召唤层站。
5	开门时间自动调整	按照层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间。
6	本层重开门	关门途中，可以按本层站召唤按钮使门重新开启。
7	即时关门	电梯停站开门到位时，按下关门按钮，门立即被关闭。
8	停梯开门	电梯减速平层，直到完全停稳后才开门。
9	指令登记删除	如按错了轿内楼层指令按钮，只要把同一按钮连按两次，就可取消已登记指令。
人机界面		描述
10	轿内及层站微动指令按钮	轿内操纵箱指令按钮及层站召唤按钮采用新型微动型按钮。
11	轿内层楼、方向指示	轿内显示电梯所在层数及当前运行方向。
12	层站层楼、方向指示	层站显示电梯所在层数及当前运行方向。
安全功能		描述
13	光幕保护	门开启和关闭期间，用覆盖整个门高度的红外光幕探测乘客和物体的门保护装置。


14	指定停靠	由于某种原因，电梯在目的层无法开门，电梯将关门运行至下一指定层楼。
15	超载停梯	轿厢超载时，鸣响蜂鸣器并停止于该层站。
16	防止失速内部计数器保护	由于曳引钢丝绳打滑而无法正常运行时，电梯停止运行。
17	启动保护控制	电梯启动后在指定的时间内，没有离开门区，电梯停止运行。
18	检修操作	当进入检修状态时，轿厢以低速点动运行。
19	故障自诊断	控制器可记录最新的 60 个故障，以便快速排除故障，迅速恢复电梯运行。
20	电梯门重复开关	有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门会重复打开或关闭，直到杂物被清除。
21	上线越层及上下极限保护装置	该装置可有效地防止当电梯万一发生失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。
22	下行超速保护装置	当电梯下降运行的速度超过额定速度的 1.2 倍时，该装置自动切断控制电源，使电机停止运转以阻止电梯超速下行；如电梯继续超速下行，其速度超过额定速度的 1.4 倍时，安全钳动作，强制电梯停止运行，保证安全。
23	上行超速保护装置	当电梯上行的速度超过额定速度的 1.2 倍时，该装置自动将电梯减速或制停。
24	轿厢防意外移动	电梯在开门状态下，轿厢出现意外移动时，使轿厢停止移动。
应急功能		描述
25	应急照明	停电时，自动打开轿内应急照明。
26	点动运行	当进入紧急电动状态时，轿厢以低速电动运行

27	五方通话	通过对讲机，可让轿内、轿顶、电梯机房、井道底坑、救援值班室之间通话。
28	警铃	紧急时，连续按下轿内操纵箱上的警铃按钮，安装于轿厢顶上的电铃会鸣响。
29	消防返回	启动基站或监控屏上的钥匙开关，所有召唤均被取消电梯立即驶往指定救援层站停靠，并自动开门。
节能功能		描述
30	轿厢风扇/照明自动开关	在规定的时间内没有召唤或指令信号，轿厢内的风扇和照明会自动关闭，以节能。
31	远程关闭	通过钥匙开关，电梯可以被召唤到基站（服务完成后），并自动退出服务。


无机房电梯井道布置图

业主与土建承包商应完成的工作
1.井道内和井道墙体建筑必须达到防火要求,井不得装设与电梯无关设备以及无关孔洞。
2.电梯井道最好为全混凝土结构,如采用框架结构,在导轨支架安装处应设置300mm高的混凝土圈梁,如果采用钢结构,在导轨支架安装处应设置不小于200mm高的方管,如果井道采用实心承重结构或框架结构,应在每层井道门上方和下方均设300mm高与井道同宽的混凝土圈梁。
3.当电梯提升高度小于30米时,井道公共的垂直公差为+35mm;当电梯提升高度小于60米时,井道公共的垂直公差为+50mm;当电梯提升高度大于60米时,井道公共的垂直公差为+100mm。
4.当井道内层门门楣高度超过1.8米时,其内应设置一个不得向井道内开启的安全门,安全门尺寸不小于350mm宽,1800mm高。
5.封闭井道应设置井道安全门,井道安全门应设置成可锁闭式,且门楣高度应不小于1.8米。
6.井道墙体应防水,如有防水点,应设置成防水点,当墙体下方有人能触及的空间存在,因保证对重缓冲器安装在受到坚固墙面的实心混凝土上,或向制道器各块安装对重安全钳。
7.图中标明的所有材料,除特殊材料外,均包含冲击修理量,井道墙体与底坑的强度应能承受设计安全力,图中所标用户自理的预埋件,应满足要求位置与尺寸设置。
8.电梯井门、井道门、井道门楣、井道门楣孔等孔洞,应在安装结束后进行回填,并满足足够的强度。
9.井道内设置通风口,通风口应是防水结构,防止雨水从井道外进入其内。
10.根据技术数据表中的要求,用户应提供、附带的电梯速度到顶层的井道门楣,高1500mm处,并配置与电源容量相应的大漏保护装置的空气开关,用户提供一个接地电阻值小于4欧姆的接地装置,顶层井道门楣设置永久照明,地板上的照度应不小于200 lx。

无机房电梯井道立面图




无机房电梯顶层平面布置图




无机房电梯井道平面布置图

无机房电梯井道平面布置图




高密度矿石对重、条形主机

顶层厅门洞留孔图



除顶层外各厅门洞留孔图




安装以加盖“安装用图”章为准

电梯基本参数

电梯型号	SSE330	轿厢比	2 : 1
轿厢尺寸(宽×深×高)	1400X2400X2350		
开门方式	中分	开门尺寸(宽×高)	1000X2100
电源	380V ±7% 三相五线制 50Hz		
额定载重	1600kg	额定速度m/s	1.5
控制方式	VVVF	主电机额定功率kw	
最小层站距		主电机额定电流A	
提升高度			
底坑深度			
集中载重、柜柜(KN)			
	R1 80	R4 50	R7 35
	R2 100	R5 165	
	R3 50	R6 135	
项目名称	伊川县妇幼保健院伊川县失能老人照料中心 - DT1		
合同号			
设备号	OH 5000		
用户(盖章)	F2		
图号	F1		
审核	F-1		
日期	(4)层 (4)门		

苏迅电梯有限公司

无机房客梯土建布置图	
业主与土建承包商应完成的工作	
1.井道内和井道墙体预埋铁必须达到设计要求,并不得装设与电路无关设备及无关孔洞。	
2.电梯井道最好为全混凝土结构,如采用框架结构,在导轨支架安装处应设置300mm高的混凝土矮墙,如采用钢结构,在导轨支架安装处应设置不小于200mm高的方管,如果井道采用实心承重墙或框架结构,应在每层厅门洞口上下均设置300mm高与井道同宽的混凝土矮墙。	
3.当电梯提升高度小于30米时,井道允许垂直公差为+35mm;当电梯提升高度小于60米时,井道允许垂直公差为+50mm;当井道提升高度大于60米时,井道允许垂直公差为+75mm,一个不得向井道内开启的安全门,安全门尺寸不小于350mm宽,1800mm高。	
5.封闭式井道应设置通风孔,通风孔应设置在井道顶部或井道侧壁,其面积不得小于井道水平面积的1%,通风孔应设置防护网。	
6.井道应设置防水,如有积水坑,应设置在墙角处,当地坑底面下有人员能到达的空间存在,因保证对电梯冲顶器安装位置的安全。	
7.图中除注明所有荷载,除特殊说明外,均包含冲击修正量,井道墙体与底坑的强度应能承受不小于各力,图中所标明用户自理的预埋件,应预先按要求位置与尺寸设置。	
8.电梯厅门、电梯显示操作面板预留孔洞,应在安装结束后进行回装装饰,电梯安装时所有厅门洞必须设有高度不小于1.2米的安装安全防护门,并具有自锁功能。	
9.井道内设置通风口,通风口应是防水结构,阻止雨水从井道外进入其内部。	
10.根据技术参数的要求,用户将动力、照明电源送到顶层的厅门处,高1500mm处,并配置与电源容量相应的大漏电保护器的空气开关,用户提供一接地电阻值小于4欧姆的接地装置,顶层厅门处设置永久照明,地面上的照度应不小于200 lx。	
安装以加盖“安装用图”章为准	
电梯基本参数	
电梯型号	SSE330
轿厢尺寸(宽×深×高)	1100×1400×2350
开门方式	中分
电源	380V ±7% 三相五线制 50Hz
额定载重	630kg
额定速度	1.0m/s
控制方式	VVVF
最小层站距	主电机额定功率kW 参考值4
提升高度	主电机额定电流A 参考值9.6
顶层高度	
底坑深度	
集中荷载、配重(KN)	R1 41 R4 94 R2 30 R5 74 R3 15
项目名称	伊州县民政局伊州县老年人福利护理中心 - DT3
合同号	
设备号	
用户(盖章)	
图号	SE250930008B
制图	徐 辉
审核	
日期	2025.10.17



无机房客梯土建布置图

业主与土建承包商应完成的工作
1.井道内和井道墙体建筑荷载应达到设计要求,并不得装设与电梯无关设备以及无关设施。
2.电梯井道壁应为全混凝土结构,如采用框架结构,在导轨支架安装处应设置300mm高的混凝土梁,如果采用砌体结构,在导轨支架安装处应设置不小于200mm高的方管,井道采用实心承重砌体结构时,应在每层井道壁上沿和下部均设300mm高与井道同宽的混凝土梁。
3.当电梯提升高度小于30米时,井道允许的垂直公差为+35mm,当电梯提升高度大于30米时,井道允许的垂直公差为+50mm。
4.当井道内层门地坎高度超过11米时,井道应设置一个不得向井道内开启的安全门,安全门尺寸:不小于350mm宽,1800mm高。
5.封闭式井道应设置通风孔,通风孔应设置在井道顶部或井道底部,通风孔的面积应不小于井道横截面积的1%,通风孔应设置防护网。
6.井道墙体应防水,如有积水坑,应设置在井道底部,当墙体与地面接触处,应设置防水层,防水层应延伸到井道底部。
7.井道内应设置通风孔,通风孔应设置在井道顶部或井道底部,通风孔的面积应不小于井道横截面积的1%,通风孔应设置防护网。
8.井道内应设置通风孔,通风孔应设置在井道顶部或井道底部,通风孔的面积应不小于井道横截面积的1%,通风孔应设置防护网。
9.井道内应设置通风孔,通风孔应设置在井道顶部或井道底部,通风孔的面积应不小于井道横截面积的1%,通风孔应设置防护网。
10.井道内应设置通风孔,通风孔应设置在井道顶部或井道底部,通风孔的面积应不小于井道横截面积的1%,通风孔应设置防护网。

安装以加盖“安装用图”章为准

电梯基本参数

电梯型号	SSE330	梯速比	2:1
轿厢尺寸(宽×深×高)	1400X2400X2350	开门尺寸(宽×高)	1000X2100
开门方式	中分	电源	380V ±1% 三相五线制 50Hz
额定载重	1600kg	额定速度m/s	1.5
控制方式	VVVF	主机电源功率kW	
最小层站距		主机电源电流A	
提升高度			
顶层高度			
底坑深度			
轿厢荷载、扭矩 (kN)			
项目名称			
合同号			
设备号			
用户(盖章)			
图号			
制图			
审核			
日期			

OH	5000
F2	
F1	
F-1	
层站	层站mm
(4)层	(4)层


伊川县民康新伊川县老人福利中心 - DT2

高密度矿石对重、条形主机


苏迅电梯有限公司

2025.10.17


顶层厅门洞留孔图



除顶层外各厅门洞留孔图




无机房电梯顶层平面布置图



担架、与DT1并联

无机房电梯井道平面布置图



无机房电梯井道立面图

