

第四节 货物分项报价一览表

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	总价	是否属于小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品（填是/否）	备注
1	交流充电桩校验装置	1) 具备两个国标枪座接口，满足交流充电桩和负载的接入 2) 机柜式设计，满足固定到移动载体的设计	星龙科技	XL-953V	深圳	深圳市星龙科技股份有限公司	套	3	215000	645000	是	

郑州市产品质量检验检测中心电动汽车充电桩移动式检定系统项目

[illegible]

郑州市产品质量检验检测中心电动汽车充电桩移动式检定系统项目

电阻测量范围：1 MΩ ~ 50 MΩ，提供本产品或同类产品的第三方检测机构校准报告或检测报告证明 9) 谐波测量：准确 度：0.5%RG（2~22 次）频率范围：2~100 次 10) 具备电能脉冲输入 和电能脉冲输出接口 11) 绝缘电阻检测功能，无需携带分离式绝缘检测仪	
--	---

郑州市产品质量检验检测中心电动汽车充电桩移动式检定系统项目

12) 具备温度、湿度测量功能	
13) 内嵌 GPS 模块，实现北京时间定时，参考时钟误差不大于 1 秒	
14) 具备自动检定和手动检测功能	
15) 具备与交流负载通信功能	
16) 内置 7 寸及以上屏幕，提供相关人机交互界面	
17) *内置 4G 模块，插卡后，可实现微信小程序	

郑州市产品质量检验检测中心电动汽车充电桩移动式检定系统项目

		序直接控制本设备（或APP小程序），提供证明材料															
2	非车载充电机校验装置	1) 具备两个国标枪座接口，满足直流充电桩和负载的接入 2) 机柜式设计，满足固定到移动载体的设计要求 3) 能对充电桩的计量进行测试、内置高精度直流标准表、内置控制导引相关电路，可与充电桩实现交互 4) 电压测量：	星龙科技	XL-952V							套	3	235000	705000		是	

郑州市产品质量检验检测中心电动汽车充电桩移动式检定系统项目

输入范围:	0~1000V
准确测量范围:	100V~1000V
准确度:	±0.05%RD (RD 为读数)
分辨率:	0.01%RD (RD 为读数)
5) 电流测量:	0~300A
准确测量范围:	1A~

郑州市产品质量检验检测中心电动汽车充电桩移动式检定系统项目

	300A	
	准确度：±	
	0.05%RD (RD 为读数)	
	分辨率：	
	0.01%RD (RD 为读数)	
	6) *电能测量：	
	电压准确测量范围：	
	100V~1000V	
	电流准确测量范围：	
	1A~300A	
	准确度：±	
	0.05%RD (RD 为读数)	



郑州市产品质量检验检测中心电动汽车充电桩移动式检定系统项目

7) *电压、电流以及电 能指标提供本产品或 同类产品第三方检测机 构校准证书或检测报告 证明，准确度等级不低 于 0.05 级	
8) 具备电能脉冲输入 和电能脉冲输出接口	
9) 具备温度、湿度测 量功能，无需携带分离 式温度湿度检测器	
10) 内嵌 GPS 模块，实 现北京时间定时，参考 时钟误差不大于 1 秒	



郑州市产品质量检验检测中心电动汽车充电桩移动式检定系统项目

13) 散热方式：强制风冷	
14) 温度测量范围：-20℃~120℃	
15) 具备定电阻模式和模拟电池充电曲线模式	
16) 保护功能：内部风机均单独具备故障检测，风机出现故障时，可自主切断负载并进行告警，避免风机故障，从而导致负载温度太高，造成事故；具备电压和电流实时监控功能，对异常电压和电流	



郑州市产品质量检验检测中心电动汽车充电桩移动式检定系统项目

		进行判断并中止负载的连接。											
		1) 温度测量：范围： -25℃~55℃，准确度：±1℃，分辨率：0.1℃											
		2) 相对湿度测量范围：0%RH~99.9%RH，准确度：±5%RH，分辨率：0.1%RH											
		3) *时钟测量准确度：±1s，提供第三方计量检定机构出具的校准证书											
4	时钟温湿度标准模块		星龙科技	XL-A682	深圳市星龙科技股份有限公司	台	3	20000	60000	是			

郑州市产品质量检验检测中心电动汽车充电桩移动式检定系统项目

[illegible]

郑州市产品质量检验检测中心电动汽车充电桩移动式检定系统项目

		f) 对检测设备进行集成 g) 配有车载空调、倒车影像等功能 h) 车身左右两侧都具备充电枪座，可用于检测车左边或右边充电桩检测，方便检测人员工作，利于被检充电桩安全方便的接入															
6	系统集成	a) 车载电源 *配置逆变模块，将电动汽车自带的电池转变为交流电供设备使用	星龙科技	定制	深圳	深圳市星龙科技股份有限公司	套	3	90000	270000	是						

郑州市产品质量检验检测中心电动汽车充电桩移动式检定系统项目

	功率不小于 5kW	
b)	设备集成 提供相应的设备进行 设备集成 提供相应的通信集成， 远程设备可通过 Wifi 网络实现远程控制 进行相应的设备接线， 线路有明显标签 提供操控集成模块，对 所有控制逻辑进行自动 化控制	
c)	软件集成 集控软件具备较为直观 的图形界面，测试过程	



