

2025年陇海路校区3#楼一层改造 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位盖章)

年 月 日

2025年陇海路校区3#楼一层改造 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年陇海路校区3#楼一层改造

标段：

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除240mm砖砌体 2. 垃圾外运自行考虑 3. 详见相关设计及规范要求	m3	15.72			
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除地弹门M1821 2. 垃圾外运自行考虑 3. 详见相关设计及规范要求	樘	1			
3	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除钢质防盗门M0927 2. 垃圾外运自行考虑 3. 详见相关设计及规范要求	樘	3			
4	011610002005	金属门窗拆除	1. 拆除配电柜门0.7*1.7 2. 垃圾外运自行考虑 3. 详见相关设计及规范要求	樘	6			
5	011610002004	金属门窗拆除	1. 拆除金属窗C3818 2. 部位：C轴上4-5轴间 3. 垃圾外运自行考虑 4. 详见相关设计及规范要求	樘	1			
6	011610002006	金属门窗拆除	1. 拆除钢质门M2127 2. 部位：4轴上C-D轴间 3. 垃圾外运自行考虑 4. 详见相关设计及规范要求	樘	1			
7	011613002001	玻璃隔断拆除	1. 保护性拆除玻璃隔断 2. 部位：5-9轴、9-13轴 3. 垃圾外运自行考虑 4. 详见相关设计及规范要求	m2	115.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年陇海路校区3#楼一层改造

标段：

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011613001001	灯具拆除	1. 拆除吊灯 2. 部位：1-5轴交A-B轴 3. 垃圾外运自行考虑 4. 详见相关设计及规范要求	套	8			
9	011613001002	吊扇拆除	1. 拆除吊扇 2. 部位：1-5轴交A-B轴 3. 垃圾外运自行考虑 4. 详见相关设计及规范要求	套	6			
10	011606002001	黑板拆除	1. 拆除黑板 2. 部位：1-5轴交A-B轴 3. 垃圾外运自行考虑 4. 详见相关设计及规范要求	m2	5.85			
11	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原洗面台 2. 部位：7轴右侧 3. 垃圾外运自行考虑 4. 详见相关设计及规范要求	m2	1.81			
12	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除报告厅、小会议室、接待室、设备间、卫生间、B-C轴至11-12轴间区域、2-1/2至B-D轴间区域吊顶下原墙面粉刷 2. 垃圾外运自行考虑 3. 详见相关设计及规范要求	m2	726.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年陇海路校区3#楼一层改造

标段：

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	011602001001	水泥砂浆拆除	1. 部位：B-C轴至11-12轴间区域、2-1/2至B-D轴间区域、4-5轴交D-C轴（值班室不做） 2. 拆除40mm厚原水泥砂浆地面垫层、采用固化剂封闭原垫层 3. 垃圾外运自行考虑 4. 详见相关设计及规范要求	m3	40.84			
14	011612001001	管道拆除	1. 拆除塑料线槽 2. 部位：5-13轴电气教室 3. 垃圾外运自行考虑 4. 详见相关设计及规范要求	m	100			
15	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除原钢大门M2430 2. 部位：C轴上7-8轴间、11-12轴间 3. 垃圾外运自行考虑 4. 详见相关设计及规范要求	樘	2			
16	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除卫生间地面地砖 2. 垃圾外运自行考虑 3. 详见相关设计及规范要求	m2	35.61			
		分部小计						
		新建工程						
		土建装饰						
1	010401003001	实心砖墙	1. MB15普通砖 2. M7.5砌筑砂浆 3. 详见相关设计及规范要求	m3	8.16			
2	011210003001	玻璃隔断	1. 安装玻璃隔断（主材及辅材均利用） 2. 部位：1-5轴 3. 详见相关设计及规范要求	m2	57.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年陇海路校区3#楼一层改造

标段：

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 砌体接缝处粉刷前设置300mm宽钢丝网 2. 部位：B轴上轴7左侧、8轴右侧封门洞处 3. 详见相关设计及规范要求	m2	3.78			
4	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 原聚氨酯自流平地面局部平整 2. 新建12mm厚强化木地板 3. 详见图集：12YJ1第47页地305 1-4做法 4. 部位：报告厅区域（5-13轴交A-B轴） 5. 详见相关设计及规范要求	m2	411.3			
5	011104002003	竹、木（复合）地板	1. 原聚氨酯自流平地面局部平整 2. 新建12mm厚强化木地板 3. 详见图集：12YJ1第47页地305 1-4做法 4. 部位：接待室 5. 详见相关设计及规范要求	m2	24.35			
6	011105006001	金属踢脚线	1. 1.2mm厚铝合金踢脚线（50mm高） 2. 部位：报告厅区域（5-13轴交A-B轴）及接待室 3. 详见相关设计及规范要求	m2	10.56			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年陇海路校区3#楼一层改造

标段：

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011104002002	竹、木（复合）地板	1. 原水磨石地面、清理地面油污、局部坑洼区域填补 2. 新建12mm厚强化木地板 3. 素水泥浆一道 4. 详见图集：12YJ1第47页地305 1-4做法 5. 部位：小会议室+对应走廊区域（1-5轴交A-B轴） 6. 详见相关设计及规范要求	m ²	200.71			
8	011105006002	金属踢脚线	1. 1.2mm厚铝合金踢脚线 2. 部位：小会议室+对应走廊区域（1-5轴交A-B轴） 报告厅背景墙位置 3. 详见相关设计及规范要求	m ²	8.83			
9	010809004001	石材窗台板	1. 40mm厚树脂人造石窗台板 2. 专用胶固定 3. 15厚1：2水泥砂浆 4. 部位：A轴上1-5轴外窗室内一侧、1轴13轴上1/A轴-B轴外窗室内一侧、C轴上9-11轴外窗室内一侧、控制室C1215两侧 5. 详见相关设计及规范要求	m ²	6.17			
10	010810001001	窗帘	1. 落地窗帘（含轨道暗装单轨） 2. 部位：A轴上1-5轴外窗室内一侧、1轴13轴上1/A轴-B轴外窗室内一侧、C轴上9-11轴外窗室内一侧、控制室C1215两侧 3. 详见相关设计及规范要求	m	30.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年陇海路校区3#楼一层改造

标段：

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	011302001001	吊顶天棚	1. 主龙骨U型轻钢龙骨架、次龙骨采用H型轻钢龙骨骨架 2. 面层铝合金矩形板600*1200*0.8mm及9.5mm厚阻燃石膏板刷白色乳胶漆2遍基层为9mm厚细木工板刷防火涂料两遍吊顶 3. 部位：小会议室 4. 详见相关设计及规范要求	m2	167.75			
12	011302001002	吊顶天棚	1. 主龙骨U型轻钢龙骨架、次龙骨采用H型轻钢龙骨骨架 2. 面层铝合金矩形板600*1200*0.8mm及9.5mm厚阻燃石膏板刷白色乳胶漆2遍基层为9mm厚细木工板刷防火涂料两遍吊顶 3. 部位：走廊 4. 详见相关设计及规范要求	m2	112.54			
13	011302001003	吊顶天棚	1. 主龙骨U型轻钢龙骨架、次龙骨采用H型轻钢龙骨骨架 2. 面层铝合金矩形板600*600*0.8mm 3. 部位：其他房间 4. 详见相关设计及规范要求	m2	56			
14	010604001001	钢过梁	1. 钢制过梁 2. Q235B空心方钢过梁100*4mm 3. 部位：7、8轴上B-C轴间、B轴上12-13轴新开门窗洞上方、B-C轴4-5轴区域 4. 详见相关设计及规范要求	t	0.073			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年陇海路校区3#楼一层改造

标段：

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	010604001002	钢过梁	1. 钢制过梁 2. Q235B空心方钢过梁100*4mm 3. 部位：B轴上2轴右8轴左12轴左 4. 详见相关设计及规范要求	t	0.085			
16	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 砌体接缝处粉刷前设置300mm宽钢丝网 2. 部位：B轴上2轴右8轴左12轴左 3. 详见相关设计及规范要求	m2	6.6			
17	011501009001	低柜	1. 新装防水板柜体 2. 白色石英石台面，临墙侧加装挡水台 3. 详见相关设计及规范要求	个	2			
18	011505010001	镜面玻璃	1. 盥洗镜自带光源、镜上吊顶增加射灯一盏 2. 尺寸1200*1300 3. 参考图集：12YJ11第50页节点7	m2	1.56			
19	010801002001	木质门带套	1. 卫生间实木门（带窄门套） 2. 门规格：900*2100 3. 参考图集：16J601 59-61 4. 详见相关设计及规范要求	樘	2			
20	010801002003	木质门带套	1. 实木门（带窄门套） 2. 门规格：900*2100 3. 参考图集：16J601 59-61 4. 详见相关设计及规范要求	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年陇海路校区3#楼一层改造

标段：

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	010801002002	木质门带套	1. 部位：B轴上2-1/2、11-12轴间实木门（带窄门套） 2. 门规格：1800*2700 3. 参考图集：16J601 59-61 4. 详见相关设计及规范要求	樘	2			
22	010802001003	金属(塑钢)门	1. 2.0mm厚钢板喷塑门带锁，与原箱体采用合页固定 2. 原箱体表面清除现状涂装，涂氟碳漆 3. 详见相关设计及规范要求	m2	7.14			
23	011406001001	抹灰面油漆	1. 刷白色乳胶漆两遍 2. 参考图集：12YJ1 108页涂304 3. 部位：报告厅、小会议室、接待室、设备间、B-C轴至11-12轴间区域、2-1/2至B-D轴间区域吊顶下原墙面粉刷 4. 详见相关设计及规范要求	m2	516.62			
24	011102003001	块料楼地面	1. 800*800*10地砖面层（美缝） 2. 20mm厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 水泥砂浆一道（内撒建筑胶） 4. 参考图集：12J304第63页DB29序号1-3 5. 部位：B-C轴至11-12轴间区域、2-1/2至B-D轴间区域、4-5轴交D-C轴（值班室不做） 6. 详见相关设计及规范要求	m2	41.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年陇海路校区3#楼一层改造

标段：

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
25	011204001001	新装LED屏	1. 新装LED屏，净尺寸为:5120*2080，像素间距2.0，含控制器、功放、音响、电脑、控制台及椅子、6个话筒及2个无线话筒等 2. 详见相关设计及规范要求	项	1			
26	011204001002	吊装	1. 报告厅吊装100寸液晶电视机 2. 详见相关设计及规范要求	项	1			
27	010802001001	金属(塑钢)门	1. 新建钢化玻璃平开门 2. 规格：6+12A+6、M2430 3. 部位：C轴上7-8轴间、11-12轴间 4. 详见相关设计及规范要求	m2	14.4			
28	010802001002	金属(塑钢)门	1. 新建钢化玻璃平开门 2. 规格：6+12A+6、M1527 3. 部位：C轴上4-5轴间、4轴上C-D轴间 4. 详见相关设计及规范要求	m2	8.1			
29	011501003001	座椅	1. 报告厅座椅(含第一排条桌) 2. 隐藏桌板形式 3. 详见相关设计及规范要求	把	389			
30	011501001001	主席台	1. 新建12mm厚强化木地板 4. 参考图集：12YJ7-2 32页D 5. 部位：报告厅主席台 6. 详见相关设计及规范要求	m2	49.92			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年陇海路校区3#楼一层改造

标段：

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
31	011501001002	主席台台阶	1. 新建12mm厚强化木地板 2. 部位：报告厅台阶 3. 详见相关设计及规范要求	m2	0.72			
32	011102003002	块料楼地面	1. 800*800*10彩色防滑地砖面层（美缝） 2. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料2遍，四周延墙上翻1800mm高 4. 最薄处30厚1:3水泥砂浆找1%坡，坡向地漏 5. 水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 6. 部位：卫生间 7. 详见相关设计及规范要求	m2	36.01			
33	011204003001	块料墙面	1. 10mm厚面砖400*800（粘贴前浸水2小时）美缝 2. 5mm厚水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层 3. 素水泥浆一道（专业胶粘无此道工序） 4. 9厚1:3水泥砂浆压实抹平 5. 刷专用界面剂一遍 6. 部位：卫生间 7. 详见相关设计及规范要求	m2	131.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年陇海路校区3#楼一层改造

标段：

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
34	011302001004	吊顶天棚	1. ϕ 8钢筋吊杆、双向中距 \leq 1200,吊杆上部与板底后植吊环固定 2. C型轻钢龙骨CB45*15, 间距 \leq 1200用吊杆与钢筋吊杆联结后找平 3. T型轻钢次龙骨TB24*28, 间距600, 用挂件与主龙骨固定 4. 0.8厚铝单板(燃烧性能等级A级)与配套专用龙骨固定, 尺寸600*600 5. 部位: 卫生间 6. 详见相关设计及规范要求	m2	32.73			
35	010807004001	金属纱窗	1. 更换纱窗 2. 部位: 卫生间 3. 详见相关设计及规范要求	m2	3.42			
36	011101001001	新购液晶电视	1. 100寸液晶电视 2. 部位: 报告厅 3. 详见相关设计及规范要求	台	2			
37	011505008001	标牌	1. 290*120mm亚克力标牌 2. 详见相关设计及规范要求	个	2			
38	011505008002	卫生纸盒	1. 卫生间纸盒 2. 详见相关设计及规范要求	个	2			
39	011505008003	挂衣钩	1. 不锈钢材质挂衣钩 2. 详见相关设计及规范要求	个	6			
40	011505008004	不锈钢手机搁置架	1. 不锈钢材质手机搁置架 2. 详见相关设计及规范要求	个	6			
41	011210003002	玻璃隔断	1. 小便器5mm磨砂玻璃隔断, 封边不锈钢 2. 详见相关设计及规范要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年陇海路校区3#楼一层改造

标段：

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
42	011210005001	成品隔断	1. 16mm厚抗倍特板隔断 2. 详见相关设计及规范要求	m2	38.22			
43	011207001001	墙面装饰板	1. 外立面雨棚封铝板 2. 镀锌方管骨架 3. 详见相关设计及规范要求	m2	9			
44	010808001001	木门窗套	1. 实木门窗套 2. 部位：报告厅B轴上7-8轴、5轴上B轴下 3. 详见相关设计及规范要求	m2	3.98			
45	010808004001	金属门窗套	1. 金属门窗套、1mm厚铝板包边60mm 2. 尺寸：1200*1500mm 3. 部位：控制室 4. 详见相关设计及规范要求	m2	1.94			
46	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 铝合金推拉双玻窗5+9+5 2. 尺寸1200*1500mm 3. 部位：控制室 4. 详见相关设计及规范要求	m2	1.8			
47	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 安装窗C1818（利旧） 2. 详见相关设计及规范要求	m2	3.24			
48	010801001001	垃圾桶	1. 厕位垃圾桶 2. 详见相关设计及规范要求	个	6			
49	011207001002	原吊顶高度调整维修，按项计	1. 原吊顶高度调整维修 2. 详见相关设计及规范要求	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年陇海路校区3#楼一层改造

标段：

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
50	011207001003	背景墙	1. 配套镀锌方管龙骨骨架 2. 9mm厚硅酸钙板基层刷防火涂料两遍 3. 2mm厚1200mm宽木纹覆膜钢板挂墙 4. 部位：报告厅背景墙（含封报告厅窗C1818） 5. 详见相关设计及规范要求	m2	31.2			
51	011207001004	活动隔断	1. 活动隔断 2. 详见相关设计及规范要求	项	1			
		安装工程						
		主楼层应急照明、灯具、插座						
1	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED平板灯 2. 型号、规格:LED灯220V 80W 600*1200 3. 安装位置:吸顶安装 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	26			
2	030412005002	荧光灯	1. 名称:LED平板灯 2. 型号、规格:LED灯220V 60W 600*600 3. 安装位置:吸顶安装 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	20			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年陇海路校区3#楼一层改造

标段：

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED消防应急照明灯具(壁装) 2. 型号、规格:LED DC36V 5W 应急时间:≥40min 带难燃透明PC塑料灯罩 防护等级IP67 3. 安装形式:底边距地2.4米壁装 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	15			
4	030412004002	装饰灯	1. 名称:LED消防应急照明灯具(吸顶) 2. 型号、规格:LED DC36V 5W 应急时间:≥40min 带难燃透明PC塑料灯罩 防护等级IP30 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	3			
5	030412004003	装饰灯	1. 名称:LED消防应急标志灯具-疏散出口 2. 型号、规格:LED DC36V 1W 应急时间:≥40min 不锈钢面板 防护等级IP30 3. 安装形式:门框正上方安装 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年陇海路校区3#楼一层改造

标段：

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030412004004	装饰灯	1. 名称:LED消防应急标志灯具-安全出口 2. 型号、规格: LED DC36V 1W 应急时间:≥40min 不锈钢面板 带文字表示 防护等级 IP30 3. 安装形式:门框正上方安装 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	3			
7	030412004005	装饰灯	1. 名称:LED消防应急标志灯具-单面单向 2. 型号、规格: LED DC36V 1W 应急时间:≥40min 不锈钢面板 防护等级IP30 3. 安装形式:底边距地0.3米明装 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	6			
8	030412004006	装饰灯	1. 名称:LED消防应急标志灯具-双面单向悬挂型 2. 型号、规格: LED DC36V 1W 应急时间:≥40min 不锈钢面板 防护等级IP30 3. 安装形式:底距地2.2米挂装 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年陇海路校区3#楼一层改造

标段：

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030412004007	装饰灯	1. 名称:LED消防应急标志灯具-楼层指示 2. 型号、规格: LED DC36V 1W 应急时间:≥40min 不锈钢面板 防护等级IP30 3. 安装形式:底距地2.2米安装 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	1			
10	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	36			
11	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG15 3. 配置形式:暗敷 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	221.96			
12	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	446.12			
13	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿槽 2. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	44.4			
14	030404035002	插座	1. 名称:五孔安全型插座 2. 规格:250V 10A 3. 其他:详见图纸设计及相关规范要求	个	8			
15	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他:详见图纸设计及相关规范要求	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年陇海路校区3#楼一层改造

标段：

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
16	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-4 3. 其他:详见图纸设计及相关规范要求	m	170.7				
17	030411001003	配管	1. 名称:JDG管 2. 规格:20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	56.9				
		卫生间给排水							
		给水							
1	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	2				
2	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R S5级 De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	22.43				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年陇海路校区3#楼一层改造

标段：

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R S5级 De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	1.9			
4	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R S5级 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	16.2			
5	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R S5级 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	8.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年陇海路校区3#楼一层改造

标段：

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R S5级 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	16.74			
		排水						
1	031004006001	大便器	1. 名称:液压脚踏式冲洗阀蹲式大便器 2. 规格、类型:节水型 3. 组装形式:满足设计及规范要求 4. 附件名称、数量:含角阀、软管、下水等全部附件 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	组	6			
2	031004003001	洗脸盆	1. 名称:不锈钢感应式水龙头洗脸盆 2. 规格、类型:感应式 3. 组装形式:满足设计及规范要求 4. 附件名称、数量:含感应式水龙头、角阀、软管、下水等全部附件 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	组	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年陇海路校区3#楼一层改造

标段：

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	031004007001	小便器	1. 名称:感应式冲洗阀立式小便器 2. 规格、类型:节水型 3. 组装形式:满足设计及规范要求 4. 附件名称、数量:含角阀、软管、下水等全部附件 5. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	组	2			
4	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称:带水封地漏 2. 规格:De50 3. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	3			
5	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池 2. 组装形式:满足设计及规范要求 3. 附件名称、数量:满足设计及规范要求 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	组	1			
6	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U管De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	33.5			
7	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U管 De75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	10.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年陇海路校区3#楼一层改造

标段：

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U管 De50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	13.2			
		卫生间电气						
1	030412005003	荧光灯	1. 名称:LED平板灯 2. 型号、规格:1*24W 3. 安装位置:吸顶安装 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	8			
2	030412004008	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 型号、规格:1*9W 3. 安装位置:吸顶安装 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	6			
3	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED壁灯 2. 型号、规格:1*11W 3. 安装位置:距地1.8米 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	套	2			
4	030404034001	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年陇海路校区3#楼一层改造

标段：

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030404035001	插座	1. 名称:单向二极+三极暗装防水插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.5米暗装 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	4			
6	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC20阻燃硬质 3. 配置形式:暗敷 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	53.5			
7	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	183.75			
		卫生间通风						
1	030404031001	小电器	1. 名称:吸顶式排气扇 2. 规格、型号:BLD15-44 L=410CMH P=210Pa N=75W 自带止回装置 3. 其他:其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	台	2			
2	030702008001	柔性软风管	1. 名称:通风管道 2. 材质:硬聚氯乙烯管 3. 规格:Φ160 4. 其他:其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	m	3.2			
3	030703008001	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 型号:Φ160 3. 其他:其他说明:详见图纸相关设计和规范要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

