张完乡2022年农村综合改革转移支付(农村公益事业) 项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

编制说明

工程名称：张完乡2022年农村综合改革转移支付(农村公益事业) 项目　　第1页　共1页

一、工程概况

项目名称：张完乡2022年农村综合改革转移支付(农村公益事业) 项目

工程概况：张完乡2022年农村综合改革转移支付(农村公益事业) 项目，主要工作内容包括沥青混凝土和水泥混凝土的摊铺，路缘石和树池工程，透水砖铺装工程，其他详见图纸设计。

二、编制范围

编制范围为张完乡2022年农村综合改革转移支付(农村公益事业) 项目送审图纸范围内的招标工程量清单编制工作。

三、编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；

2.《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）；

3.建设单位提供的设计图纸和相关资料。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：张完乡2022年农村综合改革转移支付(农村公益事业)项目　　标段：张完乡2022年农村综合改革转移支付(农村公益事业)项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.场地平整拆除	m3	2239.2			
2	040203006001	沥青混凝土	1.3cm细粒式沥青混凝土(Ac-13C) 2.4cm中粒式沥青混凝土(Ac-20C) 3.沥青透层 4.18cmC30路面 5.200厚6%水泥土 6.土基层(压实系数0.95	m2	1560			
3	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.200厚6%水泥土 4.土基层(压实系数0.95)	m2	4133			
		分部小计						
		透水砖人行道						
1	040101001002	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.场地平整拆除	m3	360.8			
2	040204001001	人行道整形碾压	1.灰色透水砖路基压实	m2	1524			
3	040204002001	人行道块料铺设	1.60*100*200cm灰色透水砖缝宽5mm,中粗砂扫缝 2.2cmM10水泥砂浆 3.8cmC15商品混凝土 4.土基层(压实系数0.95)	m2	1524			
4	040204005001	现浇侧(平、缘)石	1.花岗岩路缘石:20*25*100cm 2.30厚1:3水泥砂浆 3.C25细石混凝土靠背	m	1161.4			
		分部小计						
		道路排水雨水口						
1	040101001003	挖一般土方	1.名称：挖土方	m3	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表—08

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：张完乡2022年农村综合改革转移支付(农村公益事业）项目　　标段：张完乡2022年农村综合改革转移支付(农村公益事业）项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	040204007001	树池砌筑	1.材料品种、规格:砼 2.树池尺寸:1200*100*150	个	72			
3	040504009001	雨水口	1.名称：平篦式单篦雨水口 2.参照06MS201-8-P6,井圈及箅子见本图集53-60页 3.D300HDPE双壁波纹管支管3米每座	座	23			
		分部小计						
		道路标线						
1	040205006001	标线	1.材料品种:热熔标线	m2	175.5			
		分部小计						
		措施项目						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机	台·次	1			
2	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:沥青混凝土摊铺机	台·次	1			
3	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:压路机	台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表—08

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

总价措施项目清单与计价表

工程名称：张完乡2022年农村综合改革转移支付(农村公益事业）项目　　标段：张完乡2022年农村综合改革转移支付(农村公益事业）项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	01	其他措施费（费率类）						
1.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
1.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
1.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2	02	其他（费率类）						
3	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：张完乡2022年农村综合改革转移支付(农村公益事业) 项目　　标段：张完乡2022年农村综合改革转移支付(农村公益事业) 项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合　计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

规费、税金项目计价表

工程名称：张完乡2022年农村综合改革转移支付(农村公益事业）项目　　标段：张完乡2022年农村综合改革转移支付(农村公益事业）项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

主要材料价格表

工程名称：张完乡2022年农村综合改革转移支付(农村公益事业) 项目

序号	材料编码	材料名称	规格.型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	03210593	铁件	综合	kg	268.645		
2	04010155	水泥	P.O 42.5	t	117.093624		
3	04130103	标准砖	240*115*53	千块	8.533		
4	04270155	混凝土树池	1200*100*150	m	349.056		
5	13310141	石油沥青		kg	1145.664		
6	34110117	水		m3	974.68315		
7	36050211	预制混凝土彩色步砖	200*100*60	千块	77.724		
8	36070401@1	花岗岩路缘石	20*25*100cm	m	1173.014		
9	80210555	预拌混凝土	C15	m3	126.2212		
10	80210559	预拌混凝土	C25	m3	26.979322		
11	80210561	预拌混凝土	C30	m3	1042.4268		
12	补充材料003@1	沥青混凝土	中粒式	m^3	63.024		
13	补充材料004@1	沥青混凝土	细粒式	m^3	47.268		
14	80010745	预拌砌筑砂浆	(干拌) DM M10	m3	4.002		
15	80010747@1	预拌地面砂浆	(干拌) DS M10	m3	31.242		
16	13110106	热熔标线涂料		kg	789.75		
17	36010151@2	球墨铸铁雨水箅	750*450mm	套	23		
18	补充主材002@1	HDPE双壁波纹管	Φ200	m	69		

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App