

遂平县政府采购（工程）项目中标通知书

遂政采招【2023】125 号

河南省硕丰工程技术有限公司：

根据遂平县 2023 年大中型水库移民扶持基金、大中型水库库区基金项目（第二批）施工采购项目要求和各单位提交的谈判文件，经评审，现确定你单位为上述政府采购项目的成交供应商。

主要中标条件如下：

工程名称	遂平县 2023 年大中型水库移民扶持基金、大中型水库库区基金项目（第二批）施工采购项目
中标价格	¥1238920.00 元
采购项目规格、质量、要求	质量：合格 工期：40 日历天 项目经理：石江伟 证书编号：豫 241161717961

请中标人领到本通知书 5 天内，与采购单位签订合同，并将合同送达至遂平县政府采购中心备案。



备注：本中标通知书一式五份，采购人、中标供应商、政府采购办、公共资源交易中心各自留存。

遂平县政府采购中心制

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商管理行政总局

第一部分 合 同 协 议 书

发包人（全称）：遂平县水利局

承包人（全称）：河南省硕丰工程技术有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 遂平县 2023 年大中型水库移民扶持基金、大中型水库库区基金项目（第二批） 工程实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

一、工程概况

1. 工程名称：遂平县 2023 年大中型水库移民扶持基金、大中型水库库区基金项目（第二批）

2. 工程地点：石寨铺镇、嵯峨山镇

3. 工程立项批准文号：豫财农水【2023】57 号

4. 资金来源：中央财政资金

5. 工程内容：计划新修混凝土道路长 1.6133 公里，宽 3.0-4.0 米（其中宽 3.0 米，长 0.271 公里，宽 3.5 米，长 1.2853 公里，宽 4 米，长 0.057 公里）；改造坑塘 1 座，包括坑塘清淤、边坡护砌、砼压顶、不锈钢栏杆安装、砼路面、健身广场等；项目标识牌 5 座（块），安全警示牌 5 座（块）

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件 1）

6. 承包范围：完成工程量清单和图纸的全部设计内容

二、合同工期

计划开工日期：2023 年 12 月 20 日

计划竣工日期：2024 年 1 月 28 日

合同工期总日历天数 40 天。工期总日历天数与根据前计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹佰贰拾叁万捌仟玖佰贰拾圆整

（¥ 1238920.00 元）；

2. 合同价格形式：总价承包。

五、项目经理

承包人项目经理：石江伟。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 12 月 19 日 签订。

十、签订地点

本合同在 遂平县天中文旅创业园 2 号楼 4 楼水利局办公室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 五 份，均具有同等法律效力，发包人执 两 份，承包人执 两 份，采购中心 一 份。

发包人：（公章）



承包人：（公章）



法定代表人或其委托代理人：

（签字）

徐鹏举

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

张清利

组织机构代码： 114128230059623488

组织机构代码： 91410526566460911C

地址： 遂平县城南新区勤政路 2 号楼

地址： 滑县道口镇顺北村东段路北

邮政编码： 463100

邮政编码： 456400

法定代表人： 徐鹏举

法定代表人： 张清利

委托代理人： /

委托代理人： /

电 话： 0396-4922211

电 话： 15037237577

传 真： 0396-4920009

传 真： /

电子信箱： /

电子信箱： /

开户银行： 中原银行遂平支行

开户银行： 中国建设银行股份有限公司

滑县新区支行

账 号： 522010060224021

账 号： 41001523211052500093

第二部分 通用合同条款

略

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：_____。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名称：_____河南智升工程咨询有限公司_____；

资质类别和等级：_____市政公用工程乙基级_____

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____河南省郑州市高新技术产业开发区莲花街 338 号 1 号楼 7

层 70 号_____

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____河南省豫南水利勘测设计有限公司_____；

资质类别和等级：_____水利 丙级_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.3 法律

1.4 标准和规范

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：_____合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸_____。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：_____；

发包人向承包人提供图纸的数量：_____1 套_____；

发包人向承包人提供图纸的内容：_____。

1.6.4 承包人文件

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 项目法人。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 超过 10%。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： 王玉强；

身份证号： /；

职 务： 副局长；

联系电话： 13723050961；

电子信箱： /；

通信地址： 遂平县天中文旅创业园 2 号楼 4 楼。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名： 石江伟；

身份证号： 412723198903101273；

建造师执业资格等级： 水利水电二级；

建造师注册证书号： 豫 241161717961；

建造师执业印章号： /；

安全生产考核合格证书号： 豫水安 B20190000806；

联系电话： /；

电子信箱： /；

通信地址： 滑县道口镇顺北村东段路北；

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： /。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： /。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：与通用条款一致。

关于监理人的监理权限：与通用条款一致。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：周少锋；

职务：总监；

监理工程师执业资格证书号：41005849；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：/；

关于监理人的其他约定：/。

5. 工程质量

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：24 小时前。

监理人不能按时进行检查时，应提前 4 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：6 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工期间发生安全事故由施工方负全责。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：/。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：/。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：要求按投标文件承诺的文明施工措施进行实施。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：工程开工前5天。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：

工程开工前 3 天。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： / 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： / 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人承担 。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 与通用条款一致 。

施工现场需要配备的试验设备： 与通用条款一致 。

施工现场需要具备的其他试验条件： / 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： / 。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： 与通用条款一致 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定： 与通用条款一致 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 按规范。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 每月计量一次

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 根据实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量： /。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 随进度付款。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按固定格式编制。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定： /。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定： /。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： /。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限： /。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： /。

(2) 发包人支付进度款的期限： /。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： /。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： /。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /。

13. 验收和工程试车

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： /。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： /。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： /。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：_____ / _____。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：_____ / _____。

竣工结算申请单应包括的内容：_____ / _____。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：_____ / _____。

发包人完成竣工付款的期限：_____ / _____。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：_____ / _____。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：_____ / _____。

承包人提交最终结清申请单的期限：_____ / _____。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：_____ / _____。

(2) 发包人完成支付的期限：_____ / _____。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：_____ 工程竣工验收之日起一年 _____。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：_____ 是 _____。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：_____ / _____；

(2) 3 %的工程款；

(3) 其他方式：_____ / _____。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 1 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式:_____。

关于质量保证金的补充约定:_____。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为:_____一年_____。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:_____。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形:_____。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任:_____。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:_____。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:_____。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:_____。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:_____。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任:_____。

(7) 其他:_____。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外, 视为不可抗力的其他情形:_____。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后, 发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 _____ 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：_____。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：_____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：_____。

20. 争议解决

20.4 仲裁或诉讼


因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第__2__种方式解决：

(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向_____遂平县_____人民法院起诉。

(2)	C20 砼基层 (厚 5cm)	m3	12	551.24	6614.88
(3)	M10 水泥砂浆垫层 (厚 3cm)	m3	7.2	831.47	5986.58
(4)	预制 C25 砼人行道板 (红色 250×250×45mm)	m2	240	72	17280.00
(5)	广场侧石 (预制 C25 砼 750×300×120mm)	m	46	30	1380.00
(八)	不锈钢栏杆 (含预埋件)	m	205	120	24600.00
(九)	项目标识牌 (0.8×1.2m)	座	1	500	500.00
(十)	安全警示牌 (0.8×1.2m)	座	1	500	500.00
(十一)	安全警示牌 (0.3×0.4m)	块	4	150	600.00
(十二)	标识牌、警示牌 C25 砼基础	m3	0.24	562.46	134.99
(十三)	施工降排水 (离心水泵 55kw)	台时	136	43.5	5916.00
二	石寨铺镇大张庄村村内道路工程				612580.07
(一)	道路工程 (1.1583km)				611580.07
1	路面宽 3.0m (0.271km)				126505.57
(1)	路基土方开挖 (弃方运距 0.5km)	m3	306.702	11.25	3450.40
(2)	路基平整压实	m2	929.4	0.76	706.34
(3)	碎石基层 (宽 3.4m 厚 12cm)	m2	929.4	27.39	25456.27
(4)	石屑基层 (宽 3.4m 厚 3cm)	m2	929.4	8.39	7797.67
(5)	C30 砼路面 (宽 3.0m 厚 18cm)	m2	821	107.5	88257.50
(6)	路面缩缝	m	203.25	4.12	837.39
2	路面宽 3.5m (0.8303km)				449616.41
(1)	路基土方开挖 (弃方运距 0.5km)	m3	1078.001	11.25	12127.51
(2)	路基平整压实	m2	3266.67	0.76	2482.67
(3)	碎石基层 (宽 3.9m 厚 12cm)	m2	3266.67	27.39	89474.09
(4)	石屑基层 (宽 3.9m 厚 3cm)	m2	3266.67	8.39	27407.36
(5)	C30 砼路面 (宽 3.5m 厚 18cm)	m2	2934.55	107.5	315464.13
(6)	路面缩缝	m	645.789	4.12	2660.65
3	路面宽 4m (0.057km)				35458.09
(1)	路基土方开挖 (弃方运距 0.5km)	m3	84.249	11.25	947.80
(2)	路基平整压实	m2	255.3	0.76	194.03
(3)	碎石基层 (宽 4.4m 厚 12cm)	m2	255.3	27.39	6992.67
(4)	石屑基层 (宽 4.4m 厚 3cm)	m2	255.3	8.39	2141.97
(5)	C30 砼路面 (宽 4.0m 厚 18cm)	m2	232.5	107.5	24993.75

(6)	路面缩缝	m	45.6	4.12	187.87
(二)	道路标识牌(大理石 0.6×0.8m)	块	2	500	1000.00
三	嵊岙山镇海眼村村内道路工程				247296.13
(一)	道路工程(0.455km)				246296.13
(1)	路基土方开挖(弃方运距 0.5km)	m3	590.535	11.25	6643.52
(2)	路基平整压实	m2	1789.5	0.76	1360.02
(3)	碎石基层(宽 3.9m 厚 12cm)	m2	1789.5	27.39	49014.41
(4)	石屑基层(宽 3.9m 厚 3cm)	m2	1789.5	8.39	15013.91
(5)	C30 砼路面(宽 3.5m 厚 18cm)	m2	1607.5	107.5	172806.25
(6)	路面缩缝	m	353.889	4.12	1458.02
(二)	道路标识牌(大理石 0.6×0.8m)	块	2	500	1000.00



遂平县 2023 年大中型水库移民扶持基金、大中型水库库区基金项目（第二批）

工程量清单表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
	合 计				1238920.00
一	石寨铺镇闫桥村曾庄坑塘改造工程				379043.80
(一)	坑塘底部清淤（弃土，1m3 挖掘机挖 III 类土 8t 自卸汽车运 3km）	m3	1870	17.02	31827.40
(二)	坑塘边坡土方开挖（利用方，1m3 挖掘机 II 类土）	m3	320	2.24	716.80
(三)	塘埂及边坡土方回填（外运土，1m3 挖掘机挖 III 类土 5t 自卸汽车运 1km）	m3	110	14.07	1547.70
(四)	坑塘护岸				227835.54
(1)	基础土方开挖	m3	103	2.24	230.72
(2)	基础土方回填	m3	41	10.09	413.69
(3)	M10 浆砌石护脚	m3	77.76	525.03	40826.33
(4)	M10 浆砌石护坡	m3	254.25	548.43	139438.33
(5)	浆砌石 M10 砂浆勾缝	m2	1017	7.15	7271.55
(6)	Φ75 排水管制作安装	m	136.67	15.64	2137.32
(7)	Φ110 排水管制作安装	m	34.17	22.86	781.13
(8)	Φ75 排水管反滤料铺筑	m3	40.18	204.27	8207.57
(9)	C25 砼压顶	m3	29.6	608.24	18003.90
(10)	普通钢板模板制作、安装及拆除	m2	205	47.46	9729.30
(11)	闭孔低发泡塑料板伸缩缝（厚 2cm）	m2	36.4	21.86	795.70
(五)	台阶				10550.18
(1)	M10 浆砌石台阶	m3	11.36	548.43	6230.16
(2)	M10 砂浆抹面（厚 2cm）	m2	82.2	24.92	2048.42
(3)	台阶侧石（预制 C25 砼 750×300×120mm）	m	75.72	30	2271.60
(六)	砼路面				42871.33
(1)	路基整平	m2	335.3	0.76	254.83
(2)	碎石基层（厚 12cm）	m2	335.3	27.39	9183.87
(3)	石屑基层（厚 3cm）	m2	335.3	8.39	2813.17
(4)	C30 砼路面（厚 15cm）	m2	335.3	90.14	30223.94
(5)	路面缩缝	m	96	4.12	395.52
(七)	健身广场				31443.86
(1)	场地平整压实	m2	240	0.76	182.40

三	雄新公路(里程桩号: 0+000~0+155km)			247296.13
(一)	道路工程			246296.13
(1)	路面工程	m	590.5	6643.52
(2)	路面基层	m	1789.5	1360.02
(3)	碎石垫层 (宽3.9m厚12cm)	m ²	1789.5	49014.41
(4)	石屑基层	m ²	1789.5	15013.91
(5)	C30砼路面 (宽3.5m厚18cm)	m ²	1607.5	172806.25
(6)	路面缩缝	m	353.889	1458.02
(二)	道路标识牌 (大理石 0.6×0.8m)	块	2	1000.00

住房和城乡建设局
住房和城乡建设局造价工程师专用章
张清利
证书编号: 201613668
住房和城乡建设局培训中心制

张清利

投标总价

遂平县2023年大中型水库移民扶持基金、大中型水库
工程名称：库区基金项目（第二批）施工采购项目

投标总价（小写）：1240420.3元

（大写）：壹佰贰拾肆万零肆佰贰拾元叁角




投标人：_____（单位盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

编制人：_____（造价人员盖专用章）

编制时间：_____



投标报价汇总表

序号	工程或费用名称	金额（元）
一	石寨铺镇闫桥村曹家湾村道路工程	380544.10
二	石寨铺镇大张庄村内道路工程	612580.07
三	嵯峨山镇海眼村村内道路工程	247296.13
	合 计	1240420.30

住房和城乡建设局
证书编号: 120103668
张清利
住房和城乡建设局造价员专用章

张清利

张清利



工程清单表

张清利

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	合计				1240420.30
一	石寨铺镇黄村曾庄坑塘改造工程				380544.10
(一)	坑塘底部清淤(弃土, 1m3挖掘机III类土8t自卸汽车运3km)	m3	1870	17.82	33323.40
(二)	坑塘边坡土方开挖(利用方, 1m3挖掘机II类土)	m3	320	2.24	716.80
(三)	塘埂及边坡土方回填(外运土, 1m3挖掘机III类土5t自卸汽车运1km)	m3	110	14.07	1547.70
(四)	坑塘护岸				227839.84
(1)	基础土方开挖	m3	103	2.24	230.72
(2)	基础土方回填	m3	41	10.09	413.69
(3)	M10浆砌石护脚	m3	77.76	525.03	40826.33
(4)	M10浆砌石护坡	m3	254.25	548.43	139438.33
(5)	浆砌石M10砂浆勾缝	m2	1017	7.15	7271.55
(6)	Φ75排水管制作安装	m	136.67	15.67	2141.62
(7)	Φ110排水管制作安装	m	34.17	22.86	781.13
(8)	Φ75排水管反滤料铺装	m3	40.18	204.27	8207.57
(9)	C25砼压顶	m3	29.6	608.24	18003.90
(10)	普通钢板制作、安装及拆除	m2	209	47.40	9729.30
(11)	闭孔低发泡塑料板伸缩缝(厚2cm)	m2	36.4	21.86	795.70
(五)	台阶				10850.18
(1)	M10浆砌石台阶	m3	48.43	223.16	10830.16
(2)	M10砂浆抹面(厚2cm)	m2	82.2	24.92	2048.42
(3)	台阶侧石(预制C25砼750×300×120mm)	m	75.72	30.00	2271.60
(六)	砼路面				42871.33
(1)	路基整平	m2	335.3	0.76	254.83
(2)	碎石基层(厚12cm)	m2	335.3	27.39	9183.87
(3)	石屑基层(厚3cm)	m2	335.3	8.39	2813.17
(4)	C30砼路面(厚15cm)	m2	335.3	90.14	30223.94
(5)	路面缩缝	m	96	4.12	395.52
(七)	健身广场				31443.86
(1)	场地平整压实	m2	240	0.76	182.40

(2)	C20砼路面(厚3cm)	m3	12	551.24	6614.88
(3)	M10砂浆垫层(厚3cm)	m3	7.2		5986.58
(4)	预制C20人行道板(规格:25×25×45mm)	m2	240	72.00	17280.00
(5)	厂拌碎石(摊铺C25砼750×750×120mm)	m2	46	30.00	1380.00
(八)	不锈钢井盖(预埋件)	m	205	120.00	24600.00
(九)	项目标识牌(0.6×0.6m)	座	1	500.00	500.00
(十)	安全警示牌(0.8×1.2m)	座	1	500.00	500.00
(十一)	安全警示牌(0.3×0.4m)	块	4	150.00	600.00
(十二)	标识牌、警示牌C25砼基础	m3	0.24	562.46	134.99
(十三)	施工排水(离心水泵55kw)	台时	136	43.50	5916.00
二	石寨铺镇大张庄村村内道路工程				612580.07
(一)	道路工程(1.1583km)				611580.07
1	路面宽3.0m(0.271km)				126505.57
(1)	路基土方开挖(弃方运距0.5km)	m3	306.702	11.25	3450.40
(2)	路基平整压实	m2	929.4	0.76	706.34
(3)	碎石基层(宽3.4m厚12cm)	m2	929.4	27.39	25456.27
(4)	石屑基层(宽3.4m厚3cm)	m2	929.4	8.39	7797.67
(5)	C30砼路面(宽3.0m厚18cm)	m2	821	107.50	88257.50
(6)	路面缩缝	m	203	4.12	837.39
2	路面宽3.5m(0.8303km)				449616.41
(1)	路基土方开挖(弃方运距0.5km)	m3	378.90	11.25	4261.13
(2)	路基平整压实	m2	3266.67	0.76	2482.67
(3)	碎石基层(宽3.9m厚12cm)	m2	3266.67	27.39	89474.09
(4)	石屑基层(宽3.9m厚3cm)	m2	3266.67	8.39	27407.36
(5)	C30砼路面(宽3.5m厚18cm)	m2	2934.55	107.50	315464.13
(6)	路面缩缝	m	645.789	4.12	2660.65
3	路面宽4m(0.057km)				35458.09
(1)	路基土方开挖(弃方运距0.5km)	m3	84.249	11.25	947.80
(2)	路基平整压实	m2	255.3	0.76	194.03
(3)	碎石基层(宽4.4m厚12cm)	m2	255.3	27.39	6992.67
(4)	石屑基层(宽4.4m厚3cm)	m2	255.3	8.39	2141.97
(5)	C30砼路面(宽4.0m厚18cm)	m2	232.5	107.50	24993.75
(6)	路面缩缝	m	45.6	4.12	187.87
(二)	道路标识牌(大理石0.6×0.8m)	块	2	500.00	1000.00