

成交通知书

项目编号：遂政采招【2025】72号

遂平县水利局施工队：

根据 遂平县 2025 年大中型水库移民后期扶持资金项目 竞争性谈判文件和你公司于 2025 年 10 月 17 日 递交的响应文件，经谈判小组按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》及竞争性谈判文件确定的评标标准和方法，已完成评审、成交供应商确认、成交结果发布等工作，确定你公司为本项目成交供应商，成交内容及条件如下：

成交价：2598600.00 元。

工 期：60 日历天。

质量标准：合格。

项目经理：张文艳。

请收到本通知书后 2 个工作日内与采购人签订政府采购合同。



采购人：

采购代理机构：



日 期：2025 年 10 月 17 日

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商管理行政总局

合 同 协 议 书

发包方(甲方): 遂平县水利局

承包方(乙方): 遂平县水利局施工队

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规,甲方将工程施工发包给乙方,由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用 的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,明确双方的权利义务关系,经协商订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称: 遂平县 2025 年大中型水库移民后期扶持资金项目

2.工程地点: 石寨铺镇、嵒岈山镇、常庄镇、文城乡

3.工程立项批准文号: 豫财农水【2024】84 号

4.资金来源: 中央财政资金

5.工程内容: 新修混凝土道路长 3.9392 公里,宽 3.0-3.5 米,厚 0.18 米,其中宽 3.0 米,长 2.318 公里,宽 3.5 米,长 1.6212 公里;改造坑塘 3 座,包括坑塘清淤、边坡护砌、台阶、砼压顶、护栏安装、进出水口、人行步道等;沟道整治长 140.5 米,排水沟清淤、硬化,新建生产桥 3 座,其中平板桥 2 座,圆管桥 1 座,建标识牌 9 座,安全警示牌 15 座。

二、工程承包范围

承包范围: 工程量清单包含全部内容。

三、工程价款及支付方式:

1.合同价款金额合计(大写): 贰佰伍拾玖万捌仟陆佰元

(人民币) ¥: 2598600.00 元

2.合同价格形式: 总价承包

3.支付方式：工程完工验收合格后，按监理计量和第三方决算价支付工程款的 97%，一年后质保期满后，复验合格，支付剩余价款 3%。

四、甲方驻工地代表

4.1 甲方驻工地代表姓名：徐佳

五、乙方驻工地代表(项目经理)

5.1、乙方驻工地代表姓名：张文艳

六、双方的权利义务：

6.1、由甲方提供工程量清单，乙方必须按相关工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。

6.2、乙方必须在签订合同之日起日内开工。

6.3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。

6.4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。项目负责人在施工现场的时间不少于 15 日历天，须在响应性文件中作出承诺，否则视为未响应谈判文件。

6.5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。

6.6、乙方在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。

6.7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。

6.8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。

七、违约责任：

7.1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按元/天支付违约金。

7.2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所 拨付的工程价款由乙方退回。

7.3、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

八、合同工期：

开工日期：2025 年 10 月 24 日

竣工日期：2025 年 12 月 22 日

合同工期总日历天 60 日历天。

九、质量标准

工程质量标准：合格。

十、质量检查和返工检查和返工。

乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据 合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验、为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担。以上检查检验合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期相应顺延。以上检查检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检查检验不合格，影响正常施工的费用由乙方承担。

十一、安全施工

乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力 造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责

任和有关费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工前，应向甲方代表提出安全保护措施，经甲方代表批准后实施。

十二、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十三、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十四、合同生效

本合同双方约定签字盖章后生效。合同一式五份，均具有同等法律效力，发包人执两份，承包人执两份，采购中心一份

合同订立地点：遂平县天中文旅创业园 2 号楼 4 楼水利局办公室

合同订立时间：2025 年 10 月 21 日

发包人(盖章):



法定代表人或

授权代理人 (签字或盖章):

陆海

承包人(盖章):



法定代表人或

授权代理人 (签字或盖章):

马国利

遂平县 2025 年大中型水库移民后期扶持资金项目

工程量清单表 1

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
	合 计				2598600.00
	文城乡东营村槐树组坑塘整治工程				322685.80
1	土方工程				37578.24
1)	清淤 (弃土, 1m3 挖掘机挖 II 类土 8T 自卸汽车运 3km)	m3	1152	19.72	22717.44
2)	土方回填 (外购土, 1m3 挖掘机挖 II 类土 8T 自卸汽车运 2km)	m3	640	23.22	14860.80
2	护岸工程				203718.63
1)	土方开挖	m3	332	4.41	1464.12
2)	土方回填	m3	197	16.57	3264.29
3)	C25 砼护坡基础	m3	30	503.77	15113.10
4)	M7.5 预拌水泥砂浆垫层 厚 50mm	m3	41.5	520.62	21605.73
5)	C25 预制砼空心连锁砖护坡 (外购和安装) 厚 80mm	m2	830	90.00	74700.00
6)	C25 砼压顶	m3	17	541.42	9204.14
7)	C25 砼挡土墙	m3	67.66	513.53	34745.44
8)	C25 砼格埂	m3	3.47	541.42	1878.73
9)	C25 砼台阶	m3	9.73	541.42	5268.02
10)	芝麻白花岗岩侧石 (外购和安装) 900×300×150mm	m	32.45	90.00	2920.50
11)	C25 砼人行步道 厚 180mm	m2	122	92.57	11293.54
12)	碎石垫层 厚 120mm 规格 1-2cm	m2	122	22.33	2724.26
13)	Φ110mmUPVC 雨水管	m	30	20.00	600.00
14)	Φ75mmUPVC 排水管	m	21.5	17.00	365.50
15)	伸缩缝 (聚乙烯闭孔泡沫板, 厚 20mm)	m2	83.11	28.47	2366.14
16)	普通标准钢模板制作安装及拆除	m2	281.29	57.61	16205.12
3	附属工程				81388.93
(1)	进水口				20424.05
1)	土方开挖	m3	23	4.41	101.43
2)	土方回填	m3	188	16.57	3115.16
3)	C20 砼涵管垫层	m3	7.6	534.63	4063.19
4)	Φ800mm 涵管铺设 (外购和安装)	m	18	480.00	8640.00
5)	C25 砼护坡 厚 120mm	m3	5.64	501.08	2826.09




工程量清单表 2

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
6)	普通标准钢模板制作安装及拆除	m ²	29.13	57.61	1678.18
(2)	出水口				9395.28
1)	出水口砼面板拆除弃运 0.3km	m ³	1.2	125.32	150.38
2)	土方开挖	m ³	13.2	4.41	58.21
3)	土方回填	m ³	4.8	16.57	79.54
4)	C20 砼涵管垫层	m ³	4.1	534.63	2191.98
5)	Φ800mm 涵管铺设 (外购和安装)	m	9	480.00	4320.00
6)	C25 砼护坡 厚 120mm	m ³	0.88	501.08	440.95
7)	雨水井 C20 砼垫层	m ³	0.65	534.63	347.51
8)	M7.5 浆砌砖雨水井	m ³	1.22	506.39	617.80
9)	雨水井 C25 砼压顶	m ³	0.18	541.42	97.46
10)	雨水井 M7.5 水泥砂浆抹面 厚 20mm	m ²	0.36	14.52	5.23
11)	钢筋篦子 (制作和安装)	t	0.06	6024.81	361.49
12)	普通标准钢模板制作安装及拆除	m ²	12.58	57.61	724.73
(3)	不锈钢安全防护栏杆 (净高 700mm 外购和安装)	m	188.96	260.00	49129.60
(4)	项目标识牌	个	1	1200.00	1200.00
(5)	安全警示牌 1	个	1	1000.00	1000.00
(6)	安全警示牌 2	个	4	60.00	240.00
二	常庄镇龙泉村许堂组坑塘整治工程				148739.01
1	土方工程				11671.84
1)	清淤 (弃土, 1m ³ 挖掘机挖 II 类土 8T 自卸汽车运 3km)	m ³	460	19.72	9071.20
2)	土方回填 (外购土, 1m ³ 挖掘机挖 II 类土 8T 自卸汽车运 2km)	m ³	112	23.22	2600.64
2	护岸工程				108398.37
1)	土方开挖	m ³	117	4.41	515.97
2)	土方回填	m ³	54	16.57	894.78
3)	C25 砼护坡基础	m ³	16.38	503.77	8251.75
4)	M7.5 预拌水泥砂浆垫层 厚 50mm	m ³	25.56	520.62	13307.05
5)	C25 预制砼空心连锁砖护坡 (外购和安装) 厚 80mm	m ²	511.17	90.00	46005.30


工程量清单表 3

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
6)	C25 砼压顶	m3	16.98	541.42	9193.31
7)	C25 砼格埂	m3	2.6	541.42	1407.69
8)	C25 砼台阶	m3	4.87	541.42	2636.72
9)	芝麻白花岗岩侧石 (外购和安装) 900×300 ×150mm	m	21.63	90.00	1946.70
10)	C25 砼人行步道 厚 180mm	m2	156	92.57	14440.92
11)	碎石垫层 厚 120mm 规格 1-2cm	m2	156	22.33	3483.48
12)	Φ110mmUPVC 雨水管	m	19.2	20.00	384.00
13)	伸缩缝 (聚乙烯闭孔泡沫板, 厚 20mm)	m2	26.54	28.47	755.59
14)	普通标准钢模板制作安装及拆除	m2	89.83	57.61	5175.11
3	附属工程				28668.80
1)	不锈钢安全防护栏杆 (净高 700mm 外购和安装)	m	100.88	260.00	26228.80
2)	项目标识牌	个	1	1200.00	1200.00
3)	安全警示牌 1	个	1	1000.00	1000.00
4)	安全警示牌 2	个	4	60.00	240.00
三	嵇山镇常韩村杨理环坑塘整治工程				391217.37
1	土方工程				34531.69
1)	清淤 (弃土 0.6km, 1m3 挖掘机挖 II 类土 8T 自卸汽车运 0.6km)	m3	2358	10.73	25296.79
2)	清淤 (弃土 0.06km, 1m3 挖掘机挖 II 类土 74kw 推土机推土距离 60m)	m3	450	9.17	4126.50
3)	土方回填 (外购土, 1m3 挖掘机挖 II 类土 8T 自卸汽车运 2km)	m3	220	23.22	5108.40
2	护岸工程				181973.15
1)	土方开挖	m3	122	4.41	538.02
2)	土方回填	m3	84	16.57	1391.88
3)	C25 砼护坡基础	m3	21.98	503.77	11072.86
4)	M7.5 预拌水泥砂浆垫层 厚 50mm	m3	28.6	520.62	14889.73
5)	C25 预制砼空心连锁砖护坡 (外购和安装) 厚 80mm	m2	571.68	90.00	51451.20
6)	M10 浆砌石仰斜式挡土墙	m3	146.88	360.82	52997.24
7)	C25 砼压顶	m3	23.67	541.42	12815.41



工程量清单表 4

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
8)	C25 砼格埂	m3	2.6	541.42	1407.69
9)	C25 砼台阶	m3	9.73	541.42	5268.02
10)	芝麻白花岗岩侧石 (外购和安装) 900×300×150mm	m	32.45	90.00	2920.50
11)	C25 砼人行步道 厚 180mm	m2	125.4	92.57	11608.28
12)	碎石垫层 厚 120mm 规格 1-2cm	m2	125.4	22.33	2800.18
13)	Φ110mmUPVC 雨水管	m	39.46	20.00	789.20
14)	Φ75mmUPVC 排水管	m	33	17.00	561.00
15)	排水管反滤料	m3	9.45	188.40	1780.38
16)	伸缩缝 (聚乙烯闭孔泡沫板, 厚 20mm)	m2	81.94	28.47	2332.83
17)	普通标准钢模板制作安装及拆除	m2	127.56	57.61	7348.73
3	附属工程				174712.53
(1)	进水口圆涵				27683.36
1)	土方开挖	m3	39.6	4.41	174.64
2)	土方回填	m3	14.4	16.57	238.61
3)	C20 砼涵管垫层	m3	12.3	534.63	6575.95
4)	Φ800mm 涵管铺设 (外购和安装)	m	30	480.00	14400.00
5)	M10 浆砌石进水口边墙	m3	5.38	360.82	1941.21
6)	M10 浆砌石进水口底板	m3	0.58	357.56	207.38
7)	C25 砼护坡 厚 120mm	m3	1.22	501.08	611.32
8)	雨水井 C20 砼垫层	m3	0.56	534.63	299.39
9)	M7.5 浆砌砖雨水井	m3	1.22	506.39	617.80
10)	雨水井 C25 砼压顶	m3	0.18	541.42	97.46
11)	进口及雨水井上口钢筋篦子 (制作和安装)	t	0.13	6024.81	783.23
12)	普通标准钢模板制作安装及拆除	m2	30.14	57.61	1736.37
(2)	出水口明渠				55228.31
1)	土方开挖	m3	51.8	4.41	228.44
2)	土方回填	m3	20.16	16.57	334.05
3)	左岸 M10 浆砌石仰斜式挡土墙	m3	33.21	360.82	11982.83
4)	右岸 M10 浆砌石直立式挡土墙	m3	35.56	360.82	12830.76
5)	M10 浆砌石底板	m3	29.12	357.56	10412.15



工程量清单表 5

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
6)	M10 浆砌石挡水堰	m3	6.3	360.82	2273.17
7)	C25 砼压顶	m3	8.06	541.42	4363.85
8)	C25 砼人行步道 厚 180mm	m2	67.2	92.57	6220.70
9)	碎石垫层 厚 120mm 规格 1-2cm	m2	67.2	22.33	1500.58
10)	Φ 110mmUPVC 雨水管	m	13.44	20.00	268.80
11)	伸缩缝 (聚乙烯闭孔泡沫板, 厚 20mm)	m2	41.98	28.47	1195.17
12)	普通标准钢模板制作安装及拆除	m2	17.73	57.61	1021.43
13)	Φ 75mmUPVC 排水管	m	22.4	17.00	380.80
14)	排水管反滤料	m3	11.76	188.40	2215.58
(3)	坑塘西侧道路硬化 (长 0.090km)				32925.26
1)	路面宽 3m (长 0.065km)				24789.68
1)	路基平整压实	m2	215.5	2.29	493.50
2)	碎石基层 (宽 3.2m、3.4m 厚 12cm)	m2	215.5	22.33	4812.12
3)	石屑垫层 (宽 3.2m、3.4m 厚 3cm)	m2	215.5	4.10	883.55
4)	C25 砼路面 (宽 3m 厚 18cm)	m2	196	92.57	18143.72
5)	路面缩缝	m	48.75	9.37	456.79
2)	路面宽 2.5m (长 0.025km)				8135.58
1)	路基平整压实	m2	73.5	2.29	168.32
2)	碎石基层 (宽 2.9m 厚 12cm)	m2	73.5	22.33	1641.26
3)	石屑垫层 (宽 2.9m 厚 3cm)	m2	73.5	4.10	301.35
4)	C25 砼路面 (宽 2.5m 厚 18cm)	m2	63.5	92.57	5878.20
5)	路面缩缝	m	15.63	9.37	146.45
(4)	不锈钢安全防护栏杆 (净高 700mm 外购和安装)	m	217.06	260.00	56435.60
(5)	项目标识牌	个	1	1200.00	1200.00
(6)	安全警示牌 1	个	1	1000.00	1000.00
(7)	安全警示牌 2	个	4	60.00	240.00



工程量清单表 6

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
四	嶧山镇鲍庄村砚王店组沟道整治工程				121506.61
1	沟道整治				93935.66
1)	沟道疏浚 (弃土, 1m3 挖掘机挖 II 类土 8T 自卸汽车运 3km)	m3	138	19.72	2721.36
2)	浆砌体拆除、弃运 300m	m3	16	85.18	1362.88
3)	M10 浆砌石底板	m3	62.59	357.56	22379.68
4)	M10 浆砌石挡墙	m3	169.99	360.82	61335.79
5)	伸缩缝 (聚乙烯闭孔泡沫板, 厚 20mm)	m2	9.4	28.47	267.62
6)	C25 砼防护墩	m3	4.48	541.42	2425.56
7)	普通标准钢模板制作安装及拆除	m2	59.76	57.61	3442.77
2	平板桥 (2 座)	座	2	6418.08	12836.16
(1)	单座价格 (元/座)	座	1	6418.08	6418.08
1)	M10 浆砌石底板	m3	1.3	357.56	464.83
2)	M10 浆砌石桥墩	m3	6.12	391.29	2394.69
3)	C25 钢筋砼桥板	m3	2.28	505.89	1153.43
4)	钢筋制作与安装	t	0.36	6024.81	2168.93
5)	普通标准钢模板制作安装及拆除	m2	4.1	57.61	236.20
3	Φ 1000mm 排水圆涵 (1 座)	座	1	13534.79	13534.79
(1)	单座价格 (元/座)	座	1	13534.79	13534.79
1)	土方开挖	m3	26	4.41	114.66
2)	土方回填	m3	12	16.57	198.84
3)	C25 砼涵管垫层	m3	1.49	548.25	816.89
4)	C25 砼挡墙	m3	10.71	513.53	5499.91
5)	Φ 1000mm 涵管铺设 (外购和安装)	m	5	750.00	3750.00
6)	普通标准钢模板制作安装及拆除	m2	1.2	57.61	69.13
7)	C25 砼桥面硬化 (厚 18cm)	m2	19.89	92.57	1841.22
8)	碎石垫层 (厚 12cm)	m2	19.89	22.33	444.14
9)	桥涵标识牌	块	2	400.00	800.00
4	项目标识牌	个	1	1200.00	1200.00
五	石寨铺镇闫桥村闫桥组村内道路工程 (1.163km)				468344.80



工程量清单表 7

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
1	路面宽 3m (长 0.835km)				321960.27
1)	路基平整压实	m ²	2861	2.29	6551.69
2)	碎石基层 (宽 3.4m 厚 12cm)	m ²	2861	22.33	63886.13
3)	石屑垫层 (宽 3.4m 厚 3cm)	m ²	2861	4.10	11730.10
4)	C25 砼路面 (宽 3m 厚 18cm)	m ²	2527	92.57	233924.39
5)	路面缩缝	m	626.25	9.37	5867.96
2	路面宽 3.5m (长 0.328km)				145884.53
1)	路基平整压实	m ²	1283.2	2.29	2938.53
2)	碎石基层 (宽 3.9m 厚 12cm)	m ²	1283.2	22.33	28653.86
3)	石屑垫层 (宽 3.9m 厚 3cm)	m ²	1283.2	4.10	5261.12
4)	C25 砼路面 (宽 3.5m 厚 18cm)	m ²	1152	92.57	106640.64
5)	路面缩缝	m	255.11	9.37	2390.38
3	道路标识牌 (大理石 0.6×0.8m)	块	1	500.00	500.00
六	崮崮山镇鲍庄村村内道路工程 (1.483km)				570280.87
1	鲍庄组 路面宽 3m (长 0.671km)				258232.93
1)	路基平整压实	m ²	2290.9	2.29	5246.16
2)	碎石基层 (宽 3.4m 厚 12cm)	m ²	2290.9	22.33	51155.80
3)	石屑垫层 (宽 3.4m 厚 3cm)	m ²	2290.9	4.10	9392.69
4)	C25 砼路面 (宽 3m 厚 18cm)	m ²	2022.5	92.57	187222.83
5)	路面缩缝	m	503.25	9.37	4715.45
6)	道路标识牌 (大理石 0.6×0.8m)	块	1	500.00	500.00
2	付岗组 路面宽 3m (长 0.431km)				166217.83
1)	路基平整压实	m ²	1472.9	2.29	3372.94
2)	碎石基层 (宽 3.4m 厚 12cm)	m ²	1472.9	22.33	32889.86
3)	石屑垫层 (宽 3.4m 厚 3cm)	m ²	1472.9	4.10	6038.89
4)	C25 砼路面 (宽 3m 厚 18cm)	m ²	1300.5	92.57	120387.29
5)	路面缩缝	m	323.25	9.37	3028.85
6)	道路标识牌 (大理石 0.6×0.8m)	块	1	500.00	500.00

附件 3

初次报价一览表

采购项目名称	遂平县 2025 年大中型水库移民后期扶持资金项目		
供应商名称	遂平县水利局施工队		
项目经理	张文艳	注册证书编号	豫 241081018829
谈判总报价	大写：贰佰陆拾万零叁佰贰拾伍元捌角玖分 小写：¥2600325.89 元		
合同履行期限（日历天）	60 天	质量标准	合格
报价中未含内容及要求 配合条件	无		
供应商盖章：	企业法定代表人或委托代理人签字：		

注：供应商二次（或多次）报价时只报总报价，谈判小组仅对最终总报价进行谈判。

供应商代表签字： 刘书成

供应商： 遂平县水利局施工队 （全称并加盖公章）

2025 年 10 月 17 日

附件 8

已标价工程量清单

工程量清单表 1

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
	合 计				2600325.89
一	文城乡东营村槐树组坑塘整治工程				322685.80
1	土方工程				37578.24
1)	清淤（弃土，1m ³ 挖掘机挖 II 类土 8T 自卸汽车运 3km）	m ³	1152	19.72	22717.44
2)	土方回填（外购土，1m ³ 挖掘机挖 II 类土 8T 自卸汽车运 2km）	m ³	640	23.22	14860.80
2	护岸工程				203718.63
1)	土方开挖	m ³	332	4.41	1464.12
2)	土方回填	m ³	197	16.57	3264.29
3)	C25 砼护坡基础	m ³	30	503.77	15113.10
4)	M7.5 预拌水泥砂浆垫层 厚 50mm	m ³	41.5	520.62	21605.73
5)	C25 预制砼空心连锁砖护坡（外购和安装）厚 80mm	m ²	830	90.00	74700.00
6)	C25 砼压顶	m ³	17	541.42	9204.14
7)	C25 砼挡土墙	m ³	67.66	513.53	34745.44
8)	C25 砼格埂	m ³	3.47	541.42	1878.73
9)	C25 砼台阶	m ³	9.73	541.42	5268.02
10)	芝麻白花岗岩侧石（外购和安装）900×300×150mm	m	32.45	90.00	2920.50
11)	C25 砼人行步道 厚 180mm	m ²	122	92.57	11293.54
12)	碎石垫层 厚 120mm 规格 1-2cm	m ²	122	22.33	2724.26
13)	Φ110mmUPVC 雨水管	m	30	20.00	600.00
14)	Φ75mmUPVC 排水管	m	21.5	17.00	365.50
15)	伸缩缝（聚乙烯闭孔泡沫板，厚 20mm）	m ²	83.11	28.47	2366.14
16)	普通标准钢模板制作安装及拆除	m ²	281.29	57.61	16205.12
3	附属工程				81388.93
(1)	进水口				20424.05
1)	土方开挖	m ³	23	4.41	101.43
2)	土方回填	m ³	188	16.57	3115.16
3)	C20 砼涵管垫层	m ³	7.6	534.63	4063.19
4)	Φ800mm 涵管铺设（外购和安装）	m	18	480.00	8640.00
5)	C25 砼护坡 厚 120mm	m ³	5.64	501.08	2826.09

工程量清单表 2

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
6)	普通标准钢模板制作安装及拆除	m ²	29.13	57.61	1678.18
(2)	出水口				9395.28
1)	出水口砼面板拆除弃运 0.3km	m ³	1.2	125.32	150.38
2)	土方开挖	m ³	13.2	4.41	58.21
3)	土方回填	m ³	4.8	16.57	79.54
4)	C20 砼涵管垫层	m ³	4.1	534.63	2191.98
5)	Φ800mm 涵管铺设（外购和安装）	m	9	480.00	4320.00
6)	C25 砼护坡 厚 120mm	m ³	0.88	501.08	440.95
7)	雨水井 C20 砼垫层	m ³	0.65	534.63	347.51
8)	M7.5 浆砌砖雨水井	m ³	1.22	506.39	617.80
9)	雨水井 C25 砼压顶	m ³	0.18	541.42	97.46
10)	雨水井 M7.5 水泥砂浆抹面 厚 20mm	m ²	0.36	14.52	5.23
11)	钢筋篦子（制作和安装）	t	0.06	6024.81	361.49
12)	普通标准钢模板制作安装及拆除	m ²	12.58	57.61	724.73
(3)	不锈钢安全防护栏杆（净高 700mm 外购和安装）	m	188.96	260.00	49129.60
(4)	项目标识牌	个	1	1200.00	1200.00
(5)	安全警示牌 1	个	1	1000.00	1000.00
(6)	安全警示牌 2	个	4	60.00	240.00
二	常庄镇龙泉村许堂组坑塘整治工程				148739.01
1	土方工程				11671.84
1)	清淤（弃土，1m ³ 挖掘机挖 II 类土 8T 自卸汽车运 3km）	m ³	460	19.72	9071.20
2)	土方回填（外购土，1m ³ 挖掘机挖 II 类土 8T 自卸汽车运 2km）	m ³	112	23.22	2600.64
2	护岸工程				108398.37
1)	土方开挖	m ³	117	4.41	515.97
2)	土方回填	m ³	54	16.57	894.78
3)	C25 砼护坡基础	m ³	16.38	503.77	8251.75
4)	M7.5 预拌水泥砂浆垫层 厚 50mm	m ³	25.56	520.62	13307.05
5)	C25 预制砼空心连锁砖护坡（外购和安装）厚 80mm	m ²	511.17	90.00	46005.30

工程量清单表 3

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
6)	C25 砼压顶	m3	16.98	541.42	9193.31
7)	C25 砼格埂	m3	2.6	541.42	1407.69
8)	C25 砼台阶	m3	4.87	541.42	2636.72
9)	芝麻白花岗岩侧石（外购和安装）900×300×150mm	m	21.63	90.00	1946.70
10)	C25 砼人行步道 厚 180mm	m2	156	92.57	14440.92
11)	碎石垫层 厚 120mm 规格 1-2cm	m2	156	22.33	3483.48
12)	Φ110mmUPVC 雨水管	m	19.2	20.00	384.00
13)	伸缩缝（聚乙烯闭孔泡沫板，厚 20mm）	m2	26.54	28.47	755.59
14)	普通标准钢模板制作安装及拆除	m2	89.83	57.61	5175.11
3	附属工程				28668.80
1)	不锈钢安全防护栏杆（净高 700mm 外购和安装）	m	100.88	260.00	26228.80
2)	项目标识牌	个	1	1200.00	1200.00
3)	安全警示牌 1	个	1	1000.00	1000.00
4)	安全警示牌 2	个	4	60.00	240.00
三	嵴岈山镇常韩村杨理环坑塘整治工程				392943.26
1	土方工程				36257.58
1)	清淤（弃土 0.6km，1m3 挖掘机挖 II 类土 8T 自卸汽车运 0.6km）	m3	2358	11.46	27022.68
2)	清淤（弃土 0.06km，1m3 挖掘机挖 II 类土 74kw 推土机推土距离 60m）	m3	450	9.17	4126.50
3)	土方回填（外购土，1m3 挖掘机挖 II 类土 8T 自卸汽车运 2km）	m3	220	23.22	5108.40
2	护岸工程				181973.15
1)	土方开挖	m3	122	4.41	538.02
2)	土方回填	m3	84	16.57	1391.88
3)	C25 砼护坡基础	m3	21.98	503.77	11072.86
4)	M7.5 预拌水泥砂浆垫层 厚 50mm	m3	28.6	520.62	14889.73
5)	C25 预制砼空心连锁砖护坡（外购和安装）厚 80mm	m2	571.68	90.00	51451.20
6)	M10 浆砌石仰斜式挡土墙	m3	146.88	360.82	52997.24
7)	C25 砼压顶	m3	23.67	541.42	12815.41

工程量清单表 4

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
8)	C25 砼格埂	m3	2.6	541.42	1407.69
9)	C25 砼台阶	m3	9.73	541.42	5268.02
10)	芝麻白花岗岩侧石（外购和安装）900×300×150mm	m	32.45	90.00	2920.50
11)	C25 砼人行步道 厚 180mm	m2	125.4	92.57	11608.28
12)	碎石垫层 厚 120mm 规格 1-2cm	m2	125.4	22.33	2800.18
13)	Φ110mmUPVC 雨水管	m	39.46	20.00	789.20
14)	Φ75mmUPVC 排水管	m	33	17.00	561.00
15)	排水管反滤料	m3	9.45	188.40	1780.38
16)	伸缩缝（聚乙烯闭孔泡沫板，厚 20mm）	m2	81.94	28.47	2332.83
17)	普通标准钢模板制作安装及拆除	m2	127.56	57.61	7348.73
3	附属工程				174712.53
(1)	进水口圆涵				27683.36
1)	土方开挖	m3	39.6	4.41	174.64
2)	土方回填	m3	14.4	16.57	238.61
3)	C20 砼涵管垫层	m3	12.3	534.63	6575.95
4)	Φ800mm 涵管铺设（外购和安装）	m	30	480.00	14400.00
5)	M10 浆砌石进水口边墙	m3	5.38	360.82	1941.21
6)	M10 浆砌石进水口底板	m3	0.58	357.56	207.38
7)	C25 砼护坡 厚 120mm	m3	1.22	501.08	611.32
8)	雨水井 C20 砼垫层	m3	0.56	534.63	299.39
9)	M7.5 浆砌砖雨水井	m3	1.22	506.39	617.80
10)	雨水井 C25 砼压顶	m3	0.18	541.42	97.46
11)	进口及雨水井上口钢筋篦子（制作和安装）	t	0.13	6024.81	783.23
12)	普通标准钢模板制作安装及拆除	m2	30.14	57.61	1736.37
(2)	出水口明渠				55228.31
1)	土方开挖	m3	51.8	4.41	228.44
2)	土方回填	m3	20.16	16.57	334.05
3)	左岸 M10 浆砌石仰斜式挡土墙	m3	33.21	360.82	11982.83
4)	右岸 M10 浆砌石直立式挡土墙	m3	35.56	360.82	12830.76
5)	M10 浆砌石底板	m3	29.12	357.56	10412.15

工程量清单表 5

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
6)	M10 浆砌石挡水堰	m ³	6.3	360.82	2273.17
7)	C25 砼压顶	m ³	8.06	541.42	4363.85
8)	C25 砼人行步道 厚 180mm	m ²	67.2	92.57	6220.70
9)	碎石垫层 厚 120mm 规格 1-2cm	m ²	67.2	22.33	1500.58
10)	Φ110mmUPVC 雨水管	m	13.44	20.00	268.80
11)	伸缩缝（聚乙烯闭孔泡沫板，厚 20mm）	m ²	41.98	28.47	1195.17
12)	普通标准钢模板制作安装及拆除	m ²	17.73	57.61	1021.43
13)	Φ75mmUPVC 排水管	m	22.4	17.00	380.80
14)	排水管反滤料	m ³	11.76	188.40	2215.58
(3)	坑塘西侧道路硬化（长 0.090km）				32925.26
1)	路面宽 3m（长 0.065km）				24789.68
1)	路基平整压实	m ²	215.5	2.29	493.50
2)	碎石基层（宽 3.2m、3.4m 厚 12cm）	m ²	215.5	22.33	4812.12
3)	石屑垫层（宽 3.2m、3.4m 厚 3cm）	m ²	215.5	4.10	883.55
4)	C25 砼路面（宽 3m 厚 18cm）	m ²	196	92.57	18143.72
5)	路面缩缝	m	48.75	9.37	456.79
2)	路面宽 2.5m（长 0.025km）				8135.58
1)	路基平整压实	m ²	73.5	2.29	168.32
2)	碎石基层（宽 2.9m 厚 12cm）	m ²	73.5	22.33	1641.26
3)	石屑垫层（宽 2.9m 厚 3cm）	m ²	73.5	4.10	301.35
4)	C25 砼路面（宽 2.5m 厚 18cm）	m ²	63.5	92.57	5878.20
5)	路面缩缝	m	15.63	9.37	146.45
(4)	不锈钢安全防护栏杆（净高 700mm 外购和安装）	m	217.06	260.00	56435.60
(5)	项目标识牌	个	1	1200.00	1200.00
(6)	安全警示牌 1	个	1	1000.00	1000.00
(7)	安全警示牌 2	个	4	60.00	240.00

工程量清单表 6

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
四	嵯岈山镇鲍庄村硯王店组沟道整治工程				121506.61
1	沟道整治				93935.66
1)	沟道疏浚（弃土，1m ³ 挖掘机挖 II 类土 8T 自卸汽车运 3km）	m ³	138	19.72	2721.36
2)	浆砌体拆除、弃运 300m	m ³	16	85.18	1362.88
3)	M10 浆砌石底板	m ³	62.59	357.56	22379.68
4)	M10 浆砌石挡墙	m ³	169.99	360.82	61335.79
5)	伸缩缝（聚乙烯闭孔泡沫板，厚 20mm）	m ²	9.4	28.47	267.62
6)	C25 砼防护墩	m ³	4.48	541.42	2425.56
7)	普通标准钢模板制作安装及拆除	m ²	59.76	57.61	3442.77
2	平板桥（2 座）	座	2	6418.08	12836.16
(1)	单座价格（元/座）	座	1	6418.08	6418.08
1)	M10 浆砌石底板	m ³	1.3	357.56	464.83
2)	M10 浆砌石桥墩	m ³	6.12	391.29	2394.69
3)	C25 钢筋砼桥板	m ³	2.28	505.89	1153.43
4)	钢筋制作与安装	t	0.36	6024.81	2168.93
5)	普通标准钢模板制作安装及拆除	m ²	4.1	57.61	236.20
3	Φ1000mm 排水圆涵（1 座）	座	1	13534.79	13534.79
(1)	单座价格（元/座）	座	1	13534.79	13534.79
1)	土方开挖	m ³	26	4.41	114.66
2)	土方回填	m ³	12	16.57	198.84
3)	C25 砼涵管垫层	m ³	1.49	548.25	816.89
4)	C25 砼挡墙	m ³	10.71	513.53	5499.91
5)	Φ1000mm 涵管铺设（外购和安装）	m	5	750.00	3750.00
6)	普通标准钢模板制作安装及拆除	m ²	1.2	57.61	69.13
7)	C25 砼桥面硬化（厚 18cm）	m ²	19.89	92.57	1841.22
8)	碎石垫层（厚 12cm）	m ²	19.89	22.33	444.14
9)	桥涵标识牌	块	2	400.00	800.00
4	项目标识牌	个	1	1200.00	1200.00
五	石寨铺镇闫桥村闫桥组村内道路工程（1.163km）				468344.80

工程量清单表 7

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	路面宽 3m（长 0.835km）				321960.27
1)	路基平整压实	m ²	2861	2.29	6551.69
2)	碎石基层（宽 3.4m 厚 12cm）	m ²	2861	22.33	63886.13
3)	石屑垫层（宽 3.4m 厚 3cm）	m ²	2861	4.10	11730.10
4)	C25 砼路面（宽 3m 厚 18cm）	m ²	2527	92.57	233924.39
5)	路面缩缝	m	626.25	9.37	5867.96
2	路面宽 3.5m（长 0.328km）				145884.53
1)	路基平整压实	m ²	1283.2	2.29	2938.53
2)	碎石基层（宽 3.9m 厚 12cm）	m ²	1283.2	22.33	28653.86
3)	石屑垫层（宽 3.9m 厚 3cm）	m ²	1283.2	4.10	5261.12
4)	C25 砼路面（宽 3.5m 厚 18cm）	m ²	1152	92.57	106640.64
5)	路面缩缝	m	255.11	9.37	2390.38
3	道路标识牌（大理石 0.6×0.8m）	块	1	500.00	500.00
六	嵯岬山镇鲍庄村村内道路工程（1.483km）				570280.87
1	鲍庄组 路面宽 3m（长 0.671km）				258232.93
1)	路基平整压实	m ²	2290.9	2.29	5246.16
2)	碎石基层（宽 3.4m 厚 12cm）	m ²	2290.9	22.33	51155.80
3)	石屑垫层（宽 3.4m 厚 3cm）	m ²	2290.9	4.10	9392.69
4)	C25 砼路面（宽 3m 厚 18cm）	m ²	2022.5	92.57	187222.83
5)	路面缩缝	m	503.25	9.37	4715.45
6)	道路标识牌（大理石 0.6×0.8m）	块	1	500.00	500.00
2	付岗组 路面宽 3m（长 0.431km）				166217.83
1)	路基平整压实	m ²	1472.9	2.29	3372.94
2)	碎石基层（宽 3.4m 厚 12cm）	m ²	1472.9	22.33	32889.86
3)	石屑垫层（宽 3.4m 厚 3cm）	m ²	1472.9	4.10	6038.89
4)	C25 砼路面（宽 3m 厚 18cm）	m ²	1300.5	92.57	120387.29
5)	路面缩缝	m	323.25	9.37	3028.85
6)	道路标识牌（大理石 0.6×0.8m）	块	1	500.00	500.00

工程量清单表 8

[illegible]