濮阳职业技术学院综合教学楼公共区域文化建设项目合同

项目编号：E4109005080D02292

委托方（甲方）：濮阳职业技术学院

承揽方（乙方）：郑州博至元文化创意有限公司

为保证甲方采购乙方校园文化建设工程。依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，及2022年12月27日签发的采购成交通知书和招投标文件。经甲、乙双方友好协商，签订本合同并遵照执行。

1 说明：

1.1 乙方承包交付范围包括《濮阳职业技术学院综合教学楼公共区域文化建设规划设计制作工程》施工图所明确的工程内容，包括规划定位、深化设计、加工制作、施工、安装装饰、调试、验收。

1.2 凡乙方供应的产品（设备）必须是全新的，技术先进的，并且是成熟可靠的合格产品。

1.3 本项目招标文件及其修改文件、乙方提交的投标文件、《询标纪要》和《中标通知书》均作为合同附件。

2 合同工程明细清单

第一部分：教学楼文化景观及导视

编号	项目			位置	尺寸	单位	数量	主要参数及工艺	备注
1	庭院景观	中庭院	校训石	中央花池靠前	800*800*900	块	8	定制金属焊接基础框架、金属激光切割、精工焊接、打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、仿石材艺术漆、精工艺术雕刻字、基坑预埋、混凝土浇筑	
2			校名墙	中央花池靠后	1500*15000*300	块	1	定制金属焊接基础框架、金属激光切割、精工焊接、打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、仿石材艺术漆、内容丝印或精工艺术雕刻字、基坑预埋、混凝土浇筑、吊车吊装	正反面精工雕刻字
3			习论职教雕塑	西正门内左侧花池	2100*1600*300	组	1	定制金属焊接基础框架、金属激光切割、精工焊接、打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、仿石材艺术漆、内容丝印或精工艺术雕刻字、基坑预埋、混凝土浇筑、吊车吊装	
4			习论青年雕塑	西正门内右侧花池	2100*1600*300	组	1	定制金属焊接基础框架、金属激光切割、精工焊接、打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、仿石材艺术漆、内容丝印或精工艺术雕刻字、基坑预埋、混凝土浇筑、吊车吊装	
5		北庭院	龙亭	过廊道旁侧	1200*7000*3000	组	1	定制金属焊接基础框架、金属激光切割、精工焊接、打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、仿石材艺术漆、基坑预埋、混凝土浇筑、吊车吊装	四组防腐木坐凳
6			龙翼组雕	半月形花池内	1200*2500*100	组	5	定制金属焊接基础框架、金属激光切割、精工焊接、打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、仿石材艺术漆、精工艺术雕刻字、基坑预埋、混凝土浇筑	

7		南庭院	开卷有益雕塑	半月形花池内	2500*2500*120	组	1	定制金属焊接基础框架、金属激光切割、精工焊接、打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、仿石材艺术漆、内容丝印或精工艺术雕刻字、基坑预埋、混凝土浇筑、吊车吊装	
8		西正门	南墙西	横梁上为学校精神标语梁下为主题文化墙	8800*7300	面	1	轻钢龙骨细木工板墙面找平修复处理，乳胶漆面漆表面抛光、复合板面板建模，高密度全彩 PVC 异形雕刻组合，局部雕刻字造型，打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、现场基础墙面修复处理，现场粘合吸墙钉加固安装，高空作业	主标精工字雕刻
9			南墙东	横梁上为学校精神标语梁下为主题文化墙	7500*7300	面	1	轻钢龙骨细木工板墙面找平修复处理，乳胶漆面漆表面抛光、复合板面板建模， 高密度全彩 PVC 异形雕刻组合，局部雕刻字造型，打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、现场基础墙面修复处理，现场粘合吸墙钉加固安装，高空作业	主标精工字雕刻
10			北墙西	横梁上为学校精神标语梁下为主题文化墙	8800*7300	面	1	轻钢龙骨细木工板墙面找平修复处理，乳胶漆面漆表面抛光、复合板面板建模，高密度全彩 PVC 异形雕刻组合，局部雕刻字造型，打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、现场基础墙面修复处理，现场粘合吸墙钉加固安装，高空作业	主标精工字雕刻
11			北墙东	横梁上为学校精神标语梁下为主题文化墙	7500*7300	面	1	轻钢龙骨细木工板墙面找平修复处理，乳胶漆面漆表面抛光、复合板面板建模，高密度全彩 PVC 异形雕刻组合，局部雕刻字造型，打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆，现场粘合吸墙钉加固安装，高空作业	主标精工字雕刻

12	楼内廊墙文化	一层	红色政治文化	北、东走廊墙面	7000*2800	块	9	高密度全彩 PVC 异形雕刻多层组合，局部雕刻字造型，打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、现场基础墙面修复处理，现场粘合吸墙钉加固安装	其中一块在中庭院南墙
13			品德教育文化	南走廊墙面	8000*2500	块	3	高密度全彩 PVC 异形雕刻多层组合，局部雕刻字造型，打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、现场基础墙面修复处理，现场粘合吸墙钉加固安装	
14			楼梯文化	半层转台窗下	4500*900	块	13	高密度全彩 PVC 异形雕刻多层组合，局部雕刻字造型，打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、现场基础墙面修复处理，现场粘合吸墙钉加固安装	
15		二层	励志文化	南走廊墙面	8000*2500	块	3	高密度全彩 PVC 异形雕刻多层组合，局部雕刻字造型，打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、现场基础墙面修复处理，现场粘合吸墙钉加固安装	
16			技能文化	北走廊墙面	7500*2500	块	4	高密度全彩 PVC 异形雕刻多层组合，局部雕刻字造型，打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、现场基础墙面修复处理，现场粘合吸墙钉加固安装	
17			楼梯文化	半层转台窗下	4500*900	块	13	高密度全彩 PVC 异形雕刻多层组合，局部雕刻字造型，打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、现场基础墙面修复处理，现场粘合吸墙钉加固安装	
19			心理教育文化	南走廊墙面	7500*2500	块	4	高密度全彩 PVC 异形雕刻多层组合，局部雕刻字造型，打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、现场基础墙面修复处理，现场粘合吸墙钉加固安装	
20			楼梯文化	半层转台窗下	4500*900	块	13	高密度全彩 PVC 异形雕刻多层组合，局部雕刻字造型，打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、现场基础墙面修复处理，现场粘合吸墙钉加固安装	

21		四层	就业创业文化	南走廊墙面	8000*3000	块	4	高密度全彩 PVC 异形雕刻多层组合，局部雕刻字造型，打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、现场基础墙面修复处理，现场粘合吸墙钉加固安装	
22			安全教育文化	北走廊墙面	7500*3000	块	5	高密度全彩 PVC 异形雕刻多层组合，局部雕刻字造型，打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、现场基础墙面修复处理，现场粘合吸墙钉加固安装	
23			楼梯文化	半层转台窗下	4500*900	块	13	高密度全彩 PVC 异形雕刻多层组合，局部雕刻字造型，打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、现场基础墙面修复处理，现场粘合吸墙钉加固安装	
24		五层	普法教育	东走廊南电梯间	21000*2150	块	3	高密度全彩 PVC 异形雕刻多层组合，高质量全彩宣绒布打底，局部雕刻字造型，打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、现场基础墙面修复处理，现场粘合吸墙钉加固安装	
25			团建博览	东走廊北电梯间	21000*2150	块	3	高密度全彩 PVC 异形雕刻多层组合，高质量全彩宣绒布打底，局部雕刻字造型，打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、现场基础墙面修复处理，现场粘合吸墙钉加固安装	
26	教学楼导视系统	院内	分区导引	三庭院墙角边	1500*1500	个	3	定制金属焊接基础框架、金属激光切割、精工焊接、打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、精工艺术雕刻字、基坑预埋、混凝土浇筑	
27			楼层导引	三庭院进出口	2000*700*120	个	10	定制金属焊接基础框架、金属激光切割、精工焊接、打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆精工艺术雕刻字、基坑预埋、混凝土浇筑	
28		楼内	分区导引	各层交叉口	500*500	套	40	高密度全彩 PVC 异形雕刻组合，局部雕刻字造型，打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、现场基础墙面修复处理，现场粘合吸墙钉加固安装	
29			分层导引	各层楼梯口	700*2500	面	50	高密度全彩 PVC 异形雕刻组合，高质量全彩宣绒布打底，局部雕刻字造型，打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、现场	

								基础墙面修复处理，现场粘合吸墙钉加固安装	
30		墙体	楼栋名	西大门和东门	1500*1500*150	个	10	定制金属焊接基础框架、金属激光切割、精工焊接、打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、精工艺术雕刻字、现场粘合吸墙钉加固安装、高空作业	

第二部分：森林公园文化景观

1	强国之路	西路	公园主景墙	西北角	2600*12000*400	组	1	定制金属焊接基础框架、金属激光切割、精工焊接、打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、仿石材艺术漆、内容丝印或精工艺术雕刻字、基坑预埋、混凝土浇筑、吊车吊装	
2			强国文化组雕	西出入口外环北侧	2500*8000*300	组	1	定制金属焊接基础框架、金属激光切割、精工焊接、打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、仿石材艺术漆、内容丝印或精工艺术雕刻字、基坑预埋、混凝土浇筑	可扫码互动
				喜马拉雅线上阅读软件	每套一个系统 9 码	套	1	线上智能图书定制、分类、可满足扫码收藏时时线上收听	
3			职教名家组雕	西出入口外环南侧	1000*2000*250	组	10	定制金属焊接基础框架、金属激光切割、精工焊接、打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、仿石材艺术漆、内容丝印或精工艺术雕刻字、基坑预埋、混凝土浇筑	
4		南路	中国精神景墙	南出入口西侧	3500*1300*600	组	2	定制金属焊接基础框架、金属激光切割、精工焊接、打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、钢化玻璃镶嵌、内容丝印或精工艺术雕刻字、基坑预埋、混凝土浇筑	

5			辉煌五史景凳	南出入口东侧	3500*1300*600	组	2	定制金属焊接基础框架、金属激光切割、精工焊接、打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、钢化玻璃镶嵌、内容丝印或精工艺术雕刻字、基坑预埋、混凝土浇筑	
6		东路	伟大发明连廊	东出入通道	500*500*2700	组	10	定制金属焊接基础框架、金属激光切割、精工焊接、打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、仿石材艺术漆、内容丝印或精工艺术雕刻字、基坑预埋、混凝土浇筑	
7			一带一路雕塑	东北角	6000*2500*300	组	1	定制金属焊接基础框架、金属激光切割、精工焊接、打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、仿石材艺术漆、内容丝印或精工艺术雕刻字、基坑预埋、混凝土浇筑、吊车吊装	
8		北路	濮阳精神雕塑	北出入口一侧	2200*4500*250	组	1	定制金属焊接基础框架、金属激光切割、精工焊接、打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、仿石材艺术漆、内容丝印或精工艺术雕刻字、基坑预埋、混凝土浇筑	
9	科教之环	科技	知识加油站	内环东偏北	2700*4000*600	组	1	定制金属焊接基础框架、金属激光切割、精工焊接、打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、仿玉石艺术漆、内容丝印或精工艺术雕刻字、基坑预埋、混凝土浇筑、吊车吊装	含指示牌
			喜马拉雅线上阅读软件	后台搭建、扫码阅读	每套一个系统 6 码	套	1	线上智能图书定制、分类、可满足扫码收藏时时线上收听	
10		人才	健康加油站	内环西偏北	2700*5000*600	组	1	定制金属焊接基础框架、金属激光切割、精工焊接、打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、仿玉石艺术漆、内容丝印或精工艺术雕刻字、基坑预埋、混凝土浇筑、吊车吊装	含指示牌
11		创新	梦想加油站	内环南偏东	2700*5000*600	组	1	定制金属焊接基础框架、金属激光切割、精工焊接、打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、仿玉石艺术漆、内容丝印或精工艺术雕刻字、基坑预埋、混凝土浇筑、吊车吊装	含指示牌

第三部分：校园导视

1	导视系统	导览	学校总览图	公共活动集聚区、广场	1500*80*1000	套	2	定制金属焊接基础框架、金属激光切割、精工焊接、打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、仿石材艺术漆、内容丝印或精工艺术雕刻字、基坑预埋、混凝土浇筑、吊车吊装	
2		导引	功能楼、区指引	各十字丁字路口	2000*400*120	套	18	定制金属焊接基础框架、金属激光切割、精工焊接、打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、内容丝印或精工艺术雕刻字、基坑预埋、混凝土浇筑	
3		指引	停车指引	主路交接处	2400*450*120	套	10	定制金属焊接基础框架、金属激光切割、精工焊接、打磨处理、氟碳环氧底漆、表面汽车烤漆、内容丝印或精工艺术雕刻字、基坑预埋、混凝土浇筑	
4		软件	智慧导视系统	各导引标识		套	1	全智能、全方位 3D 导航地图，AR 实景导航，VR 全景漫游，扫码识别，一键环游校园全貌，方向性、功能性、导引性、互动性尽收眼底。	

3 合同总金额

合同总金额为人民币 1210000 元，大写：壹佰贰拾壹万圆整

4 合同工期和工程地点

4.1 工期：合同签订日起 30 个工作日，2023 年___月___日前完成合同项目建设并交付验收。

4.2 工程地点：濮阳市经济技术开发区黄河西路 249 号。

5 质量要求

5.1 教学楼文化景观、森林公园文化景观、校内导视质量须符合（工程施工质量验收规范)标准，设计要求和大众视觉美观。

5.2 工程配套灯具设备是 2021 年 1 月 1 日以后生产的，符合国家技术规范和质量标准，未曾开箱使用的原装合格产品，经安装调试完毕后，能在其功能范围内保证安全、稳定的运行。

6 施工队伍

6.1 乙方投入本项目的人员素质、能力、力量和机械等必须符合投标书的承诺和满足工程的实际需要。

6.2 如施工现场管理混乱，工程质量和进度明显达不到合同要求时，甲方有权要求其加强管理，调整和充实力量，乙方必须接受，当上述措施仍无效时，甲方可终止合同，并追究乙方的经济责任。

7 专利权

乙方应承诺保护甲方在使用合同货物或者服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和知识产权等的起诉。

如果任何第三方提出侵权指控，由乙方负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，甲方不承担由此引起的一切经济和法律责任。

8 验收

8.1 由甲方负责进行验收，乙方协助。

8.2 乙方在工程完工并试运行 3 个工作日后提交竣工验收申请报告及相关资料，甲方在收到乙方提交的竣工验收申请报告后___天内组织验收，验收标准按国家工程技术规范及经甲方审核同意的乙方所递交的验收方案进行。经验收（包括通过有关部门的验收）合格后，甲方在验收单上签字并加盖单位公章。

9 结算原则

9.1 本合同为固定总价合同，中标价为本工程合同价。

9.2 本工程的合同总造价是根据乙方对招标文件所明确的工程范围和内容进行投标的总造价，因此，合同实施设计施工直至达到验收合格的合同总造价不得调整。

10 付款方式

10.1 合同工程经竣工验收合格后 30 天内，支付合同总价款。

10.2 收款银行：建行濮阳黄河路支行

收款名称：郑州博至元文化创意有限公司

收款账号：41050161520800001713

11 售后服务要求：

11.1 乙方须提供从验收合格之日起不少于 1 年 的免费质保期。无论在质保期内还是质保期满后，乙方负责对其实施的项目提供售后服务。乙方在接到甲方报修电话后 2 天内排除故障并修复。

11.2 在质保期内或质保期满后，乙方将对所实施工程进行质量跟踪、定期回访、建立用户档案，并提供终身维护及半年 1 次现场周期维护服务。

12 合同修改与违约

本合同供需双方的任何一方无权对合同内容进行修改，本合同如需修改，必须达成书面协议，并作为该合同的有效组成部分。

13 违约责任

13.1 工程及设备质量

13.1.1 乙方交付合同工程达不到本合同第 5 条质量条款的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方返还全部已付合同款并支付合同总值 2%的违约金，并在一周内拆除本合同工程全部内容，恢复原状。

13.1.2 在验收前发现的，乙方须立即予以更换，否则验收不予通过并追究其法律责任。在验收后并全额支付合同款后发现的，乙方也必须立即予以更换或返工，否则甲方有权追究其法律责任。如果乙方无法在十天内给予更换且达到投标承诺的，甲方有权选择第三方进行改进，所有费用由乙方承担。给甲方造成损失的，由乙方据实赔偿。

13.1.3 乙方所供合同工程设备必须保证正常使用情况下设备及使用人员的安全，必须完全符合国家现行相关法律法规和标准的要求。

13.2 违约赔偿

除不可抗力（如天气、疫情、政府行为、方案变更等）外，如乙方发生不能按期完工或提供服务，甲方发生中途退货、推迟验收、延期支付工程款等情况，应及时以书面形式通知对方。供需双方本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以罚金。甲乙双方每逾期一天按3000元计算偿付给对方违约金。经甲乙双方协商同意延期且无需罚款者不在此例。

14 争议处理

合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，提请濮阳仲裁委员会根据仲裁规则仲裁。

15 合同的生效、变更与终止

15.1 本合同由甲、乙双方签字盖章，经采购单位报濮阳市政府采购监管部门备案后生效。

15.2 合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

15.3 招标文件（采购项目编码：濮财市直磋商-2022-34）、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同

的组成部分，具有同等效力。

15.4 本合同如有未尽事项，由双方协商解决。协商不成的，提请濮阳仲裁委员会仲裁。

15.5 本合同一式肆份，甲方、乙方各执二份。

甲方：濮阳职业技术学院

（加盖单位公章）

法定代表人：

委托代理人：

地址：濮阳市经济技术开发区
黄河西路 249 号

电话：

2023 年 1 月 日

乙方：郑州博至元文化创意有限公司

（加盖单位公章）

法定代表人：

委托代理人：肖红霞

地址：郑州市郑东新区七河南路
华丰灯饰界 B1 栋、B3 栋四层

电话：

2023 年 1 月 日