

成交通知书

濮阳弘东建设工程有限公司：

受 濮阳县水利局 委托，中常诚凯工程管理有限公司 代理的 濮阳县2022年饮水工程维修养护项目（项目编号、包号 2022-07-4、共一个包），2022年8月2日 采用 竞争性磋商 采购方式，经 磋商小组 评审，濮阳县水利局 确定 濮阳弘东建设工程有限公司 为成交供应商，成交金额：2400207.64元（大写：贰佰肆拾万零贰佰零柒元陆角肆分）。

请 濮阳弘东建设工程有限公司 于本《成交通知书》发出之日起 30 日内，按照采购文件确定的事项与 濮阳县水利局 签订政府采购合同。

（采购人名称）

2022年8月3日



（采购代理机构名称）

2022年8月3日



此通知书由代理机构通过濮阳市公共资源交易平台电子签章生成

供应商：（濮阳弘东建设工程有限公司）

联系人：（张翠花） 电话：（0393-8991299）

采购单位：（濮阳县水利局）

联系人：（郭先生） 电话：（15539335116）

代理机构：（中常诚凯工程管理有限公司）

联系人：（葛女士） 电话：（18339378250）

温馨提示：

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

采购编号：2022-07-4

濮阳县 2022 年饮水工程维修养护项目

施工合同

协

议

书

合同名称：濮阳县 2022 年饮水工程维修养护项目

签订日期：2022 年 8 月 3 日



合同协议书

合同名称：濮阳县 2022 饮水工程维修养护项目

濮阳县水利局 (发包人名称, 以下简称“发包人”)为实施濮阳县 2022 年饮水工程维修养护项目, 已接受濮阳弘东建设工程有限公司 (承包人名称, 以下简称“承包人”)对该项目的施工投标, 并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 合同协议书;
- (2) 中标通知书;
- (3) 投标函及投标函附录;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 技术标准和要求 (合同技术条款);
- (7) 图纸;
- (8) 已标价工程量清单;
- (9) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价: 人民币 (大写): 贰佰肆拾万贰佰零柒元陆角肆分

(小写): ¥2400207.64 元。

4. 承包人项目经理: 崔雪峰。

5. 工程质量符合合格标准。

6. 工程款支付: 工程进度达到 70% 时, 通过阶段验收, 拨付合同价款的 50%, 工程完工验收合格和完成结算审计后, 拨付至合同价款的 100%。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复；在搞好工程施工的同时，具体负责协调好与施工相关的各方关系，由此造成的一切后果由承包人负担。

8. 工程安全文明施工费和防尘措施费均已包含在已标价工程量清单单价中，承包人在施工中应采取安全文明施工措施和防尘措施。

9. 因工期较短，在合同执行过程中，单价不再进行调整。

10. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

11. 承包人承诺执行发包人开工通知，计划工期为 30 日历天。

12. 本协议书一式 陆 份，合同双方各执 叁 份。

13. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： 濮阳县水利局

(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：

李平

(签字)

2022 年 8 月 3 日

承包人： 濮阳弘东建设工程有限公司

(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：

张翠花


(签字)

2022 年 8 月 3 日

最后报价一览表

投标人名称：濮阳弘东建设工程有限公司 项目编号：2022-07-4

项目名称	濮阳县 2022 年饮水工程维修养护项目		
投标报价 (元)	大写：贰佰肆拾万零贰佰零柒元陆角肆分 小写：2400207.64 元		
采购内容	濮阳县 2022 年饮水工程维修养护项目(项目涉及王称堽镇等 12 个乡镇的饮水工程维修改造，工程量清单及招标文件所含全部内容)		
工期	30 日历天		
质量要求	合格		
项目经理	崔雪峰	注册编号	豫 241181834951
投标有效期	自投标截止之日起 60 日历天		
备注	完全响应本竞争性磋商文件要求		

法定代表人或被授权人代表（个人电子签章或签字）：

职务：总经理

单位名称：濮阳弘东建设工程有限公司（企业电子签章或加盖公章）

日期：2022 年 8 月 2 日

联系方式：0393-8991299



投标总价

濮阳县2022年饮水工程维修养护项目



投标总价（大写）：贰佰肆拾壹万伍仟贰佰玖拾贰元壹角壹分

（小写）：2415292.11 元

工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 濮阳县2022年饮水工程维修养护项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
壹	第一部分 建筑工程				2165103.84	
一	王称垌镇杨楼村管网				468501.53	
1	给水管(PE)De110	m	630	45.45	28633.50	
2	给水管(PE)De75	m	1325	21.98	29123.50	
3	给水管(PE)De50	m	1975	8.46	16708.50	
4	给水管(PE)De32	m	2880	3.77	10857.60	
5	给水管(PPR)De20	m	7500	5.64	42300.00	
6	小阀门井	处	7	1454.36	10180.52	
6.1	小阀门井	处	1	1454.36	1454.36	
(1)	土方开挖	m ³	10	2.85	28.50	
(2)	土方回填	m ³	8.4	14.37	120.71	
(3)	浆砌砖	m ³	1.28	622.26	796.49	
(4)	砂浆抹面	m ²	10.36	19.54	202.43	
(5)	C30混凝土盖板预制运输安装	m ³	0.13	878.58	114.22	
(6)	钢筋制作安装	t	0.02614	7345.52	192.01	
7	砼水表池及池座、池盖	个	109	199.49	21744.41	
8	地上式消火栓	个	2	1780.38	3560.76	
8.1	地上式消火栓	个	1	1780.38	1780.38	
(1)	地上式消火栓(含消火栓、铸铁或钢制弯头、保温罩等)	套	1	584.35	584.35	
(2)	小阀门井	个	1	1063.98	1063.98	
(3)	C25砼支撑基础	m ³	0.016	630.24	10.08	
(4)	卵石回填	m ³	0.62	196.73	121.97	
9	机械开挖沟槽(砼路面)	m	300	1.78	534.00	
10	机械开挖沟槽(土路面)	m	7670	1.34	10277.80	
11	沟槽土方回填	m	7970	10.74	85597.80	
12	砼路面拆除	m ²	67	48.13	3224.71	
13	C25混凝土路面修复(厚18cm)	m ²	127	118.89	15099.03	
14	管件、阀件等				190659.40	

工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 濮阳县2022年饮水工程维修养护项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(1)	PE三通Φ75*75*75	个	8	30.96	247.68	
(2)	PE三通Φ50*50*50	个	3	15.69	47.07	
(3)	PE异径三通Φ110*75*110	个	4	37.54	150.16	
(4)	PE异径三通Φ75*50*75	个	23	26.86	617.78	
(5)	PE异径三通Φ75*32*75	个	17	24.22	411.74	
(6)	PE三通Φ50*32*50	个	15	15.02	225.30	
(7)	PE异径三通Φ32*50*32	个	38	12.68	481.84	
(8)	PE弯头Φ110*110	个	1	29.31	29.31	
(9)	PE弯头Φ75*75	个	5	21.88	109.40	
(10)	PE弯头Φ50*50	个	6	11.08	66.48	
(11)	PE弯头Φ32*32	个	42	6.55	275.10	
(12)	PPR弯头Φ20*20	个	750	2.09	1567.50	
(13)	PE大小头Φ110*75	个	1	20.44	20.44	
(14)	PE大小头Φ75*50	个	13	12.52	162.76	
(15)	PE大小头Φ50*32	个	1	6.61	6.61	
(16)	法兰Φ110	个	2	64.39	128.78	
(17)	PE管堵Φ32	个	109	4.06	442.54	
(18)	PPR直通Φ20	个	1875	2.01	3768.75	
(19)	PEΦ20铜内丝头	个	750	6.57	4927.50	
(20)	PPRΦ20铜内丝头	个	375	6.60	2475.00	
(21)	PE分水器Φ32-20*4	个	109	19.62	2138.58	
(22)	PEΦ20球阀	个	375	5.77	2163.75	
(23)	PE球阀DN75	个	5	15.14	75.70	
(24)	闸阀DN100	个	2	244.19	488.38	
(25)	户级智能预付费水表LXS-15E	个	375	452.35	169631.25	
二	文留镇程枣林村管网				589682.06	
1	给水管(PE)De110	m	1296	45.45	58903.20	
2	给水管(PE)De75	m	1200	21.98	26376.00	

工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 濮阳县2022年饮水工程维修养护项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
3	给水管(PE)De50	m	1643	8.46	13899.78	
4	给水管(PE)De32	m	1040	3.77	3920.80	
5	给水管(PPR)De20	m	13650	5.64	76986.00	
6	总水表井	处	1	3670.12	3670.12	
(1)	土方开挖	m ³	28.19	2.85	80.34	
(2)	土方回填	m ³	24.33	14.37	349.62	
(3)	浆砌砖	m ³	1.32	622.26	821.38	
(4)	砂浆抹面	m ²	6.33	19.54	123.69	
(5)	现浇C25混凝土底板	m ³	0.77	641.48	493.94	
(6)	C25混凝土盖板预制运输安装	m ³	0.22	871.31	191.69	
(7)	钢筋制作安装	t	0.03957	7345.52	290.66	
(8)	Φ800(QQ)轻型球墨铸铁井盖、支座及二期砼	套	1	1238.10	1238.10	
(9)	Φ300混凝土管	m	0.5	161.39	80.70	
7	小阀门井	处	4	1454.36	5817.44	
7.1	小阀门井	处	1	1454.36	1454.36	
(1)	土方开挖	m ³	10	2.85	28.50	
(2)	土方回填	m ³	8.4	14.37	120.71	
(3)	浆砌砖	m ³	1.28	622.26	796.49	
(4)	砂浆抹面	m ²	10.36	19.54	202.43	
(5)	C30混凝土盖板预制运输安装	m ³	0.13	878.58	114.22	
(6)	钢筋制作安装	t	0.02614	7345.52	192.01	
8	砼水表池及池座、池盖	个	124	199.49	24736.76	
9	地上式消防栓	个	2	1780.38	3560.76	
9.1	地上式消防栓	个	1	1780.38	1780.38	
(1)	地上式消防栓(含消防栓、铸铁或钢制弯头、保温罩等)	套	1	584.35	584.35	
(2)	小阀门井	个	1	1063.98	1063.98	
(3)	C25砼支撑基础	m ³	0.016	630.24	10.08	

工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 淮阳县2022年饮水工程维修养护项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(4)	卵石回填	m ³	0.62	196.73	121.97	
10	机械开挖沟槽(砼路面)	m	4101	1.78	7299.78	
11	机械开挖沟槽(土路面)	m	1069	1.34	1432.46	
12	人工开挖沟槽	m	124	4.87	603.88	
13	沟槽土方回填	m	5294	10.74	56857.56	
14	砼路面拆除、外运	m ²	24.8	57.20	1418.56	
15	C25混凝土路面修复(厚18cm)	m ²	845	118.89	100462.05	
16	管件、阀件等				203736.91	
(1)	PE三通Φ110*110*110	个	2	40.47	80.94	
(2)	PE三通Φ50*50*50	个	2	15.69	31.38	
(3)	PE异径三通Φ110*75*110	个	4	37.54	150.16	
(4)	PE异径三通Φ110*50*110	个	11	34.61	380.71	
(5)	PE异径三通Φ110*32*110	个	14	31.68	443.52	
(6)	PE异径三通Φ75*110*75	个	1	34.61	34.61	
(7)	PE异径三通Φ75*50*75	个	9	26.86	241.74	
(8)	PE异径三通Φ75*32*75	个	29	24.22	702.38	
(9)	PE异径三通Φ50*32*50	个	41	15.02	615.82	
(10)	PE异径三通Φ32*50*32	个	6	12.68	76.08	
(11)	PE弯头Φ110*110	个	2	29.31	58.62	
(12)	PE弯头Φ75*75	个	6	21.88	131.28	
(13)	PE弯头Φ50*50	个	5	11.08	55.40	
(14)	PE弯头Φ32*32	个	4	6.55	26.20	
(15)	PPR弯头Φ20*20	个	780	2.09	1630.20	
(16)	PE大小头Φ110*75	个	2	20.44	40.88	
(17)	PE大小头Φ75*50	个	6	12.52	75.12	
(18)	PE大小头Φ50*32	个	21	6.61	138.81	
(19)	法兰Φ110	个	2	64.39	128.78	
(20)	PE管堵Φ32	个	124	4.06	503.44	

工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 濮阳县2022年饮水工程维修养护项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(21)	PPR直通Φ20	个	1950	2.01	3919.50	
(22)	PEΦ20铜内丝头	个	780	6.57	5124.60	
(23)	PPRΦ20铜内丝头	个	390	6.60	2574.00	
(24)	PE分水器Φ32-20*4	个	124	19.62	2432.88	
(25)	PEΦ20球阀	个	390	5.77	2250.30	
(26)	PE球阀DN100	个	2	22.89	45.78	
(27)	闸阀DN100	个	3	244.19	732.57	
(28)	止回阀DN100	个	1	565.82	565.82	
(29)	户级智能预付费水表LXS-15E	个	390	452.35	176416.50	
(30)	村级智能预付费水表DN80	个	1	4128.89	4128.89	
三	胡状镇东草庙村管网				465641.17	
1	给水管(PE)De110	m	582	45.45	26451.90	
2	给水管(PE)De75	m	1351	21.98	29694.98	
3	给水管(PE)De50	m	2276	8.46	19254.96	
4	给水管(PE)De32	m	2271	3.77	8561.67	
5	给水管(PPR)De20	m	6840	5.64	38577.60	
6	小阀门井	处	5	1454.36	7271.80	
6.1	小阀门井	处	1	1454.36	1454.36	
(1)	土方开挖	m3	10	2.85	28.50	
(2)	土方回填	m3	8.4	14.37	120.71	
(3)	浆砌砖	m3	1.28	622.26	796.49	
(4)	砂浆抹面	m2	10.36	19.54	202.43	
(5)	C30混凝土盖板预制运输安装	m3	0.13	878.58	114.22	
(6)	钢筋制作安装	t	0.02614	7345.52	192.01	
7	贮水表池及池座、池盖	个	101	199.49	20148.49	
8	地上式消火栓	个	1	1780.38	1780.38	
(1)	地上式消火栓(含消火栓、铸铁或钢制弯头、保温罩等)	套	1	584.35	584.35	
(2)	小阀门井	个	1	1063.98	1063.98	

工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 濮阳县2022年饮水工程维修养护项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(3)	C25砼支撑基础	m3	0.016	630.24	10.08	
(4)	卵石回填	m3	0.62	196.73	121.97	
9	机械开挖沟槽(砼路面)	m	930	1.78	1655.40	
10	机械开挖沟槽(土路面)	m	6721	1.34	9006.14	
11	人工开挖沟槽	m	369	4.87	1797.03	
12	沟槽土方回填	m	7630	10.74	81946.20	
13	砼路面拆除	m2	120	48.13	5775.60	
14	C25混凝土路面修复(厚18cm)	m2	306	118.89	36380.34	
15	Φ160过河钢管焊接、铺架及保温	m	16	293.04	4688.64	
16	管件、阀门等				172650.04	
(1)	PE三通Φ110*110*110	个	2	40.47	80.94	
(2)	PE三通Φ75*75*75	个	2	30.96	61.92	
(3)	PE三通Φ50*50*50	个	1	15.69	15.69	
(4)	PE异径三通Φ110*75*110	个	2	37.54	75.08	
(5)	PE异径三通Φ110*50*110	个	8	34.61	276.88	
(6)	PE异径三通Φ110*32*110	个	6	31.68	190.08	
(7)	PE异径三通Φ75*50*75	个	4	26.86	107.44	
(8)	PE异径三通Φ75*32*75	个	11	24.22	266.42	
(9)	PE异径三通Φ50*75*50	个	5	23.93	119.65	
(10)	PE异径三通Φ50*32*50	个	7	15.02	105.14	
(11)	PE异径三通Φ32*50*32	个	5	12.68	63.40	
(12)	PE弯头Φ32*32	个	3	6.55	19.65	
(13)	PPR弯头Φ20*20	个	684	2.09	1429.56	
(14)	PE大小头Φ110*75	个	1	20.44	20.44	
(15)	PE大小头Φ75*50	个	2	12.52	25.04	
(16)	PE大小头Φ50*32	个	19	6.61	125.59	
(17)	法兰Φ110	个	3	64.39	193.17	
(18)	PE管堵Φ32	个	71	4.06	288.26	

工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 濮阳县2022年饮水工程维修养护项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(19)	PPR直通Φ20	个	1710	2.01	3437.10	
(20)	PEΦ20铜内丝头	个	684	6.57	4493.88	
(21)	PPRΦ20铜内丝头	个	342	6.60	2257.20	
(22)	PE分水器Φ32-20*4	个	101	19.62	1981.62	
(23)	PEΦ20球阀	个	342	5.77	1973.34	
(24)	PE球阀DN100	个	1	22.89	22.89	
(25)	PE球阀DN75	个	4	15.14	60.56	
(26)	PE球阀DN50	个	1	11.21	11.21	
(27)	闸阀DN100	个	1	244.19	244.19	
(28)	户级智能预付费水表LXS-15E	个	342	452.35	154703.70	
四	子岸乡西店当村管网				324826.13	
1	给水管(PE)De110	m	680	45.45	30906.00	
2	给水管(PE)De75	m	1135	21.98	24947.30	
3	给水管(PE)De50	m	1180	8.46	9982.80	
4	给水管(PE)De32	m	1390	3.77	5240.30	
5	给水管(PPR)De20	m	4320	5.64	24364.80	
6	总水表井	处	1	3670.12	3670.12	
(1)	土方开挖	m ³	28.19	2.85	80.34	
(2)	土方回填	m ³	24.33	14.37	349.62	
(3)	浆砌砖	m ³	1.32	622.26	821.38	
(4)	砂浆抹面	m ²	6.33	19.54	123.69	
(5)	现浇C25混凝土底板	m ³	0.77	641.48	493.94	
(6)	C25混凝土盖板预制运输安装	m ³	0.22	871.31	191.69	
(7)	钢筋制作安装	t	0.03957	7345.52	290.66	
(8)	Φ800(QQ)轻型球墨铸铁井盖、支座及二期砼	套	1	1238.10	1238.10	
(9)	Φ300混凝土管	m	0.5	161.39	80.70	
7	小阀门井	处	5	290.87	1454.36	
7.1	小阀门井	处	1	1454.36	1454.36	

工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 濮阳县2022年饮水工程维修养护项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(1)	土方开挖	m ³	10	2.85	28.50	
(2)	土方回填	m ³	8.4	14.37	120.71	
(3)	浆砌砖	m ³	1.28	622.26	796.49	
(4)	砂浆抹面	m ²	10.36	19.54	202.43	
(5)	C30混凝土盖板预制运输安装	m ³	0.13	878.58	114.22	
(6)	钢筋制作安装	t	0.02614	7345.52	192.01	
8	砼水表池及池座、池盖	个	82	199.49	16358.18	
9	地上式消防栓	个	1	1780.38	1780.38	
(1)	地上式消防栓(含消防栓、铸铁或钢制弯头、保温罩等)	套	1	584.35	584.35	
(2)	小阀门井	个	1	1063.98	1063.98	
(3)	C25砼支撑基础	m ³	0.016	630.24	10.08	
(4)	卵石回填	m ³	0.62	196.73	121.97	
10	机械开挖沟槽(砼路面)	m	500	1.78	890.00	
11	机械开挖沟槽(土路面)	m	4585	1.34	6143.90	
12	人工开挖沟槽	m	300	4.87	1461.00	
13	沟槽土方回填	m	5385	10.74	57834.90	
14	砼路面拆除	m ²	32	48.13	1540.16	
15	C25混凝土路面修复(厚18cm)	m ²	132	118.89	15693.48	
16	Φ160过河钢管焊接、铺架及保温	m	10	293.04	2930.40	
17	管件、阀件等				119628.05	
(1)	PE三通Φ75*75*75	个	3	30.96	92.88	
(2)	PE三通Φ50*50*50	个	3	15.69	47.07	
(3)	PE异径三通Φ110*75*110	个	3	37.54	112.62	
(4)	PE异径三通Φ110*32*110	个	8	31.68	253.44	
(5)	PE异径三通Φ75*110*75	个	1	34.61	34.61	
(6)	PE异径三通Φ75*50*75	个	13	26.86	349.18	
(7)	PE异径三通Φ75*32*75	个	19	24.22	460.18	

工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 濮阳县2022年饮水工程维修养护项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(8)	PE异径三通Φ50*32*50	个	6	15.02	90.12	
(9)	PE异径三通Φ32*50*32	个	24	12.68	304.32	
(10)	PE弯头Φ110*110	个	1	29.31	29.31	
(11)	PE弯头Φ75*75	个	4	21.88	87.52	
(12)	PE弯头Φ50*50	个	7	11.08	77.56	
(13)	PE弯头Φ32*32	个	22	6.55	144.10	
(14)	PPR弯头Φ20*20	个	448	2.09	936.32	
(15)	PE大小头Φ75*50	个	8	12.52	100.16	
(16)	法兰Φ110	个	2	64.39	128.78	
(17)	PE管堵Φ32	个	82	4.06	332.92	
(18)	PPR直通Φ20	个	1120	2.01	2251.20	
(19)	PEΦ20铜内丝头	个	432	6.57	2838.24	
(20)	PPRΦ20铜内丝头	个	224	6.60	1478.40	
(21)	PE分水器Φ32-20*4	个	82	19.62	1608.84	
(22)	PEΦ20球阀	个	224	5.77	1292.48	
(23)	PE球阀DN100	个	1	22.89	22.89	
(24)	PE球阀DN75	个	3	15.14	45.42	
(25)	闸阀DN100	个	2	244.19	488.38	
(26)	止回阀DN100	个	1	565.82	565.82	
(27)	户级智能预付费水表LXS-15E	个	224	452.35	101326.40	
(28)	村级智能预付费水表DN80	个	1	4128.89	4128.89	
五	徐镇老街村管网				290091.40	
1	给水管(PE)De110	m	755	45.45	34314.75	
2	给水管(PE)De75	m	760	21.98	16704.80	
3	给水管(PE)De50	m	910	8.46	7698.60	
4	给水管(PE)De32	m	825	3.77	3110.25	
5	给水管(PPR)De20	m	5000	5.64	28200.00	
6	小阀门井	处	8	1454.36	11634.88	

工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 濮阳县2022年饮水工程维修养护项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
6.1	小阀门井	处	1	1454.36	1454.36	
(1)	土方开挖	m ³	10	2.85	28.50	
(2)	土方回填	m ³	8.4	14.37	120.71	
(3)	浆砌砖	m ³	1.28	622.26	796.49	
(4)	砂浆抹面	m ²	10.36	19.54	202.43	
(5)	C30混凝土盖板预制运输安装	m ³	0.13	878.58	114.22	
(6)	钢筋制作安装	t	0.02614	7345.52	192.01	
7	砼水池及池座、池盖	个	71	199.49	14163.79	
8	地上式消火栓	个	2	1780.38	3560.76	
8.1	地上式消火栓	个	1	1780.38	1780.38	
(1)	地上式消火栓(含消火栓、铸铁或钢制弯头、保温罩等)	套	1	584.35	584.35	
(2)	小阀门井	个	1	1063.98	1063.98	
(3)	C25砼支撑基础	m ³	0.016	630.24	10.08	
(4)	卵石回填	m ³	0.62	196.73	121.97	
9	机械开挖沟槽(砼路面)	m	350	1.78	623.00	
10	机械开挖沟槽(土路面)	m	3035	1.34	4066.90	
11	人工开挖沟槽	m	390	4.87	1899.30	
12	沟槽土方回填	m	3755	10.74	40328.70	
13	砼路面拆除	m ²	30	48.13	1443.90	
14	C25混凝土路面修复(厚18cm)	m ²	100	118.89	11889.00	
15	管件、阀件等	项			110452.77	
(1)	PE三通Φ110*110*110	个	1	40.47	40.47	
(2)	PE三通Φ75*75*75	个	2	30.96	61.92	
(3)	PE异径三通Φ110*75*110	个	3	37.54	112.62	
(4)	PE异径三通Φ110*50*110	个	8	34.61	276.88	
(5)	PE异径三通Φ110*32*110	个	2	31.68	63.36	
(6)	PE异径三通Φ75*50*75	个	4	26.86	107.44	
(7)	PE异径三通Φ75*32*75	个	10	24.22	242.20	

工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 濮阳县2022年饮水工程维修养护项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(8)	PE异径三通Φ50*75*50	个	5	23.93	119.65	
(9)	PE异径三通Φ50*32*50	个	12	15.02	180.24	
(10)	PE异径三通Φ32*50*32	个	20	12.68	253.60	
(11)	PE弯头Φ110*110	个	2	29.31	58.62	
(12)	PE弯头Φ50*50	个	5	11.08	55.40	
(13)	PE弯头Φ32*32	个	3	6.55	19.65	
(14)	PPR弯头Φ20*20	个	432	2.09	902.88	
(15)	PE大小头Φ110*75	个	2	20.44	40.88	
(16)	PE大小头Φ75*50	个	2	12.52	25.04	
(17)	PE大小头Φ50*32	个	4	6.61	26.44	
(18)	法兰Φ110	个	3	64.39	193.17	
(19)	PE管堵Φ32	个	71	4.06	288.26	
(20)	PPR直通Φ20	个	1080	2.01	2170.80	
(21)	PEΦ20铜内丝头	个	432	6.57	2838.24	
(22)	PPRΦ20铜内丝头	个	216	6.60	1425.60	
(23)	PE分水器Φ32-20*4	个	71	19.62	1393.02	
(24)	PEΦ20球阀	个	216	5.77	1246.32	
(25)	PE球阀DN75	个	3	15.14	45.42	
(26)	PE球阀DN100	个	3	22.89	68.67	
(27)	闸阀DN100	个	2	244.19	488.38	
(28)	户级智能预付费水表LXS-15E	个	216	452.35	97707.60	
六	海通两门社区供水工程改造			7901.14	7733.65	
1	给水管(PE)De110	m	50	45.45	2272.50	
2	机械开挖沟槽(砼路面)	m	50	1.78	89.00	
3	沟槽土方回填	m	50	10.74	537.00	
4	C25混凝土路面修复(厚18cm)	m ²	10	118.89	1188.90	

工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 濮阳县2022年饮水工程维修养护项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
5	彩钢房(3*3m, 75mm彩钢岩棉板(单层钢板厚0.5), 砖砌基础, 10cm厚混凝土地面, 门、窗等)	m2	9	241.00	2169.00	
6	小阀门井	处	1	1454.36	1454.36	
(1)	土方开挖	m3	10	2.85	28.50	
(2)	土方回填	m3	8.4	14.37	120.71	
(3)	浆砌砖	m3	1.28	622.26	796.49	
(4)	砂浆抹面	m2	10.36	19.54	202.43	
(5)	C30混凝土盖板预制运输安装	m3	0.13	878.58	114.22	
(6)	钢筋制作安装	t	0.02614	7345.52	192.01	
7	PE球阀DN100	个	1	22.89	22.89	
七	清河头焦村管网			18663.75	18627.90	
1	给水管(PE)De75	m	280	21.98	6154.40	
2	机械开挖沟槽(砼路面)	m	280	1.78	498.40	
3	沟槽土方回填	m	280	10.74	3007.20	
4	C25混凝土路面修复(厚18cm)	m2	56	118.89	6657.84	
5	小阀门井	处	1	1454.36	1454.36	
(1)	土方开挖	m3	10	2.85	28.50	
(2)	土方回填	m3	8.4	14.37	120.71	
(3)	浆砌砖	m3	1.28	622.26	796.49	
(4)	砂浆抹面	m2	10.36	19.54	202.43	
(5)	C30混凝土盖板预制运输安装	m3	0.13	878.58	114.22	
(6)	钢筋制作安装	t	0.02614	7345.52	192.01	
6	PE球阀DN75	个	1	15.14	15.14	
7	户级智能预付费水表LXS-20E	个	1	840.56	840.56	
贰	第二部分 机电设备及安装工程				226274.49	
一	海通两门社区				56990.00	

工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 濮阳县2022年饮水工程维修养护项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(1)	社区供水增压设备(无负压变频增压设备,流量40m ³ /h,扬程33m)	套	1	50000.00	50000.00	
(2)	地理电缆(YJV22-3*16+1*10)	m	100	69.90	6990.00	
二	村级智能水表购置安装DN80	块	41	4128.89	169284.49	
肆	第四部分 施工临时工程				23913.78	
(5)	其他临时工程	%	1	23913.78	23913.78	
合 计					2415292.11	

