

灵宝市第一人民医院皮肤科、医美  
科装修工程

---

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 总 说 明

项目名称：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科装修工程

第 1 页 共 1 页

## 一、项目概况：

本工程为灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科装修工程，主要施工内容包括公共区域、卫生间、更衣室、休息室、电光间、治疗室、诊室等墙面、地面、顶面装饰工程；强电与给排水、采暖安装工程。

## 二、编制依据：

- 1、本工程编制执行《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)及相关的配套文件和有关规定；
- 2、施工图纸及与建设项目有关的文件、规范、技术资料；
- 3、材料价格调整参考三门峡市住房和城乡建设局2024年发布第1期《三门峡工程标准造价信息》及灵宝部分市场价；
- 4、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费按相关规定计取；
- 5、造价指数按第14期价格指数规定计取（参见豫建消技【2023】35号文）；
- 6、税金按规定费率9%计取；
- 7、其它执行国家及省市的有关规定。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科  
装修工程

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		隔墙						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体墙拆除	m3	3.83			
2	011207001001	隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C75系列轻钢龙骨400mm间距 2. 面层材料品种、规格、颜色:12mm+9mm厚石膏板 3. 100mm厚隔墙; 4. 综合考虑脚手架; 5. 其它说明: 详见图纸要求完成该项工作的范围内全部内容及相关规范要求;	m2	787.78			
3	011207001002	隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C100系列轻钢龙骨400mm间距 2. 面层材料品种、规格、颜色:12mm厚双面石膏板 3. 200mm厚隔墙; 4. 综合考虑脚手架; 5. 其它说明: 详见图纸要求完成该项工作的范围内全部内容及相关规范要求;	m2	29.66			
		分部小计						
		地面						
1	011101003001	细石混凝土找平层	1、30mm厚C20细石混凝土找平 2、详见图纸要求及物料表,包含完成该项工作的全部内容。	m2	702.43			
2	011101002001	现浇水磨石楼地面	1、现浇水磨石地面; 2、详见图纸要求及物料表,包含完成该项工作的全部内容。	m2	702.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科  
装修工程

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
3	010904001001	楼(地)面卷材防水	1、高分子丙纶防水； 2、砂浆保护层； 3、详见图纸要求及物料表，包含完成该项工作的全部内容。	m2	26.08				
4	011105006002	MT-01 不锈钢踢脚线	1、MT-01 不锈钢金属踢脚； 2、高度：50mm； 2、详见图纸要求及物料表，包含完成该项工作的全部内容。	m	571.9				
		分部小计							
		公共区域							
		顶面							
1	011302001001	大厅天棚	1、施工部位：大厅吊顶； 2、C50系列轻钢龙骨； 3、WD-01木纹饰面； 4、9mm石膏板+FS-01软膜天花+MT-01铜色不锈钢； 5、9mm厚多层细木工阻燃板，表面涂刷三度防火涂料； 6、MT-02 黑色不锈钢线条； 7、含灯槽、窗帘盒、角线、脚手架，龙骨、阻燃板满足防火、防水、防腐要求； 8、详见图纸要求及物料表，包含完成该项工作的全部内容。	m2	82.04				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科  
装修工程

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	011302001002	石膏天棚	1、施工部位：过道吊顶； 2、C50系列轻钢龙骨； 3、9mm石膏板； 4、9mm厚多层细木工阻燃板，表面涂刷三度防火涂料； 5、含灯槽、窗帘盒、角线、脚手架，龙骨、阻燃板满足防火、防水、防腐要求； 6、详见图纸要求及物料表，包含完成该项工作的全部内容。	m2	203.9			
3	011302001003	木饰面天棚	1、施工部位：过道木饰面吊顶； 2、C50系列轻钢龙骨； 3、WD-01木纹饰面； 4、含灯槽、窗帘盒、角线、脚手架，龙骨、阻燃板满足防火、防水、防腐要求； 5、详见图纸要求及物料表，包含完成该项工作的全部内容。	m2	11.38			
4	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：顶棚石膏板面 2. 腻子种类：成品耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆 5. 其它说明：详见图纸要求完成该项工作的范围内全部内容及相关规范要求；	m2	273.06			
		墙面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科  
装修工程

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
1	011207001003	不锈钢墙面	1. 位置：前台背景墙 2. 面层材料品种、规格、颜色：:MT-0 2 定制不锈钢，具体详见物料明细表； 3. 详见图纸要求完成该项工作的全部内容及相关规范要求；	m2	13.65				
2	011207001004	不锈钢墙面	1. 位置：前台背景墙 2. 面层材料品种、规格、颜色：:MT-0 4 不锈钢+字体，具体详见物料明细表； 3. 详见图纸要求完成该项工作的全部内容及相关规范要求；	m2	2.6				
3	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 基层：细木工板+防火漆2遍； 2. 面层材料品种、规格、颜色：:WD-01 木饰面，具体详见物料明细表； 3. 详见图纸要求完成该项工作的全部内容及相关规范要求；	m2	36.42				
4	011501008001	走廊木柜	1、按立面投影面积计算； 2、木龙骨； 3、WD-03 木饰面； 4、龙骨、阻燃板满足防火、防水、防腐要求； 5、详见图纸要求及物料表，包含完成该项工作的全部内容； 6、部位：走廊木柜	m <sup>2</sup>	16.25				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科  
装修工程

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011207001020	WD-01 木饰面	1、WWD-01 木纹木饰面板/WD-03白色木饰面，阻燃处理； 2、含脚手架，龙骨、木线条、阻燃板满足防火、防水、防腐要求； 3、详见图纸要求及物料表，包含完成该项工作的全部内容。	m2	356.77			
6	011207001006	不锈钢墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：:MT-01 铜色不锈钢，具体详见物料明细表； 2. 详见图纸要求完成该项工作的全部内容及相关规范要求；	m2	10.76			
7	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-03 仿铜色镜面不锈钢(40mm宽)，具体详见物料明细表； 2. 详见图纸要求完成该项工作的全部内容及相关规范要求；	m	12.55			
8	011207001019	不锈钢墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:18mm 阻燃板+MT-03镜面铜色不锈钢，具体详见物料明细表； 2. 详见图纸要求完成该项工作的全部内容及相关规范要求；	m2	2.66			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科  
装修工程

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	011406001020	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品耐水腻子; 2. 刮腻子遍数:满刮两遍; 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆; 4. 详见图纸要求完成该项工作的全部内容及相关规范要求;	m2	45.38			
		分部小计						
		卫生间						
		顶面						
1	011302001004	石膏天棚	1、C50系列轻钢龙骨; 2、9mm耐水纸面石膏板; 3、9mm厚多层细木工阻燃板,表面涂刷三度防火涂料; 4、含灯槽、窗帘盒、角线、脚手架,龙骨、阻燃板满足防火、防水、防腐要求; 5、详见图纸要求及物料表,包含完成该项工作的全部内容。	m2	26.95			
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:顶棚石膏板面 2. 腻子种类:成品耐水腻子 3. 刮腻子遍数:满刮两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆 5. 其它说明:详见图纸要求完成该项工作的范围内全部内容及相关规范要求;	m2	24.93			
		墙面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科  
装修工程

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
1	011204003001	CT-03墙砖	1、基层：加气块 混凝土砌块墙； 2、CT-03 600*1 200墙砖； 3、含瓷砖切割、 开孔、磨边、倒角 、瓷砖美缝； 4、含脚手架； 5、详见图纸要求 及物料表，包含完 成该项工作的全部 内容； 6、施工部位：主 卫	m2	88.04				
2	010903001001	墙面卷材防水	1、高分子丙纶防 水； 2、砂浆保护层； 3、详见图纸要求 及物料表，包含完 成该项工作的全部 内容。	m2	88.04				
3	011210001001	木隔断	1、卫生间隔断（ 包含门） 2、详见图纸要求 及物料表，包含完 成该项工作的全部 内容。	m2	26.05				
		分部小计							
		男女更衣室							
		顶面							
1	011302001005	石膏天棚	1、C50系列轻钢龙 骨； 2、9mm石膏板； 3、9mm厚多层细木 工阻燃板，表面涂 刷三度防火涂料； 4、含灯槽、窗帘 盒、角线、脚手架 ，龙骨、阻燃板满 足防火、防水、防 腐要求； 5、详见图纸要求 及物料表，包含完 成该项工作的全部 内容。	m2	12.38				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科  
装修工程

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:顶棚石膏板面 2. 腻子种类:成品耐水腻子 3. 刮腻子遍数:满刮两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆 5. 其它说明: 详见图纸要求完成该项工作的范围内全部内容及相关规范要求;	m2	12.38			
		墙面						
1	011406001016	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品耐水腻子; 2. 刮腻子遍数:满刮两遍; 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆; 4. 详见图纸要求完成该项工作的全部内容及相关规范要求;	m2	16.95			
2	011501008002	木柜	1、按立面投影面积计算; 2、木龙骨; 3、WD-01 木饰面; 4、龙骨、阻燃板满足防火、防水、防腐要求; 5、详见图纸要求及物料表,包含完成该项工作的全部内容; 6、部位:走廊木柜	m <sup>2</sup>	26.13			
		分部小计						
		休息室						
		顶面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科  
装修工程

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011302001006	石膏天棚	1、C50系列轻钢龙骨； 2、9mm石膏板； 3、9mm厚多层细木工阻燃板，表面涂刷三度防火涂料； 4、含灯槽、窗帘盒、角线、脚手架，龙骨、阻燃板满足防火、防水、防腐要求； 5、详见图纸要求及物料表，包含完成该项工作的全部内容。	m2	10.55			
2	011406001004	抹灰面油漆	1. 基层类型:顶棚石膏板面 2. 腻子种类:成品耐水腻子 3. 刮腻子遍数:满刮两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆 5. 其它说明: 详见图纸要求完成该项工作的范围内全部内容及相关规范要求；	m2	10.55			
		墙面						
1	011406001021	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品耐水腻子； 2. 刮腻子遍数:满刮两遍； 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆； 4. 详见图纸要求完成该项工作的全部内容及相关规范要求；	m2	26.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科  
装修工程

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011501008003	木柜	1、按立面投影面积计算； 2、木龙骨； 3、WD-01 木饰面； 4、龙骨、阻燃板满足防火、防水、防腐要求； 5、详见图纸要求及物料表，包含完成该项工作的全部内容； 6、部位：走廊木柜	m <sup>2</sup>	3.6			
		分部小计						
		光电间						
		顶面						
1	011302001007	石膏天棚	1、C50系列轻钢龙骨； 2、9mm石膏板； 3、9mm厚多层细木工阻燃板，表面涂刷三度防火涂料； 4、含灯槽、窗帘盒、角线、脚手架，龙骨、阻燃板满足防火、防水、防腐要求； 5、详见图纸要求及物料表，包含完成该项工作的全部内容。	m <sup>2</sup>	26.08			
2	011406001005	抹灰面油漆	1. 基层类型：顶棚石膏板面 2. 腻子种类：成品耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆 5. 其它说明：详见图纸要求完成该项工作的范围内全部内容及相关规范要求；	m <sup>2</sup>	31.21			
		墙面						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科  
装修工程

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011406001022	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品耐水腻子; 2. 刮腻子遍数:满刮两遍; 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆; 4. 详见图纸要求完成该项工作的全部内容及相关规范要求;	m2	45.28			
		分部小计						
		治疗室1、2						
		顶面						
1	011302001008	石膏天棚	1、C50系列轻钢龙骨; 2、9mm石膏板; 3、9mm厚多层细木工阻燃板,表面涂刷三度防火涂料; 4、含灯槽、窗帘盒、角线、脚手架,龙骨、阻燃板满足防火、防水、防腐要求; 5、详见图纸要求及物料表,包含完成该项工作的全部内容。	m2	25.98			
2	011406001006	抹灰面油漆	1. 基层类型:顶棚石膏板面 2. 腻子种类:成品耐水腻子 3. 刮腻子遍数:满刮两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆 5. 其它说明: 详见图纸要求完成该项工作的范围内全部内容及相关规范要求;	m2	25.98			
		墙面						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科  
装修工程

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011406001023	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品耐水腻子; 2. 刮腻子遍数:满刮两遍; 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆; 4. 详见图纸要求完成该项工作的全部内容及相关规范要求;	m2	64.69			
2	011501008004	木柜	1、按立面投影面积计算; 2、木龙骨; 3、WD-01 木饰面; 4、龙骨、阻燃板满足防火、防水、防腐要求; 5、详见图纸要求及物料表,包含完成该项工作的全部内容; 6、部位:走廊木柜	m <sup>2</sup>	24.23			
		分部小计						
		诊室1、2、3、4						
		顶面						
1	011302001009	石膏天棚	1、C50系列轻钢龙骨; 2、9mm石膏板; 3、9mm厚多层细木工阻燃板,表面涂刷三度防火涂料; 4、含灯槽、窗帘盒、角线、脚手架,龙骨、阻燃板满足防火、防水、防腐要求; 5、详见图纸要求及物料表,包含完成该项工作的全部内容。	m2	78.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科  
装修工程

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011406001007	抹灰面油漆	1. 基层类型:顶棚石膏板面 2. 腻子种类:成品耐水腻子 3. 刮腻子遍数:满刮两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆 5. 其它说明: 详见图纸要求完成该项工作的范围内全部内容及相关规范要求;	m2	63.1			
		墙面						
1	011406001024	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品耐水腻子; 2. 刮腻子遍数:满刮两遍; 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆; 4. 详见图纸要求完成该项工作的全部内容及相关规范要求;	m2	195.85			
2	011207001011	不锈钢墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色::MT-03 铜色不锈钢, 具体详见物料明细表; 2. 详见图纸要求完成该项工作的全部内容及相关规范要求;	m2	0.56			
3	011501008005	操作台	1、按立面投影面积计算; 2、详见图纸要求及物料表, 包含完成该项工作的全部内容;	m <sup>2</sup>	28.79			
		分部小计						
		洽谈间						
		顶面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科  
装修工程

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011302001010	石膏天棚	1、C50系列轻钢龙骨； 2、9mm石膏板+FS-01软膜天花； 3、9mm厚多层细木工阻燃板，表面涂刷三度防火涂料； 4、含灯槽、窗帘盒、角线、脚手架，龙骨、阻燃板满足防火、防水、防腐要求； 5、详见图纸要求及物料表，包含完成该项工作的全部内容。	m2	25			
2	011406001008	抹灰面油漆	1. 基层类型:顶棚石膏板面 2. 腻子种类:成品耐水腻子 3. 刮腻子遍数:满刮两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆 5. 其它说明: 详见图纸要求完成该项工作的范围内全部内容及相关规范要求;	m2	27.27			
		墙面						
1	011406001025	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品耐水腻子; 2. 刮腻子遍数:满刮两遍; 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆; 4. 详见图纸要求完成该项工作的全部内容及相关规范要求;	m2	58.38			
		分部小计						
		冷冻治疗间、全仓治疗仪、激光、皮肤镜、真菌检查、光子、水光针、性病检查室						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科  
装修工程

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		顶面						
1	011302001011	石膏天棚	1、C50系列轻钢龙骨； 2、9mm石膏板； 3、9mm厚多层细木工阻燃板，表面涂刷三度防火涂料； 4、含灯槽、窗帘盒、角线、脚手架，龙骨、阻燃板满足防火、防水、防腐要求； 5、详见图纸要求及物料表，包含完成该项工作的全部内容。	m2	71.22			
2	011406001009	抹灰面油漆	1. 基层类型：顶棚石膏板面 2. 腻子种类：成品耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆 5. 其它说明：详见图纸要求完成该项工作的范围内全部内容及相关规范要求；	m2	71.22			
		墙面						
1	011406001026	抹灰面油漆	1. 腻子种类：成品耐水腻子； 2. 刮腻子遍数：满刮两遍； 3. 油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆； 4. 详见图纸要求完成该项工作的全部内容及相关规范要求；	m2	147.61			
2	011501008006	操作台	1、按立面投影面积计算； 2、详见图纸要求及物料表，包含完成该项工作的全部内容；	m <sup>2</sup>	40.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科  
装修工程

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		换药、注射室						
		顶面						
1	011302001012	石膏天棚	1、C50系列轻钢龙骨； 2、9mm石膏板； 3、9mm厚多层细木工阻燃板，表面涂刷三度防火涂料； 4、含灯槽、窗帘盒、角线、脚手架，龙骨、阻燃板满足防火、防水、防腐要求； 5、详见图纸要求及物料表，包含完成该项工作的全部内容。	m2	9.78			
2	011406001010	抹灰面油漆	1. 基层类型：顶棚石膏板面 2. 腻子种类：成品耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆 5. 其它说明：详见图纸要求完成该项工作的范围内全部内容及相关规范要求；	m2	9.78			
		墙面						
1	011501008007	操作台	1、按立面投影面积计算； 2、详见图纸要求及物料表，包含完成该项工作的全部内容；	m <sup>2</sup>	3.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科  
装修工程

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
2	011406001018	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品耐水腻子; 2. 刮腻子遍数:满刮两遍; 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆; 4. 详见图纸要求完成该项工作的全部内容及相关规范要求;	m2	23.67				
		分部小计							
		红蓝光、刷酸、冷喷仪							
		顶面							
1	011302001013	石膏天棚	1、C50系列轻钢龙骨; 2、9mm石膏板; 3、9mm厚多层细木工阻燃板,表面涂刷三度防火涂料; 4、含灯槽、窗帘盒、角线、脚手架,龙骨、阻燃板满足防火、防水、防腐要求; 5、详见图纸要求及物料表,包含完成该项工作的全部内容。	m2	22.97				
2	011406001011	抹灰面油漆	1. 基层类型:顶棚石膏板面 2. 腻子种类:成品耐水腻子 3. 刮腻子遍数:满刮两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆 5. 其它说明:详见图纸要求完成该项工作的范围内全部内容及相关规范要求;	m2	24.8				
		墙面							
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科  
装修工程

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
1	011501008008	操作台	1、按立面投影面积计算； 2、详见图纸要求及物料表，包含完成该项工作的全部内容；	m <sup>2</sup>	6.21				
2	011406001019	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品耐水腻子; 2. 刮腻子遍数:满刮两遍; 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆; 4. 详见图纸要求完成该项工作的全部内容及相关规范要求;	m2	28.98				
		分部小计							
		观察室							
		顶面							
1	011302001015	石膏天棚	1、C50系列轻钢龙骨; 2、9mm石膏板; 3、9mm厚多层细木工阻燃板,表面涂刷三度防火涂料; 4、含灯槽、窗帘盒、角线、脚手架,龙骨、阻燃板满足防火、防水、防腐要求; 5、详见图纸要求及物料表,包含完成该项工作的全部内容。	m2	10.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科  
装修工程

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	011406001013	抹灰面油漆	1. 基层类型:顶棚石膏板面 2. 腻子种类:成品耐水腻子 3. 刮腻子遍数:满刮两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆 5. 其它说明: 详见图纸要求完成该项工作的范围内全部内容及相关规范要求;	m2	11.63			
		墙面						
1	011406001029	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品耐水腻子; 2. 刮腻子遍数:满刮两遍; 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆; 4. 详见图纸要求完成该项工作的全部内容及相关规范要求;	m2	27.5			
2	011204003002	CT-03墙砖	1、基层:加气块混凝土砌块墙; 2、CT-03 600*1200墙砖; 3、含瓷砖切割、开孔、磨边、倒角、瓷砖美缝; 4、含脚手架; 5、详见图纸要求及物料表,包含完成该项工作的全部内容; 6、施工部位:主卫	m2	11.09			
3	010903001002	墙面卷材防水	1、高分子丙纶防水; 2、砂浆保护层; 3、详见图纸要求及物料表,包含完成该项工作的全部内容。	m2	11.09			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科  
装修工程

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
		无创注射							
		顶面							
1	011302001016	石膏天棚	1、C50系列轻钢龙骨； 2、9mm石膏板； 3、9mm厚多层细木工阻燃板，表面涂刷三度防火涂料； 4、含灯槽、窗帘盒、角线、脚手架，龙骨、阻燃板满足防火、防水、防腐要求； 5、详见图纸要求及物料表，包含完成该项工作的全部内容。	m2	12.17				
2	011406001014	抹灰面油漆	1. 基层类型：顶棚石膏板面 2. 腻子种类：成品耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆 5. 其它说明：详见图纸要求完成该项工作的范围内全部内容及相关规范要求；	m2	13.45				
		墙面							
1	011406001030	抹灰面油漆	1. 腻子种类：成品耐水腻子； 2. 刮腻子遍数：满刮两遍； 3. 油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆； 4. 详见图纸要求完成该项工作的全部内容及相关规范要求；	m2	36.19				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科  
装修工程

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	011501008009	操作台	1、按立面投影面积计算； 2、详见图纸要求及物料表，包含完成该项工作的全部内容；	m <sup>2</sup>	5.28			
		分部小计						
		工具间及其他						
		顶面						
1	011302001017	石膏天棚	1、C50系列轻钢龙骨； 2、9mm石膏板； 3、9mm厚多层细木工阻燃板，表面涂刷三度防火涂料； 4、含灯槽、窗帘盒、角线、脚手架，龙骨、阻燃板满足防火、防水、防腐要求； 5、详见图纸要求及物料表，包含完成该项工作的全部内容。	m <sup>2</sup>	30.3			
2	011406001015	抹灰面油漆	1. 基层类型：顶棚石膏板面 2. 腻子种类：成品耐水腻子 3. 刮腻子遍数：满刮两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆 5. 其它说明：详见图纸要求完成该项工作的范围内全部内容及相关规范要求；	m <sup>2</sup>	30.3			
		墙面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科  
装修工程

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011406001031	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品耐水腻子; 2. 刮腻子遍数:满刮两遍; 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆; 4. 详见图纸要求完成该项工作的全部内容及相关规范要求;	m2	97.62			
		分部小计						
		门						
1	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:900*2200; 2. 包含门套; 3. 详见图纸要求及物料表,包含完成该项工作的全部内容。	樘	25			
2	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:800*2200; 2. 包含门套; 3. 详见图纸要求及物料表,包含完成该项工作的全部内容。	樘	6			
3	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:750*2200; 2. 包含门套; 3. 详见图纸要求及物料表,包含完成该项工作的全部内容。	樘	1			
4	010801002004	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1400*2200; 2. 包含门套; 3. 详见图纸要求及物料表,包含完成该项工作的全部内容。	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合 计								

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科  
装修工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		给排水						
1	031004006001	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型： 蹲式 3. 组装形式：成 套带配套附件 4. 附件名称、数 量：阀门、水弯等	组	7			
2	031004007001	小便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型： 符合设计要求 3. 组装形式：挂 式小便器	组	1			
3	031004003001	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型： 台式 3. 组装形式：冷 热水 4. 附件名称、数 量：符合设计要求	组	27			
4	031004003002	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型： 台式圆形 3. 组装形式：冷 热水 4. 附件名称、数 量：符合设计要求	组	1			
5	031004003003	洗脸盆	1. 规格、类型： 柱式 2. 组装形式：冷 水 3. 附件名称、数 量：符合设计要求	组	2			
6	031004014001	水龙头	1. 材质：金属 2. 型号、规格：符 合设计要求	个	30			
7	031004006002	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型： 坐式 3. 组装形式：成 套 4. 附件名称、数 量：符合设计要求	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科  
装修工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
8	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R(冷水型) S4 De25 4. 连接形式：热熔连接	m	282.39			
9	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：普通UPVC管 De110 mm 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：以管道通畅为合格	m	43.24			
10	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：普通UPVC管 De50 mm 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：以管道通畅为合格	m	176.54			
11	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	27			
12	040504001001	砌筑井	1. 污水井 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：详见图集04S531-3	座	1			
		分部小计						
		强电						
1	030412004001	装饰灯	1. 名称：100mm固定式筒灯 2. 型号：符合设计要求 3. 含开孔	套	121			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科  
装修工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030412004002	装饰灯	1. 名称：35mm牛眼灯 2. 型号：符合设计要求 3. 含开孔	套	64			
3	030412004003	装饰灯	1. 名称：75mm固定式筒灯 2. 型号：符合设计要求 3. 含开孔	套	90			
4	030412001001	普通灯具	1. 名称：平板灯 2. 规格：300*600mm	套	16			
5	030412001002	普通灯具	1. 名称：艺术吊灯 2. 型号：符合设计要求	套	1			
6	030412004004	装饰灯	1. 名称：LED灯带 2. 规格：20*10铝型材灯槽	m	240.81			
7	030404034001	照明开关	1. 名称：单极单控开关 2. 规格：符合设计要求	个	23			
8	031101001001	开关电源设备	1. 种类：线性灯条200w驱动器	台	41			
9	030404035001	插座	1. 名称：单相二极和三极组合插座 2. 规格：符合设计要求	个	171			
10	030404035002	插座	1. 名称：单相二极三极地面插座 2. 规格：符合设计要求	个	2			
11	030404034002	照明开关	1. 名称：二极单控开关 2. 规格：符合设计要求	个	10			
12	030404034003	照明开关	1. 名称：三极单控开关 2. 规格：符合设计要求	个	1			
13	030404017001	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：符合设计要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科  
装修工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030411001001	配管	1. 材质：PVC 2. 规格：16 3. 配置形式：沿墙面、天棚敷设 4. 包含开槽及恢复	m	858.82			
15	030411001002	配管	1. 材质：PVC 2. 规格：20mm 3. 配置形式：沿墙面、天棚敷设 4. 包含开槽及恢复	m	880.75			
16	030411004001	配线	1. 名称：绝缘铜线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：BV 4. 规格：2.5mm <sup>2</sup> 5. 材质：铜芯	m	2421.57			
17	030411004002	配线	1. 名称：绝缘铜线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：BV 4. 规格：4mm <sup>2</sup> 5. 材质：铜芯	m	2722.35			
18	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：86MM*86MM 4. 安装形式：暗装	个	499			
19	030414002001	送配电装置系统	1. 名称：送配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		采暖通风						
1	030701004001	风机盘管	1. 名称：风机盘管 2. 型号：FP-102WA 3. 规格：符合设计要求 4. 安装形式：吊顶式	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科  
装修工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
2	030701004002	风机盘管	1. 名称：风机盘管 2. 型号：FP-136WA 3. 规格：符合设计要求 4. 安装形式：吊顶式	台	3				
3	030701004003	风机盘管	1. 名称：风机盘管 2. 型号：FP-170WA 3. 规格：符合设计要求 4. 安装形式：吊顶式	台	6				
4	030701004004	风机盘管	1. 名称：风机盘管 2. 型号：FP-51WA 3. 规格：符合设计要求 4. 安装形式：吊顶式	台	24				
5	030701004005	风机盘管	1. 名称：风机盘管 2. 型号：FP-68WA 3. 规格：符合设计要求 4. 安装形式：吊顶式	台	3				
6	030701003001	空调器	1. 名称：单向流静音新风机 2. 型号：SH-DX-80D	台	2				
7	030701003002	空调器	1. 名称：双向流全热交换新风机 2. 型号：MQXF350II	台	2				
8	030701003003	空调器	1. 名称：双向流全热交换新风机 2. 型号：MQXF250II	台	2				
9	030702007001	复合型风管	1. 名称：双面铝箔复合管 2. 形状：长边长≤2000mm 3. 规格：符合设计要求	m <sup>2</sup>	34.63				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科  
装修工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	030702007002	复合型风管	1. 名称:双面铝箔复合管 2. 规格:长边长≤630mm 3. 支架形式、材质:符合设计要求	m2	14.34			
11	030702007003	复合型风管	1. 名称:双面铝箔复合管 2. 规格:长边长≤1000mm 3. 支架形式、材质:符合设计要求	m2	30.73			
12	030702005001	塑料通风管道	1. 名称:塑料风道 2. 形状:圆形 3. 规格:110mm	m	114.02			
13	030702005002	塑料通风管道	1. 名称:塑料风道 2. 形状:圆形 3. 规格:160mm	m	227.51			
14	030703019001	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 材质:帆布	m2	35.39			
15	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温 2. 绝热厚度:32mm	m3	2.81			
16	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*400mm 3. 类型:单层百叶风口	个	42			
17	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1. 名称:塑料风口 2. 规格:ABS75 3. 类型:通风口	个	63			
18	031001001001	镀锌钢管	1. 介质:冷热水 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	m	7.07			
19	031001001002	镀锌钢管	1. 介质:冷热水 2. 规格、压力等级:DN125 3. 连接形式:沟槽连接	m	6.74			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科  
装修工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	031001001003	镀锌钢管	1. 介质：冷热水 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	m	84.56			
21	031001001004	镀锌钢管	1. 介质：冷热水 2. 规格、压力等级：DN32 3. 连接形式：螺纹连接	m	13.88			
22	031001001005	镀锌钢管	1. 介质：冷热水 2. 规格、压力等级：DN40 3. 连接形式：螺纹连接	m	9.41			
23	031001001006	镀锌钢管	1. 介质：冷热水 2. 规格、压力等级：DN50 3. 连接形式：螺纹连接	m	22.64			
24	031001001007	镀锌钢管	1. 介质：冷热水 2. 规格、压力等级：DN65 3. 连接形式：沟槽连接	m	32.77			
25	031001001008	镀锌钢管	1. 介质：冷热水 2. 规格、压力等级：DN80 3. 连接形式：螺纹连接	m	42.9			
26	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷凝水 3. 材质、规格：聚氯乙烯管(PVC-U) de25 4. 连接形式：粘接	m	141.92			
27	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷凝水 3. 材质、规格：聚氯乙烯管(PVC-U) de32 4. 连接形式：粘接	m	9.19			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科  
装修工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
28	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷凝水 3. 材质、规格：聚氯乙烯管(PVC-U) de40 4. 连接形式：粘接	m	24.27			
29	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑保温壳 2. 绝热厚度：28 3. 管道外径：50以内	m <sup>3</sup>	0.8			
30	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑保温壳 2. 绝热厚度：28 3. 管道外径：50~80	m <sup>3</sup>	0.77			
31	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑保温壳 2. 绝热厚度：28 3. 管道外径：125以内	m <sup>3</sup>	0.2			
32	030601002001	压力仪表	1. 名称：压力表 2. 规格：符合设计要求	台	4			
33	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	4			
34	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：软接头 2. 规格、压力等级：DN25	个	74			
35	031003008001	Y型过滤器	1. 规格、压力等级：DN25	组	37			
36	031003001004	螺纹阀门	1. 类型：电动二通阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	37			
37	031003001005	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN25	个	74			
38	030404019001	控制开关	1. 名称：液晶空调开关 2. 规格：符合设计要求	个	43			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科  
装修工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
39	030408002001	控制电缆	1. 型号:KVV 2. 规格:7*1.5mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜	m	430			
40	030703014001	塑料风帽	1. 名称:防雨帽	个	10			
		分部小计						
		弱电						
1	030502012001	信息插座	1. 名称: 地面数据插座 2. 规格: 符合设计要求	个	2			
2	030502012002	信息插座	1. 名称: 墙身数据插座 2. 规格: 符合设计要求	个	24			
3	030502010001	配线架	1. 名称: 弱电配线架	个/块	1			
4	030411001003	配管	1. 材质: PVC 2. 规格: 20 3. 配置形式: 沿墙面天棚敷设 4. 其他要求: 包含凿槽及恢复	m	202.13			
5	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 双绞线 2. 规格: CAT-UTP 5E 3. 敷设方式: 穿管敷设	m	744.25			
6	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86MM*86MM 4. 安装形式: 暗装	个	24			
7	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别: 双绞线缆测试	链路	26			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：灵宝市第一人民医院皮肤科、医美科装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合 计								

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





