

灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵
镇庙上小学改扩建厕所

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建厕所

第 1 页 共 1 页

- 一、项目概况：
本项目为灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建厕所，主要建设内容为建筑面积172.86m²，一层砖混结构公共厕所。
- 二、编制依据：
- 1、本工程编制执行《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、河南省通用安装工程预算定额(2016)及相关的配套文件和有关规定；
 - 2、施工图纸及与建设项目有关的文件、规范、技术资料；
 - 3、材料价格调整参考三门峡市住房和城乡建设局2024年发布第二期《三门峡工程标准造价信息》及市场价；
 - 4、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费按规定计取；
 - 5、价格指数按第14期价格指数规定计取；
 - 6、税金按规定费率9%计取（参见豫建办标函【2019】193号文）；
 - 7、其它执行国家及省市的有关规定。
- 三、其他说明：
- 1、地埋玻璃钢蓄水池10m³暂按10000元计入。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇
庙上小学改扩建厕所

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑	m2	172.86			
2	010101001002	原土夯实	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:原土夯实	m2	409.84			
3	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	597.37			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 基础回填	m3	387.73			
		分部小计						
		桩基工程						
1	010201014001	灰土(土)挤密桩	1. 空桩长度、桩长:4.7m 2. 桩径:成孔直径400mm、成桩直径550mm 3. 素土	m3	676.66			
		分部小计						
		砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结煤矸石空心砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 3. M10水泥砂浆预先灌实	m3	23.14			
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结煤矸石普通砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆砌筑	m3	64.51			
3	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:500mm厚1: 8水泥土	m3	133.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇
庙上小学改扩建厕所

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	9.69			
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	37.73			
3	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 部位: 地圈梁	m3	8.8			
4	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	21.15			
5	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	7.5			
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位: 构造柱	m3	10.28			
7	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位: 过梁	m3	1.86			
8	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	10.26			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程
 标段： 灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建厕所
 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
9	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度:150mm厚3: 7灰土垫层（2000mm宽） 2. 面层厚度:60mm 3. 混凝土种类:预拌 4. 混凝土强度等级:C20 5. 12YJ1-152-散1	m2	76.64			
10	010507001002	坡道	1. 名称:坡道 2. 80mm厚C20细石混凝土面层，随捣随抹成粗麻面 3. 素水泥浆一道 4. 300mm厚3: 7灰土 5. 素土夯实 6. 12YJ1-156-坡4	m2	3.6			
11	010507003001	检漏管沟	1. 土壤类别:一、二类土 2. 沟截面净空尺寸:600*600mm 3. 做法参照: 04S531-2-B2-5	m	79.27			
12	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	0.03			
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	2.558			
14	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	2.546			
15	010515001005	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	0.435			
16	010515001006	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.442			
		分部小计						
		门窗工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇
庙上小学改扩建厕所

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1527 2. 门框、扇材质：复合保温防盗门（含钢门套）	樘	1			
2	010802001001	钛镁合金门	1. 门代号及洞口尺寸:M0821 2. 门框、扇材质：成品双包钛镁合金门	樘	2			
3	010802001002	钛镁合金门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 门框、扇材质：成品双包钛镁合金门	樘	2			
4	010807001001	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1015\C1030\C1515\C1815 2. 框、扇材质:铝合金单玻推拉窗（带纱扇）	m2	70.78			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
1	010902001001	不上人屋面	1. 20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 2. 隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 3. 4.0厚SBS改性沥青防水卷材 4. 30厚C20细石混凝土找平层 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 最薄处30厚找坡2%找坡层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 7. 现浇钢筋混凝土屋面板 8. 做法详见：12YJ1-140-屋105-2F1	m2	166.95			
2	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:塑料(PVC)110mm 2. 做法详见：12YJ5-1	m	32.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程
 标段： 灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建厕所
 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
1	011102003003	块料地面（卫生间）	1. 8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚合成高分子防水涂料 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆 5. 素水泥浆一道 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 8. 素土夯实 9. 做法详见：12YJ1-地201F1 10. 部位：卫生间地面	m2	166.89			
2	011107002001	块料台阶面	1. 8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 6. 素土夯实 7. 做法详见：12YJ1-地201 8. 部位：首层台阶	m2	15.8			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程
 标段： 灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建厕所
 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011204003002	块料墙面	1. 9厚1：3水泥砂浆 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 4. 3`4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 5. 4`5厚釉面砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 6. 做法详见：12YJ1-内墙6AF1，厕所内墙1.8m以下	m2	203.09			
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 9厚1：1：6水泥石灰砂浆 2. 6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平 3. 做法详见：12YJ1-内墙3A 4. 部位：1.8m以上内墙	m2	204.6			
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 9厚1：3水泥砂浆 3. 6厚1：2.5水泥砂浆抹平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 做法详见：12YJ1-外墙9A 6. 部位：外墙面	m2	472.73			
4	011210006001	小便器隔断	1. 部位：卫生间小便器隔断 2. 做法：参见12YJ11-107-3 3. 其它说明：详见图纸、相关设计、要求及规范	m2	3.9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程
 标段： 灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建厕所
 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	011210006002	大便器隔断	1. 部位：卫生间大便器隔断 2. 做法：参见12YJ11-103-1 3. 其它说明：详见图纸、相关设计、要求及规范	m2	48.02			
		分部小计						
		天棚工程						
1	011301001001	天棚抹灰	1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 5厚1：1：4水泥石灰砂浆打底 3. 3厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平 4. 表面刷(喷)涂料另选 5. 做法详见：12YJ1-顶5	m2	161.78			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙真石漆 3. 部位：12YJ1-外墙9A	m2	312.71			
2	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 清理抹灰基层 2. 封底涂料二遍 3. 找平腻子，分遍打磨 4. 涂面层涂料二遍 5. 做法详见：12YJ1-涂307 6. 部位：天棚面	m2	161.78			
3	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 清理抹灰基层 2. 封底涂料二遍 3. 找平腻子，分遍打磨 4. 涂面层涂料二遍 5. 做法详见：12YJ1-涂307 6. 部位：内墙面	m2	204.6			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程
 标段： 灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建厕所
 第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		其他装饰工程						
1	011503001001	不锈钢栏杆	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢管 3. 做法详见: 12YJ 12-21-7	m	6			
2	01B001	水簸箕	1. C20细石砼预制 2. 钢筋双向@150	个	6			
3	01B003	拆除原有厕所及早厕化粪池	1. 拆除原有厕所及早厕化粪池 2. 包含基础、清淤、回填	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层	m2	22.4			
2	011702001002	基础	1. 基础类型:条形基础	m2	46.27			
3	011702001003	基础	1. 基础类型:地圈梁	m2	73.36			
4	011702014002	有梁板	1. 矩形梁模板 2. 高度: 3.6m以下	m2	44.26			
5	011702014003	有梁板	1. 矩形梁模板 2. 高度: 3.9m以下	m2	113.02			
6	011702014004	有梁板	1. 矩形梁模板 2. 高度: 5.1m以下	m2	14.88			
7	011702008001	圈梁	1. 顶圈梁模板	m2	53.85			
8	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	85.79			
9	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	17.71			
10	011702023001	屋面造型模板	1. 屋面造型模板	m2	163.43			
11	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 4.5m	m2	172.86			
12	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式挖掘机	台·次	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建厕所

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额(元)	调 整 费 率 (%)	调 整 后 金 额 (元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建厕所

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
<div>合 计</div>				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建厕所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市
豫灵镇庙上小学改扩建厕所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市
豫灵镇庙上小学改扩建厕所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建厕所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇
庙上小学改扩建厕所

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		给排水系统						
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De80 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在交付使用前必须冲洗和消毒	m	17.83			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在交付使用前必须冲洗和消毒	m	22.52			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在交付使用前必须冲洗和消毒	m	29.03			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在交付使用前必须冲洗和消毒	m	33.26			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建厕所

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在交付使用前必须冲洗和消毒	m	18.31			
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在交付使用前必须冲洗和消毒	m	26.02			
7	031002001001	成品管卡	1. 名称:成品关卡 2. 材质:塑料 3. 规格:De80	套	13			
8	031002001002	成品管卡	1. 名称:成品关卡 2. 材质:塑料 3. 规格:De65	套	17			
9	031002001003	成品管卡	1. 名称:成品关卡 2. 材质:塑料 3. 规格:De50	套	25			
10	031002001004	成品管卡	1. 名称:成品关卡 2. 材质:塑料 3. 规格:De40	套	30			
11	031002001005	成品管卡	1. 名称:成品关卡 2. 材质:塑料 3. 规格:De32	套	19			
12	031002001006	成品管卡	1. 名称:成品关卡 2. 材质:塑料 3. 规格:De25	套	29			
13	031002003001	套管	1. 名称:一般防水套管 2. 介质管道规格:De80	个	2			
14	031002003002	套管	1. 名称:一般防水套管 2. 介质管道规格:De65	个	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
 标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建厕所
 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	031002003003	套管	1. 名称:一般防水套管 2. 介质管道规格:De50	个	3			
16	031002003004	套管	1. 名称:一般防水套管 2. 介质管道规格:De40	个	4			
17	031002003005	套管	1. 名称:一般防水套管 2. 介质管道规格:De32	个	1			
18	031002003006	套管	1. 名称:一般防水套管 2. 介质管道规格:De25	个	2			
19	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格:De80 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
20	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格:De25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
21	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:De65 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
22	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:De50 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
23	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:De40 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
24	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:De32 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
25	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:De25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
		排水						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建厕所 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 规格:De160 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,排水主立管和水平干管必须做通球试验	m	68.58			
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 规格:De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,排水主立管和水平干管必须做通球试验	m	125.63			
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 规格:De75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,排水主立管和水平干管必须做通球试验	m	15.35			
4	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 规格:De50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,排水主立管和水平干管必须做通球试验	m	20.91			
5	031002001007	成品管卡	1. 名称:成品管卡 2. 材质:塑料 3. 规格:De160	个	43			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
 标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建厕所
 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	031002001008	成品管卡	1. 名称:成品关卡 2. 材质:塑料 3. 规格:De110	个	92			
7	031002001009	成品管卡	1. 名称:成品关卡 2. 材质:塑料 3. 规格:De75	个	15			
8	031002001010	成品管卡	1. 名称:成品关卡 2. 材质:塑料 3. 规格:De50	个	17			
9	031002003007	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:De110	个	3			
10	031002003010	套管	1. 名称、类型:一般防水套管 2. 规格:De110	个	3			
11	031002003009	套管	1. 名称、类型:一般防水套管 2. 规格:De160	个	5			
12	031004006001	大便器	1. 名称:大便器 2. 规格、类型:蹲式	组	31			
13	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 规格、类型:立式	组	13			
14	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器	套	2			
15	031004003001	成品洗手池	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:成品洗手池	组	4			
16	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池	组	1			
17	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:De110	个	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
 标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建厕所
 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	031004014002	给、排水附(配件)	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:De50 3. 安装方式:排水地漏的顶面比净地面低10mm, 地面应有不小于0.01的坡度坡向地漏。地漏均选用防干涸地漏(带水封), 严禁采用钟罩式地漏, 水封高度≥50mm。厨房采用网框式地漏。	个	12			
19	031004014003	给、排水附(配件)	1. 名称:通气帽 2. 型号、规格:De110	个	3			
		分部小计						
		电气系统						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 规格:Pe=15.00kW Cos% ϕ C=0.9 Kx=1.00 Pjs=15.00kW Ijs=25.32A 3. 安装方式:暗装距地1.5m	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC16	m	214.23			
3	030411001002	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC20	m	30.14			
4	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ2.5	m	619.13			
5	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ4	m	97.02			
6	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86MM*86MM	个	5			
7	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 规格:86MM*86MM	个	15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
 标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建厕所
 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030411006003	接线盒	1. 名称:灯头盒 2. 规格:86MM*86MM	个	37			
9	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 安装方式:吸顶安装	套	24			
10	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	11			
11	030404034002	照明开关	1. 名称:单联双控暗开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	4			
12	030404035001	插座	1. 名称:热水器插座 2. 规格:250V, 16A, 安全型 3. 安装方式:暗装距地2.3m	个	2			
13	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 类型:砌体墙	m	87.9			
14	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:40*4 3. 安装形式:地圈梁的主筋和构造柱主筋进行焊接做接地母线	m	127.49			
15	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 安装部位:用4x40镀锌扁钢由接地装置暗敷引至总配电箱	m	3.9			
16	030411001003	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC32	m	2			
17	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:总等电位联结线采用BV-1x25平方米穿PC32 3. 规格:BV1*25	m	2.08			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建厕所

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建厕所

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	10000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	10000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		10000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 安装工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建厕所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市
豫灵镇庙上小学改扩建厕所

第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备 注
1	地埋玻璃钢蓄水池10m³		10000.00			
合 计			10000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 安装工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建厕所

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称： 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]