

灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵
镇庙上小学改扩建综合楼

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼

第 1 页 共 1 页

<p>一、项目概况：</p> <p>本项目为灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼，主要建设内容为建筑面积668.84m²，两层框架结构综合楼及配套室外工程。</p> <p>二、编制依据：</p> <p>1、本工程编制执行《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、河南省通用安装工程预算定额(2016)及相关的配套文件和有关规定；</p> <p>2、施工图纸及与建设项目有关的文件、规范、技术资料；</p> <p>3、材料价格调整参考三门峡市住房和城乡建设局2024年发布第二期《三门峡工程标准造价信息》及市场价；</p> <p>4、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费按规定计取；</p> <p>5、价格指数按第14期价格指数规定计取；</p> <p>6、税金按规定费率9%计取（参见豫建办标函【2019】193号文）；</p> <p>7、其它执行国家及省市的有关规定。</p> <p>三、其他说明</p> <p>1、室外钢梯暂按30000元计入，后期据实结算；</p> <p>2、室外消防栓管网暂未计算；</p> <p>3、分布式光伏发电装置暂未计算。</p>
--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇
庙上小学改扩建综合楼

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑	m2	334.42			
2	010101001002	原土夯实	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:原土夯实	m2	564.65			
3	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.6m	m3	438.72			
4	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m 3. 部位: 桩间挖土	m3	133.72			
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 基础回填及房心回填	m3	563.38			
		分部小计						
		桩基工程						
1	010302003001	干作业成孔灌注桩	1. 混凝土灌注桩, 桩径:800mm 2. 商品混凝土: C30 3. 机械成孔、灌浆	m3	173.19			
2	010301004001	截(凿)桩头	1. 桩类型:灌注桩 2. 桩头截面、高度:500mm 3. 混凝土强度等级:C30 4. 包含钢筋整理 5. 外运: 5km	m3	5.02			
		分部小计						
		砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸石多孔砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 3. M10水泥砂浆预先灌实	m3	18.85			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程
 标段： 灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼
 第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸石多孔砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 3. M10水泥砂浆预先灌实	m3	9.76			
3	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 3. 墙体厚度;150mm以内 4. 高度: 3.6以下	m3	1.05			
4	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 3. 墙体厚度;150mm以内 4. 高度: 3.6以上	m3	0.27			
5	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 3. 墙体厚度;200mm 4. 高度: 3.6以下	m3	140.3			
6	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 3. 墙体厚度;200mm 4. 高度: 3.6以上	m3	9.74			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	14.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程
 标段： 灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇
 庙上小学改扩建综合楼
 第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	37.03			
3	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	24.84			
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	48.12			
5	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	47.47			
6	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	70.02			
7	010505003001	平板	1. 名称:平板 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C30	m3	15.46			
8	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 名称:雨棚板（楼梯处） 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C30	m3	0.19			
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位: 构造柱、抱框	m3	14.58			
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位: 地圈梁	m3	7.51			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程
 标段： 灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼
 第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位: 过梁、窗下现浇带	m3	3.2			
12	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 部位: 女儿墙、屋面上人孔	m3	13.03			
13	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m2	17.42			
14	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度:150mm厚3: 7灰土垫层 (2000mm宽) 2. 面层厚度:60mm 3. 混凝土种类:预拌 4. 混凝土强度等级:C20 5. 12YJ1-152-散1	m2	52.23			
15	010507001002	坡道	1. 名称:坡道 2. 80mm厚C20细石混凝土面层, 随捣随抹成粗麻面 3. 素水泥浆一道 4. 300mm厚3: 7灰土 5. 素土夯实 6. 12YJ1-156-坡4	m2	14.4			
16	010507003001	检漏管沟	1. 土壤类别:一、二类土 2. 沟截面净空尺寸:600*600mm 3. 混凝土种类:预拌 4. 混凝土强度等级:C30 5. 04S531-2-5 B2型管沟	m	14.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇
庙上小学改扩建综合楼

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	6.818			
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体内加固钢筋	t	1.274			
19	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	9.356			
20	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm	t	14.313			
21	010515001005	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	0.43			
22	010515001006	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	12.054			
23	010515001007	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 >10mm	t	1.98			
24	010515004001	钢筋笼	混凝土灌注桩钢筋笼 带肋钢筋HRB400	t	5.343			
25	010516003001	机械连接	钢筋焊接、机械连接、植筋 电渣压力焊接 ≤φ18	个	30			
26	010516003002	机械连接	钢筋焊接、机械连接、植筋 电渣压力焊接 ≤φ32	个	496			
		分部小计						
		门窗工程						
1	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 门框、扇材质：复合保温防盗门（含钢门套）	樘	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇
庙上小学改扩建综合楼

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1027A 2. 门框、扇材质:复合保温防盗门(含钢门套)(可旋转180度)	樘	18			
3	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:丙FM0718 2. 门框、扇材质:钢质丙级防火门,由专业的厂家制作	m2	2.52			
4	010807001001	金属断桥窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0817、C1017、C1514、C2017 2. 框、扇材质:断桥铝窗框(Low-E中空SuperSE-III)6+12A+6无色中空玻璃(带纱扇)	m2	61.56			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
1	010902001001	不上人屋面	1. 20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 2. 隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 3. 4.0厚SBS改性沥青防水卷材 4. 30厚C20细石混凝土找平层 5. 80mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(不包含在此清单项) 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 最薄处30厚找坡2%找坡层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 8. 现浇钢筋混凝土屋面板 9. 做法详见:12YJ1-140-屋105-2F1-80B1	m2	319.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇
庙上小学改扩建综合楼

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:塑料(PVC)110mm 2. 做法详见: 12YJ5-1	m	43.5			
3	010902006001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1. 吐水管品种、规格:Φ90 2. 部位:空调预留管	根	18			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
1	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:A级半硬质80mm厚岩棉板	m2	695.65			
2	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热部位:屋面 2. 保温隔热方式:防火隔离带 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:500mm宽岩棉板	m2	43.2			
3	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:90mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 2. 部位:屋面	m2	276.3			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011102003001	块料地面	1. 8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 6. 素土夯实 7. 做法详见：12YJ 1-地201 8. 部位：宿舍、楼梯间、走廊地面	m2	289.13			
2	011107002001	块料台阶面	1. 8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 6. 素土夯实 7. 做法详见：12YJ 1-地201 8. 部位：首层台阶	m2	31.5			
3	011102003002	块料楼面	1. 8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 混凝土楼板 5. 做法详见：12YJ 1-楼201 6. 部位：宿舍、楼梯间、走廊楼面	m2	279.36			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程
 标段： 灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼
 第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011106002001	块料楼梯面层	1. 8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 混凝土楼板 5. 做法详见：12YJ1-楼201 6. 部位：楼梯	m2	17.42			
5	01B001	盲道	1. 名称:提示盲道 2. 12YJ12-8页-1 3. 部位:楼梯	m2	1.64			
6	011105003001	块料踢脚线	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1：3水泥砂浆 3. 6厚1：2水泥砂浆 4. 素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 6. 5-7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝 7. 做法详见：12YJ1-踢3C	m	357.8			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程
 标段： 灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼
 第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011204003001	块料墙面	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1：1：6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0.5：2.5水泥石灰砂浆 4. 素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 6. 4~5厚釉面砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 7. 做法详见：12YJ 1-裙3C 8. 部位：走廊窗台及楼梯间墙面1m以下	m2	90.1			
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1：1：6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0.5：3水泥石灰砂浆抹平 4. 做法详见：12YJ 1-内墙3C 5. 部位：其他房间内墙面	m2	1475.93			
3	011201001002	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 9厚2：1：8水泥石灰砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 做法详见：12YJ 1-外墙9C 6. 部位：外墙面	m2	920.89			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程
 标段： 灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼
 第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011201001003	墙面挂钢丝网	1. 部位：楼梯间和人流通道的填充墙 2. 做法：应采用钢丝网砂浆面层加强 钢丝网规格为：钢丝直径1.0mm，间距10mm	m2	289.71			
5	011201001004	墙面挂钢丝网	1. 部位：填充墙与梁、柱或混凝土墙体结合的界面处（包括内、外墙），电线导管开槽处 2. 做法：应在粉刷前设置钢丝网片（1.0@10x10），网片伸入界面缝两侧各200mm，抹聚合物砂浆加强	m2	225.89			
6	011201001005	墙面挂钢丝网	1. 部位：顶层墙体抹灰，应采用满铺钢丝网（1.0@10x10） 2. 做法：应采用钢丝网砂浆面层加强 钢丝网规格为：钢丝直径1.0mm，间距10mm	m2	678.16			
		分部小计						
		天棚工程						
1	011301001001	天棚抹灰	1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 5厚1：1：4水泥石灰砂浆打底 3. 3厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平 4. 表面刷（喷）涂料另选 5. 做法详见：12YJ 1-顶5	m2	699.86			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数：真石漆 3. 部位：外墙	m2	920.89			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇
庙上小学改扩建综合楼

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1.清理抹灰基层 2.封底涂料二遍 3.找平腻子,分遍打磨 4.涂面层涂料二遍 5.做法详见:12YJ1-涂307 6.部位:内墙面	m2	1475.93			
3	011407002001	天棚喷刷涂料	1.清理抹灰基层 2.封底涂料二遍 3.找平腻子,分遍打磨 4.涂面层涂料二遍 5.做法详见:12YJ1-涂307 6.部位:天棚面	m2	699.86			
		分部小计						
		其他装饰工程						
1	011503001001	不锈钢栏杆	1.扶手材料种类、规格:60*2不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格:25拉杆外套不锈钢管 3.做法详见:15J403-1-B16-B5 4.部位:楼梯栏杆,二楼走廊栏杆	m	38.36			
2	011503005001	金属靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格:40*2不锈钢管 2.做法详见:12YJ12-33-2	m	14.71			
3	01B002	水簸箕	1.C20细石砼预制 2.钢筋双向@150	个	5			
		分部小计						
		黏滞阻尼器						
1	01B003	黏滞阻尼器	1.消能器型号:VFD-1 2.数量:2套	项	1			
2	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程
 标段： 灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇
 庙上小学改扩建综合楼
 第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.48			
4	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm	t	0.38			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层	m2	65.06			
2	011702001002	基础	1. 基础类型:桩承台	m2	115.2			
3	011702001003	基础	1. 基础类型:基础梁	m2	212.02			
4	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板 2. 高度: 3.6m以下	m2	311.09			
5	011702002002	矩形柱	1. 矩形柱模板 2. 高度: 4.05m以下	m2	6.09			
6	011702002003	矩形柱	1. 矩形柱模板 2. 高度: 4.65m以下	m2	35.2			
7	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板 2. 高度: 3.6m以下	m2	117.5			
8	011702006002	矩形梁	1. 矩形梁模板 2. 高度: 4.05m以下	m2	77.23			
9	011702006003	矩形梁	1. 矩形梁模板 2. 高度: 4.65m以下	m2	217.25			
10	011702014001	有梁板	1. 矩形梁模板 2. 高度: 4.65m以下	m2	267.45			
11	011702014002	有梁板	1. 矩形梁模板 2. 高度: 4.05m以下	m2	239.93			
12	011702014003	有梁板	1. 矩形梁模板 2. 高度: 3.6m以下	m2	34.41			
13	011702016001	平板	1. 平板模板 2. 高度: 4.65m以下	m2	48.67			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇
庙上小学改扩建综合楼

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
14	011702016002	平板	1. 平板模板 2. 高度：4.05m以下	m2	61.58			
15	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 雨棚板模板	m2	1.77			
16	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	162.38			
17	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板（地圈梁）	m2	63.8			
18	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	42.82			
19	011702021001	栏板	1. 女儿墙模板	m2	223.94			
20	011702024001	楼梯	1. 楼梯模板	m2	17.42			
21	011702011001	直形墙	1. 抗震墙模板	m2	28.22			
22	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架结构 2. 檐口高度：9.6m	m2	668.84			
23	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数：9.6m	m2	334.42			
24	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机、履带式旋挖钻机	台·次	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	30000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	30000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		30000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 建筑工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称: 建筑工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市
豫灵镇庙上小学改扩建综合楼

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇
庙上小学改扩建综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
 标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇
 庙上小学改扩建综合楼
 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		消防						
1	030901010001	卷盘箱	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:消防软管卷盘箱 3. 附件材质、规格:消防软管卷盘箱 安装参见12YS4-17, 消防软管卷盘箱型号为SG24AZ。消防柜采用钢制箱体	套	4			
2	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5型	具	8			
3	030901013002	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱	个	4			
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
5	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
6	031003001003	螺线阀门	1. 类型:压力型真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
7	031003001004	螺线阀门	1. 类型:自动排气阀(含截止阀) 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
8	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求	m	24.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
 标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇
 庙上小学改扩建综合楼
 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030901002002	消防栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:符合规范及设计要求	m	14.6			
10	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN40 3. 含预留孔洞	个	2			
		分部小计						
		电气						
		监控						
1	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:彩色摄像机 2. 类别:厂家配套 3. 安装方式:吊装	台	9			
2	030411005001	接线箱	1. 名称:监控模块箱	个	1			
3	031101001001	开关电源设备	1. 名称:开关电源 2. 规格:12V, 12A	台	1			
4	030411002001	线槽	1. 名称:弱电金属线槽 2. 规格:100*100	m	63.44			
5	030413001001	铁构件	1. 名称:线槽支撑架 2. 材质:金属	kg	72.31			
6	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	9			
7	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:De16mm 4. 配置形式:暗配	m	32.55			
8	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:剔槽 2. 类型:砌体墙	m	2			
9	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-2.5mm ² 3. 材质:铜芯	m	48.26			
10	030411004002	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:BV-2.5mm ² 3. 材质:铜芯	m	216.52			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
 标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇
 庙上小学改扩建综合楼
 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYV75-5 3. 敷设方式:穿管敷设	m	16.46			
12	030505005002	射频同轴电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYV75-5 3. 敷设方式:线槽穿线	m	213.12			
		接地						
1	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 安装形式:利用基础主筋焊接作接地体	m	114.95			
2	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用结构主筋	m	113.45			
3	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:圆钢 3. 规格:Φ10	m	85.65			
4	030409005002	避雷网	1. 名称:避雷连接线 2. 材质:圆钢 3. 规格:Φ12	m	43.38			
5	030409005003	避雷网	1. 名称:避雷连接线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	15.04			
6	030409002002	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:扁钢 3. 规格:40*4	m	49.95			
7	030414011001	接地装置	1. 名称:接地网调试	系统	1			
		电气照明						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AW 2. 安装方式:悬挂式	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 安装方式:悬挂式	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
 标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇
 庙上小学改扩建综合楼
 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030404017003	配电箱	1. 名称:应急配电箱ALE 2. 安装方式:悬挂式	台	2			
4	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED节能灯 2. 型号:24W, 宿舍灯 3. 类型:吸顶	套	37			
5	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED节能灯 2. 型号:13W, 走廊灯 3. 类型:吸顶	套	15			
6	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED节能灯 2. 型号:8W, 楼梯间灯、电井灯 3. 类型:吸顶	套	5			
7	030412001004	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:13W, 卫生间灯、雨棚灯 3. 类型:吸顶	套	2			
8	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口灯(A型) 2. 规格:3W(应急时间1h) 3. 安装形式:墙壁式	套	3			
9	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散标志灯(A型) 2. 规格:3W(应急时间1h) 3. 安装形式:墙壁式	套	6			
10	030412004003	装饰灯	1. 名称:应急灯(A型) 2. 规格:6W(应急时间1h) 3. 安装形式:墙壁式	套	16			
11	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	19			
12	030404034002	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	21			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
13	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:250V, 10A, 安全型	个	38			
14	030404035002	插座	1. 名称:单相二三孔插座V 2. 规格:250V, 10A, 安全型	个	1			
15	030404035003	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V, 16A, 安全型	个	18			
16	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	56			
17	030411006003	接线盒	1. 名称:开关插座底盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	97			
18	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	29			
19	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:剔槽 2. 类型:砌体墙	m	374.7			
20	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:De20mm 4. 配置形式:暗配	m	481.82			
21	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:De16mm 4. 配置形式:暗配	m	365			
22	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配	m	200.66			
23	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC75 4. 配置形式:暗配	m	5			
24	030411002002	线槽	1. 名称:强电金属线槽 2. 规格:200*100	m	72.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇
庙上小学改扩建综合楼

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
25	030413001002	铁构件	1. 名称:线槽支撑架 2. 材质:金属	kg	78.50			
26	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 材质:铜芯	m	392.81			
27	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-4mm ² 3. 材质:铜芯	m	17.56			
28	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ² 3. 材质:铜芯	m	985.08			
29	030411004006	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ² 3. 材质:铜芯	m	210.24			
30	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-4mm ² 3. 材质:铜芯	m	1468.09			
31	030411004008	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZ-BYJ-4mm ² 3. 材质:铜芯	m	915.24			
32	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*25+1*16mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1kv	m	17.12			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 安装工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市
豫灵镇庙上小学改扩建综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 安装工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇
庙上小学改扩建综合楼

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		路面工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:校园破损地面拆除 2. 厚度:150mm 3. 运距暂按: 3km	m2	300			
2	040203007001	水泥混凝土	1. 部位: 危房、主席台、升旗台拆除后恢复 2. 150厚C25混凝土面层 3. 25厚粗砂 4. 300厚3:7灰土或级配砂石 5. 路基碾压, 压实度>93% 6. 缩缝设置: 横向缩缝每5米设一道, 纵向缩缝每5米设一道. 封内填沥青材料	m2	250			
3	040203007002	水泥混凝土	1. 部位: 校园内 2. 150厚C25混凝土面层 3. 缩缝设置: 横向缩缝每5米设一道, 纵向缩缝每5米设一道. 封内填沥青材料	m2	300			
4	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种: 5cm细粒式沥青混凝土 2. 沥青混凝土种类: 细粒式沥青混凝土	m2	1120			
5	01B001	拆除原有危房、拆除主席台	1. 拆除原有危房、拆除主席台 2. 拆除危房面积: 120m2。	项	1			
		分部小计						
		主席台						
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	85.52			
2	010101001001	原土夯实	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 弃土运距: 原土夯实	m2	53.45			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇
庙上小学改扩建综合楼

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 基础回填及房心回填	m3	77.48			
		砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:普通砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	10.05			
2	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:3:7灰土	m3	26.73			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.96			
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 部位:带形基础	m3	5.87			
3	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 部位:构造柱	m3	1.33			
4	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 部位:圈梁	m3	2.09			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.204			
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	0.224			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程
 标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010515001003	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	0.086			
		楼地面装饰工程						
1	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰火烧面石材 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 60mm厚C15混凝土垫层（内配A6-200，单层双向） 4. 300mm厚3：7灰土垫层	m2	112			
2	011106001001	石材楼梯面层	1. 900x330x50厚芝麻灰花岗岩火烧面（踏面） 2. 900x150x30厚芝麻灰花岗岩火烧面（踢面） 3. 30厚1:2.5水泥砂浆结合层 4. 最薄处100厚C20钢筋混凝土垫层（内配A6@150，单层双向） 5. 300厚3:7灰土垫层垫层 6. 素土夯实, 压实度≥93%	m2	4.8			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011204001001	石材墙面（舞台侧面）	1. 安装方式:干挂 2. 面层: 600*600*30厚光面芝麻灰花岗岩	m2	20.4			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层	m2	6.49			
2	011702001002	基础	1. 基础类型:带型基础	m2	16.23			
3	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	18.53			
4	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板（地圈梁）	m2	17.59			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程		标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇 庙上小学改扩建综合楼	第 4 页 共 4 页
合 计			

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市
豫灵镇庙上小学改扩建综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 室外工程

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水管网

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇
庙上小学改扩建综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目						
1	040501004001	塑料管	1. 材质及规格： HDPE高密度双壁波纹管De315, 环刚度 SN≥4KN/m 2. 连接形式：胶圈接口 3. 管道基础及接口 参见04S531-1第16页 4. 管道检验及试验 要求：闭水实验	m	173			
2	040504009001	雨水口	1. 名称：砖砌体平 算式单算雨水口 2. 参见图集16S518-8	座	8			
3	040504001001	砌筑井	1. 名称：Φ700圆形 砖砌雨水检查井 2. 参见图集04S531-5-7 Φ700	座	2			
4	040504001002	砌筑井	1. 名称：Φ700圆形 砖砌污水检查井 2. 参见图集04S531-5-7 Φ700	座	2			
5	040504008001	整体化粪池	1. 材质：玻璃钢（ 含自动排污泵及配件） 2. 型号、规格：参 见图集12YS8-278 YJBH-7型（20m³） 3. 包含挖方回填等 全部工作内容	座	1			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外雨污水管网

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外雨污水管网

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外雨污水管网

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市
豫灵镇庙上小学改扩建综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 室外雨污水管网

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市
豫灵镇庙上小学改扩建综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：室外雨污水管网

标段：灵宝市豫灵镇中心学校-灵宝市豫灵镇庙上小学改扩建综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称： 室外雨污水管网

第 1 页 共 1 页

[illegible]