

睢县襄邑路中学 教学楼和综合楼垫层、地砖及吊顶工程工程量清单

序号	维修项目	单位	数量	工艺要求
1	老教学楼、餐厅垫层和地砖翻修	m ²	596	1. 清除原有下陷垫层和地砖，将建筑垃圾运送至校外； 2. 基层夯实后，100mm厚C25商用混凝土垫层； 3. 铺贴规格为800mm*800mm防滑地砖。 （地砖须经我单位验收样品；工程质量保修期两年。）
2	综合楼、餐厅平台及踏步石材翻修	m ²	98	1. 清除原有下陷垫层和石材，将建筑垃圾运送至校外； 2. 基层夯实后，100mm厚C25商用混凝土垫层； 3. 平台铺贴规格为600mm*600mm防滑石材；踏步铺贴规格为300mm*600mm防滑石材。 （石材须经我单位验收样品；工程质量保修期两年。）
3	老教学楼和综合楼吊顶翻修	m ²	1368	1. 清除原有石膏板吊顶、灯具等，将建筑垃圾运送至校外； 2. 铺装600mm*600mm铝扣板吊顶，安装灯具。 （铝扣板须经我单位验收样品；工程质量保修期两年。）

睢县襄邑路中学
2024年4月23日