

睢县第三初级中学老教学楼翻修工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	保温板拆除	拆除原有损毁保温板，基层找平处理。	平方米	190
2	保温板安装	粘贴50mm厚岩棉板，挂网打钉，表层抹灰找平。	平方米	190
3	基层处理	真石漆基层找平，确定基准线，挂网处理。	平方米	970
4	喷涂真石漆	喷涂黑色底漆，贴网格线，喷涂红色真石漆、喷涂面漆。	平方米	970
5	落水管维修	1. 拆除原有损毁的落水管； 2. 安装直径110mmPVC落水管并加固。	米	96

说明：施工过程中使用的吊篮、云梯等械设备，本清单未列出，其费用由施工方承担。

睢县第三初级中学
2023年12月4日