睢县襄邑路幼儿园基础设施维修工程量清单

序号	班级	项目	单位	数量	施工要求
1	大一班	教室吊顶拆除	平方	52	拆除原有顶面及清运
2		教室吊顶	平方	52	0.6厚铝扣板，规格600*600
3		成品地面保护	平方	52	加棉保护膜
4		寝室吊顶	平方	53	0.6厚铝扣板，规格600*600
5		地面、顶面拆除及清理	平方	53	拆除原有木地板、松软沙层和顶面吊顶
6		水泥、砂浆找平	平方	53	水泥、砂浆混合
7		自流平	平方	53	3-5mm
8		塑胶地板	平方	53	5.0厚运动地板
9		内墙漆	平方	110	多乐士净味内墙漆
11	大二班	教室吊顶拆除	平方	53.6	拆除原有顶面及清运
12		教室吊顶	平方	53.6	0.6厚铝扣板，规格600*600
13		成品地面保护	平方	53.6	加棉保护膜
14		寝室吊顶	平方	53.6	0.6厚铝扣板，规格600*600
15		地面、顶面拆除及清理	平方	53.6	拆除原有木地板、松软沙层和顶面吊顶
16		水泥、砂浆找平	平方	53.6	水泥、砂浆混合
17		自流平	平方	53.6	3-5mm
18		塑胶地板	平方	53.6	5.0厚运动地板
19		内墙漆	平方	113.7	多乐士净味内墙漆
21	大三班	教室吊顶拆除	平方	60.3	拆除原有顶面及清运
22		教室吊顶	平方	60.3	0.6厚铝扣板，规格600*600
23		成品地面保护	平方	60.3	加棉保护膜
24		寝室吊顶	平方	60.3	0.6厚铝扣板，规格600*600
25		地面、顶面拆除及清理	平方	60.3	拆除原有木地板、松软沙层和顶面吊顶
26		水泥、砂浆找平	平方	60.3	水泥、砂浆混合
27		自流平	平方	60.3	3-5mm
28		塑胶地板	平方	60.3	5.0厚运动地板
29		内墙漆	平方	126	多乐士净味内墙漆
31	大四班	教室吊顶拆除	平方	45.7	拆除原有顶面及清运
32		教室吊顶	平方	45.7	0.6厚铝扣板，规格600*600
33		成品地面保护	平方	45.7	加棉保护膜
34		寝室吊顶	平方	45	0.6厚铝扣板，规格600*600
35		地面、顶面拆除及清理	平方	45	拆除原有木地板、松软沙层和顶面吊顶
36		水泥、砂浆找平	平方	45	水泥、砂浆混合
37		自流平	平方	45	3-5mm
38		塑胶地板	平方	45	5.0厚运动地板
39		内墙漆	平方	97.7	多乐士净味内墙漆
41	大五班	教室吊顶拆除	平方	51.5	拆除原有顶面及清运
42		教室吊顶	平方	51.5	0.6厚铝扣板，规格600*600
43		成品地面保护	平方	51.5	加棉保护膜
44		寝室吊顶拆除	平方	36	拆除原有顶面及清运
45		寝室吊顶	平方	36	0.6厚铝扣板，规格600*600
46		寝室地面保护	平方	36	加棉保护膜
47		内墙漆	平方	91	多乐士净味内墙漆
49	中六班	教室吊顶拆除	平方	50.8	拆除原有顶面及清运
50		教室吊顶	平方	50.8	0.6厚铝扣板，规格600*600
51		成品地面保护	平方	50.8	加棉保护膜
52		寝室吊顶拆除	平方	36.2	拆除原有顶面及清运
53		寝室吊顶	平方	36.2	0.6厚铝扣板，规格600*600
54		寝室地面保护	平方	36.2	加棉保护膜
55		内墙漆	平方	90.9	多乐士净味内墙漆
57	保健室	吊顶	平方	26	0.6厚铝扣板，规格600*600
58		地面保护	平方	26	加棉保护膜
60	三楼	东过道吊顶拆除	平方	35.6	拆除原有顶面及清运
61		东过道吊顶	平方	35.6	0.6厚铝扣板，规格600*600
62		过道地面保护	平方	296	加棉保护膜
		过道墙漆	平方	749	多乐士净味内墙漆
63		天井上沿墙面	平方	81	多乐士净味内墙漆
64		楼顶防水	平方	592	SBS户外防水
66	一楼	操场地面保护	平方	247	加棉保护膜
67		搭天井架	平方	247	天井维修
68		装灯	间	300	6间教室、6间寝室、1间保健室和3楼东过道
70		维修室外玩具	项	1	打磨刷漆，更换部分材料
71		长廊	项	1	打磨刷漆，更换部分材料
72		修剪树枝	项	1	修剪及清理
73		喷淋	个	70	更换喷淋头
74		烟感	个	15	更换烟感
75		保洁	平方	865	清扫地面、玻璃及室内设施