

许昌第二高级中学
图书楼、田家炳楼、实验楼改造项目
预算审核报告书

中咨宏业【2023】预审字第 031 号



中咨宏业

CHINA CONSULTATION HONGYE

中咨宏业工程顾问有限公司

评审日期：2023 年 11 月 14 日



许昌第二高级中学图书楼、田家炳楼、实验楼改造项目 预算审核报告书

中咨宏业【2023】预审字第 031 号

许昌市财政局预算评审中心：

受贵单位的委托，我们组织工程技术人员对许昌第二高级中学图书楼、田家炳楼、实验楼改造项目进行了预算审核验证，在委托单位的大力支持下，已完成该工程的审核工作，现将审核结果报告如下：

一、工程概况

本项目为许昌第二高级中学图书楼、田家炳楼、实验楼改造项目，建设地点位于许昌第二高级中学校内，主要工作内容包括：图书楼、田家炳楼、实验楼外墙面改造，实验楼、田家炳楼女儿墙改造，及实验楼一层楼地面改造等。

二、审核内容

建设单位报送的许昌第二高级中学图书楼、田家炳楼、实验楼改造项目施工图纸及报审预算范围内的所有内容。

三、审核原则

合法、独立、客观、公正和诚实信用。

四、审核依据

1. 建设单位报送的许昌第二高级中学图书楼、田家炳楼、实验楼改造项目施工图纸、报审预算书、图纸涉及施工规范和相关标准图集等资料；
2. 《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）及省、市相关配套文件规定；
3. 材料价格依据许昌市《许昌工程造价信息》2023 年第四期信息价及许昌市 2023 年 10 月份主材价，部分材料按市场询价；
4. 价格指数按河南省第十三期价格指数计入；
5. 增值税率按 9% 计入。

五、审核步骤

1. 熟悉建设单位报送的预算书、设计图纸及相关资料；
2. 根据掌握的资料核定工程量，审核报审预算书；
3. 向委托单位领导汇报审核情况；

4. 出具工程预算初步审核预算书并征询委托单位意见；
5. 根据委托单位反馈意见，对初审意见进行修改复核后，按照规定的格式出具初步审核报告（征求意见稿），交委托单位进行复审；
6. 根据复审结果出具最终审核报告。

六、审核结果

报审金额：2259087.95 元；

审定金额：2131145.46 元（贰佰壹拾叁万壹仟壹佰肆拾伍元肆角陆分）；

审减金额：127942.49 元。

以上结果详见建设工程预算书。

七、主要审核情况说明

1. 本项目审定造价 2131145.46 元，其中安全文明施工措施费 64091.11 元（不含税）。

2. 主要审核情况说明：

2.1 田家炳楼，报审 73.8 万元，审定 70.46 万元，审减约 3.34 万元，审减原因如下：

2.1.1 外墙涂料铲除及恢复工程量审减约 59.47m²，审减约 0.8 万元；

2.1.2 外墙真石漆项，玻璃纤维网格布材料价审减 1.44 元/m²、YJ-III 胶材料价格审减 1.24 元/kg，DS M15 砂浆材料价格审减 39.6 元/m³，瓷砖墙面清洗单价审减 0.5 元/m² 等原因，外墙真石漆综合单价审减 3.41 元/m²，总计审减约 1.49 万元；

2.1.3 女儿墙压顶项：压顶模板定额工程量未换算，审减约 34.6m²，审减约 0.2 万元；

2.1.4 其它零星项及因以上工程量变化引起的总价措施费、规费及税金总计审减约 0.85 万元。

2.2 图书楼，报审金额 50.45 万元，审定金额 48.63 万元，审减约 1.82 万元，其中：

2.2.1 外墙涂料铲除及恢复工程量审减约 31.03m²，审减约 0.42 万元；

2.2.2 外墙真石漆项，玻璃纤维网格布材料价审减 1.44 元/m²、YJ-III 胶材料价格审减 1.24 元/kg，DS M15 砂浆材料价格审减 39.6 元/m³，瓷砖墙面清洗

单价审减 0.5 元/m² 等原因，外墙真石漆综合单价审减 3.41 元/m²，总计审减约 1.07 万元；

2.2.3 其它零星项及因以上工程量变化引起的总价措施费、规费及税金总计审减约 0.33 万元。

2.3 实验楼，报审金额 101.66 万元，审定金额 94.03 万元，审减约 7.63 万元，其中：

2.3.1 外墙改造项总计审减约 2.9 万元，其中：

1) 原外墙瓷砖拆除项，工程量审减 70.72m²，审减约 0.08 万元；建筑垃圾外运定额调整审减约 0.23 万元；

2) 外墙真石漆项（含 6mm 砂浆找平），工程量审减 70.72m²，审减约 0.98 万元；玻璃纤维网格布材料价审减 1.44 元/m²、YJ-III 胶材料价格审减 1.24 元/kg，DS M15 砂浆材料价格审减 39.6 元/m³ 等原因，外墙真石漆综合单价审减 2.99 元/m²，总计审减约 0.64 万元；

3) 原外墙涂料铲除及真石漆恢复项，工程量审减约 17.66m²，审减约 0.24 万元，YJ-III 胶材料价格审减 1.24 元/kg，DS M15 砂浆材料价格审减 39.6 元/m³，建筑垃圾外运定额调整等原因，外墙涂料铲除及真石漆恢复综合单价审减 5.42 元/m²，总计审减约 0.74 万元。

2.3.2 女儿墙压顶项总计审减约 0.64 万元，其中：

1) 压顶拆除及恢复工程量审减 1m³，审减约 0.18 万元，压顶模板定额工程量未换算，审减约 48.79m²，审减约 0.28 万元；钢筋工程量审减 0.328t，审减约 0.18 万元。

2.3.3 一层楼地面改造项总计审减约 2.9 万元，其中：

1) 楼地面拆除恢复工程量审减约 42.19m²，审减约 1.09 万元；

2) 建筑垃圾外运定额子目调整审减约 0.54 万元；

3) 一层教学设施搬进搬出项审减约 0.52 万元；

4) 600*600 地砖单价审减约 8.3 元/m²，审减约 0.75 万元。

2.3.4 其它零星项及因以上工程量变化引起的总价措施费、规费及税金总计审减约 1.19 万元。

八、项目作业人员配备及三级复审

本次许昌第二高级中学图书楼、田家炳楼、实验楼改造项目预算审验工作，
我公司在接到项目任务后立即组建了相关的项目作业小组，初审人员李菊英，二
级复审人员李伟峰，三级审核人员马晨霞。

九、附件：

《许昌第二高级中学图书楼、田家炳楼、实验楼改造项目预算》

中咨宏业工程顾问有限公司

2023年11月14日



许昌第二高级中学图书楼、田家炳楼
、实验楼改造项目

预 算 价

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)



年 月 日

许昌第二高级中学图书楼、田家炳
楼、实验楼改造项目

预 算 价

预算价

(小写): 2131145.46

(大写): 贰佰壹拾叁万壹仟壹佰肆拾伍元肆角陆分

招 标 人:

(单位盖章)

造价咨询人:

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

单位工程预算价汇总表

工程名称：田家炳楼改造项目		标段：许昌第二高级中学图书楼、田家炳楼、实验楼改造项目	第 1 页 共 1 页
序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	574551.27	
1.1	外墙改造	557921.46	
1.2	女儿墙压顶维修	16629.81	
2	措施项目	46156.33	
2.1	其中：安全文明施工费	20706.47	
2.2	其他措施费（费率类）	9526.01	
2.3	单价措施费	15923.85	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	25674.3	—
4.1	定额规费	25674.3	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	646381.9	
6	增值税	58174.37	—
7	含税工程造价合计	704556.27	
预算价合计=1+2+3+4+6		704,556.27	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：田家炳楼改造项目 标段：许昌第二高级中学图书楼、田家炳楼、实验楼改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		外墙改造					557921.46	
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：外墙面粉料 2. 建筑垃圾外运：自行考虑 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	1633.15	4.22	6891.89	
2	01B001	面砖墙面装饰清洗	1. 原面砖墙面清洗 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	2750.15	1.5	4125.23	
3	011406001001	真石漆墙面	1. 真石漆外墙面 2. 5厚聚合物防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 外墙耐水腻子两遍 4. 涂饰底层涂料 5. 涂饰主层涂料 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 砂浆采用预拌砂浆 8. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	4383.3	124.77	546904.34	
		分部小计					557921.46	
		女儿墙压顶维修					16629.81	
1	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除构件：钢筋混凝土压顶 2. 建筑垃圾外运：自行考虑 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	8.08	445.61	3600.53	
2	010507005001	压顶	1. 名称：女儿墙压顶 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 混凝土运输：自行考虑 5. 其它：制作、安装及拆除 6. 其他：详见图纸及相关规范要求	m3	8.08	1000.46	8083.72	
本页小计							569605.71	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：田家炳楼改造项目

标段：许昌第二高级中学图书楼、田家炳楼、实验楼改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		20706.47			
2	01	其他措施费（费率类）			9526.01			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	2381.5			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	4763.01			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	2381.5			
3	02	其他（费率类）						
合 计					30232.48			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：田家炳楼改造项目

标段：许昌第二高级中学图书楼、田家炳楼、实验楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：田家炳楼改造项目

标段：许昌第二高级中学图书楼、田家炳楼、实验楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：田家炳楼改造项目

标段：许昌第二高级中学图书楼、田家炳楼、实验楼改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制预算价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称: 田家炳楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程预算价汇总表

工程名称：图书楼改造项目

标段：许昌第二高级中学图书楼、田家炳楼、实验楼改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	397411.6	
2	措施项目	31351.89	
2.1	其中：安全文明施工费	13996.4	
2.2	其他措施费（费率类）	6439.23	
2.3	单价措施费	10916.26	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	17354.18	—
4.1	定额规费	17354.18	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	446117.67	
6	增值税	40150.59	—
7	含税工程造价合计	486268.26	
	预算价合计=1+2+3+4+6	486,268.26	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书楼改造项目

标段：许昌第二高级中学图书楼、田家炳楼、实验楼改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					397411.6	
1	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：外墙面粉料 2. 建筑垃圾外运：自行考虑 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	457.08	4.22	1928.88	
2	01B002	面砖墙面装饰清洗	1. 原面砖墙面清洗 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	2680.39	1.5	4020.59	
3	011406001002	真石漆墙面	1. 真石漆外墙面 2. 5厚聚合物防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 外墙耐水腻子两遍 4. 涂饰底层涂料 5. 涂饰主层涂料 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 砂浆采用预拌砂浆 8. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	3137.47	124.77	391462.13	
		措施项目					10916.26	
1	011701008002	外装饰吊篮	1. 外墙装饰脚手架 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	3969.55	2.75	10916.26	
本页小计							408327.86	
合 计							408327.86	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 图书楼改造项目

标段：许昌第二高级中学图书楼、田家炳楼、实验楼改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		13996.4			
2	01	其他措施费（费率类）			6439.23			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1609.81			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	3219.61			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1609.81			
3	02	其他（费率类）						
合 计					20435.63			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 图书楼改造项目

标段：许昌第二高级中学图书楼、田家炳楼、实验楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：图书楼改造项目

标段：许昌第二高级中学图书楼、田家炳楼、实验楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 图书楼改造项目

标段：许昌第二高级中学图书楼、田家炳楼、实验楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制预算价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：图书楼改造项目

标段：许昌第二高级中学图书楼、田家炳楼、实验楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编制预算价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 图书楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程预算价汇总表

工程名称：实验楼改造项目

标段：许昌第二高级中学图书楼、田家炳楼、实验楼改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	772213.76	
1.1	外墙改造	490032.91	
1.2	女儿墙压顶维修	18107.35	
1.3	楼地面改造	264073.5	
2	措施项目	55083.01	
2.1	其中：安全文明施工费	29388.24	
2.2	其他措施费（费率类）	13130.16	
2.3	单价措施费	12564.61	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	35382.98	—
4.1	定额规费	35382.98	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	862679.75	
6	增值税	77641.18	—
7	含税工程造价合计	940320.93	
预算价合计=1+2+3+4+6		940,320.93	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验楼改造项目
 标段：许昌第二高级中学图书馆、田家炳楼、实验楼改造项目
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		外墙改造					490032.91	
1	011605002001	立面块料拆除	1. 外墙面砖及结合层拆除 2. 拆除垃圾外运, 运距自行考虑 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	2150.86	9.67	20798.82	
2	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 外墙面粉料 2. 建筑垃圾外运: 自行考虑 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	1370.34	4.22	5782.83	
3	011406001003	真石漆墙面	1. 真石漆外墙面粉料 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚聚合物防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 外墙耐水腻子两遍 5. 涂饰底层涂料 6. 涂饰主层涂料 7. 涂饰面层涂料二遍 8. 砂浆采用预拌砂浆 9. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	2150.86	135.98	292473.94	
4	011406001004	真石漆墙面	1. 真石漆外墙面粉料 2. 5厚聚合物防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 外墙耐水腻子两遍 4. 涂饰底层涂料 5. 涂饰主层涂料 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 砂浆采用预拌砂浆 8. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	1370.34	124.77	170977.32	
		分部小计					490032.91	
		女儿墙压顶维修					18107.35	
本页小计							490032.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验楼改造项目
 标段：许昌第二高级中学图书楼、田家炳楼、实验楼改造项目
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除构件:钢筋混凝土压顶 2. 建筑垃圾外运:自行考虑 3. 其它:详见图纸及相关规范要求	m3	9	445.6	4010.4	
2	010507005002	压顶	1. 名称:女儿墙压顶 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土运输:自行考虑 5. 其它:制作、安装及拆除 6. 其他:详见图纸及相关规范要求	m3	9	1000.46	9004.14	
3	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直筋 HRB400 Φ18以内 2. 其它:详见图纸及相关规范要求	t	0.498	4964.57	2472.36	
4	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 Φ10以内 2. 其它:详见图纸及相关规范要求	t	0.396	6617.29	2620.45	
		分部小计					18107.35	
		楼地面改造					264073.5	
1	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:水磨石地坪 2. 拆除厚度:水磨石地坪50mm+100mm混凝土垫层+150灰土垫层 3. 建筑垃圾外运:自行考虑 4. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	875.08	42.99	37619.69	
本页小计							55727.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验楼改造项目

标段：许昌第二高级中学图书楼、田家炳楼、实验楼改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 人工挖土 3. 挖土深度:平均0.3m 4. 弃土运距:转运至室外后装车外运, 运距自行考虑	m3	262.52	47.94	12585.21	
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 其它:详见图纸及相关规范要求	m3	262.52	15.8	4147.82	
4	010103001001	回填土方	1. 填方材料品种:二八灰土夯填 2. 取土来源、运距:外购土方 3. 其它:详见图纸及相关规范要求	m3	262.52	129.28	33938.59	
5	011107002001	块料楼地面	1. 10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3水泥砂浆找平 3. 100厚C25混凝土垫层 (内配C10@200双向钢筋) 4. 150厚3:7灰土 (外购土) 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	879.54	198.72	174782.19	
6	01B003	教学设施设备搬出及恢复	1. 一层教学设施设备搬出及恢复 2. 其它:详见图纸及相关规范要求	项	1	1000	1000	
		分部小计					264073.5	
		措施项目					12564.61	
1	011701008003	外装饰吊篮	1. 外墙装饰脚手架 2. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	4568.95	2.75	12564.61	
本页小计							239018.42	
合 计							784778.37	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：实验楼改造项目

标段：许昌第二高级中学图书楼、田家炳楼、实验楼改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 实验楼改造项目

标段：许昌第二高级中学图书楼、田家炳楼、实验楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：实验楼改造项目

标段：许昌第二高级中学图书楼、田家炳楼、实验楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：实验楼改造项目

标段：许昌第二高级中学图书楼、田家炳楼、实验楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制预算价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称: 实验楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]