

投 标 总 价

招 标 人： 禹州市教育体育局

工 程 名 称： 禹州市梁北镇箕啊社区学校维修改造项目

投标总价

(小写)： 1015021.89

(大写)： 壹佰零壹万伍仟零贰拾壹元捌角玖分

投 标 人： 河南唐辰建设工程有限公司



(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：



(签字或盖章)

编 制



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日



总 说 明

项目名称：禹州市梁北镇箕啊社区学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页



表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：禹州市梁北镇箕啊社区学校维修改造项目-
 土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	853657.94	
1.1	门、窗工程	141220.42	
1.2	楼地面改造	83537.8	
1.3	内墙面改造	86833.66	
1.4	外立面改造	317052.21	
1.5	天棚改造	76861.23	
1.6	屋面改造	99948.62	
1.7	砼道缘石	48204	
2	措施项目	44963.7	
2.1	其中：安全文明施工费	26651.79	
2.2	其他措施费（费率类）	12091.96	
2.3	单价措施费	6219.95	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	32591.1	—
4.1	定额规费	32591.1	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	931212.74	
6	增值税	83809.15	—
7	含税工程造价合计	1015021.89	
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,015,021.89	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市梁北镇箕啊社区学校维修改造项目-
 土建工程

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		门、窗工程					141220.42	
1	011610002008	金属门窗拆除	拆除塑钢窗 1. 单个面积2.5m2以内 2. 建筑垃圾外运：自行考虑 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	樘	12	27.11	325.32	
2	011601001016	砖砌体拆除	1. 扩大C-6洞口，洞口尺寸由0.9*2.4m扩大为1.8*2.4m 2. 墙厚：250mm 3. 拆除垃圾外运 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	6.22	161.64	1005.4	
3	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 铝合金中空玻璃（5+9A+5）推拉窗 2. 含纱扇 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	51.84	320.89	16634.94	
4	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	首层至三层栏板处增设窗户 1. 铝合金中空玻璃（5+9A+5）推拉窗 2. 含纱扇 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	285.16	320.89	91504.99	
5	010805005001	全玻自由门	1. 首层定制外开不锈钢框全玻门10mm厚玻璃 2. 规格：2160mm*3200mm、5550mm*3000mm、6645mm*3000mm 3. 含地弹簧及管子拉手 4. 其他：详见图纸及相关规范要求	m2	84.17	377.21	31749.77	
		分部小计					141220.42	
		楼地面改造					83537.8	
本页小计							141220.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市梁北镇箕啊社区学校维修改造项目-
 土建工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011604001005	平面抹灰层拆除	拆除1-2层走廊楼地面、1层D~E轴教室办公室 1. 拆除瓷砖地面面层至基层 2. 拆除垃圾外运，运距自行考虑 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	668.22	9.13	6100.85	
2	011102003002	块料楼地面	陶瓷地砖地面(800*800mm) 1. 详见图集：12YJ1-地202(1、2、3层) 2. 5厚陶瓷锦砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 砂浆采用预拌砂浆 6. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	668.22	111.89	74767.14	
3	011604001006	平面抹灰层拆除	拆除台阶楼地面 1. 拆除水泥砂浆地面面层 2. 拆除垃圾外运，运距自行考虑 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	54.89	20.06	1101.09	
4	011107004002	水泥砂浆台阶面	水泥抹面台阶 1. 详见图集12YJ1 P154 台2(1、2层) 2. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 3. 素水泥浆一道 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	28.74	41.87	1203.34	
5	011101001005	水泥砂浆楼地面	水泥抹面台阶平台 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	12.22	29.9	365.38	
		分部小计					83537.8	
		内墙面改造					86833.66	
本页小计							83537.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市梁北镇箕啊社区学校维修改造项目-
 土建工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
1	011608002009	铲除涂料面	位置：原教室、办公室、外走廊及楼梯间内墙面涂料面层（除卫生间） 1. 涂料面层铲除 2. 铲除垃圾外运，运距自行考虑 3. 其它：详见图纸及相关规范	m2	3507.26	4.4	15431.94		
2	011407001008	墙面喷刷涂料	位置：原教室、办公室、外走廊及楼梯间内墙面 1. 清理抹灰基层 2. 封底涂料两遍 3. 刮腻子一遍，分遍磨平 4. 涂面层涂料两遍 5. 详见图集12YJ1 P109 涂307 6. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	1881.47	26.14	49181.63		
3	011406001002	抹灰面油漆	位置：原教室、办公室、外走廊及楼梯间油漆墙裙1.5m高 1. 满刮腻子 2. 底漆一遍 3. 调和漆二遍 4. 详见图集12YJ1 P71 裙2A（第3、4、5层做法） 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	1633.83	13.6	22220.09		
		分部小计					86833.66		
		外立面改造					317052.21		
1	011605002003	立面块料拆除	位置：教学楼外墙（除栏板处及对应女儿墙外墙、台阶挡墙） 1. 拆除外墙粘贴的聚苯板 2. 拆除垃圾外运，运距自行考虑 3. 其它：详见图纸及相关规范	m2	905.66	7.13	6457.36		
本页小计								93291.02	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市梁北镇箕啊社区学校维修改造项目-
 土建工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
2	011604002004	立面抹灰层拆除	位置：栏板处及对应女儿墙外墙、台阶挡墙外墙 1. 立面粉刷层铲除 2. 铲除垃圾外运，运距自行考虑 3. 其它：详见图纸及相关规范	m2	629.86	10.47	6594.63		
3	011201001017	外墙真石漆	新做教学楼真石漆外墙面 1. 基层铺贴钢丝抗开裂网 2. 2厚配套专用界面剂砂浆批刮 3. 9厚2：1：3水泥石灰砂浆 4. 6厚1：2.5水泥砂浆找平 5. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 6. 刮腻子二遍，分遍磨平 7. 涂饰底层涂料 8. 喷涂主层涂料 9. 涂饰面层真石漆 10. 砂浆采用预拌砂浆 11. 详见图集：12YJ1-外墙9C 12. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	1586.64	191.6	304000.22		
		分部小计					317052.21		
		天棚改造					76861.23		
1	011608002010	铲除涂料面	位置：原教学楼所有天棚 1. 天棚面层涂料铲除 2. 铲除垃圾外运，运距自行考虑 3. 其它：详见图纸及相关规范	m2	2129.12	4.4	9368.13		
本页小计								319962.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市梁北镇箕啊社区学校维修改造项目-
 土建工程

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
2	011407002004	天棚喷刷涂料	天棚瓷釉涂料 1. 清理抹灰基层 2. 封底涂料两遍 3. 刮腻子一遍，分遍磨平 4. 涂面层涂料两遍 5. 详见图集12YJ1 P109 涂307 6. 其它：详见图纸及相关规范要求	m ²	2129.12	31.7	67493.1		
		分部小计					76861.23		
		屋面改造					99948.62		
1	010902001009	屋面卷材防水	1. 30mm厚的C20细石混凝土找平层 2. 防水层：2层3mm厚SBS改性沥青防水卷材 3. 沿墙上翻至女儿墙顶 4. 附加层 5. 基层清理 6. 其它：详见图纸设计及规范要求	m ²	725.43	124.7	90461.12		
2	011612001001	管道拆除	1. 拆除屋面雨水管 2. 建筑垃圾外运 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m	138	3.06	422.28		
3	010902004002	屋面排水管	1、屋面排水管 2、详见图集12YJ5-1 8/E2 A/E3 1/E7 2/E7 3/E7 4/E7 5/E7 3、110mmUPVC排水管 4、UPVC弯头落水口 5、UPVC落水斗 6、混凝土水簸箕 7、其它：详见图纸及相关规范要求	m	138	65.69	9065.22		
		分部小计					99948.62		
		砼道缘石					48204		
本页小计								167441.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：禹州市梁北镇箕啊社区学校维修改造项目-土建工程

标段：

第 3 页 共 24 页

项目编码	010807001003	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	51.84				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-62 R*0.8	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉 普通铝合金型材时 人工*0.8	100m2	0.01	1785.83	29708.27		594.47	17.86	297.08		5.95
人工单价		小计						17.86	297.08		5.95
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						320.89					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铝合金推拉窗(含中空玻璃)			m2	0.9467	228.16	216				
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)			支	1.4158	23.3	32.99				
	硅酮耐候密封胶			kg	0.9793	41.53	40.67				
	其他材料费					-	7.43	-			
	材料费小计					-	297.1	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市梁北镇箕啊社区学校维修改造项目-土建工程

标段：

第 6 页 共 24 页

项目编码	011604001005	项目名称	平面抹灰层拆除				计量单位	m2	工程量	668.22	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-47	块料面层铲除 楼地面 地面砖	10m2	0.1	73.55			17.78	7.36			1.78
人工单价		小计				7.36		1.78			
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							9.13				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市梁北镇箕啊社区学校维修改造项目-土建工程

标段：

第 7 页 共 24 页

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	668.22				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-32 H80010751 80010747	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内 换为【预拌地 面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.0099	3161.5	6972.99	77.7	750.36	31.36	69.17	0.77	7.44
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素 水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	102.14		48.42	1.63	1.02		0.48
人工单价		小计						32.99	70.19	0.77	7.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						111.89					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	地砖 800mm*800mm			m2	1.0234	59.21	60.6				
	建筑胶			kg	0.2892	1.28	0.37				
	其他材料费					-	9.23	-			
	材料费小计					-	70.2	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市梁北镇箕啊社区学校维修改造项目-土建工程

标段：

第 8 页 共 24 页

项目编码	011604001006	项目名称	平面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	54.89				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-39	抹灰层铲除 楼地面 水泥面层	10m2	0.1	150.02			36.27	15			3.63
16-124 + 16-125	建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):2000	10m3	0.002	382.85		234.85	100.82	0.77		0.47	0.2
人工单价		小计						15.77		0.47	3.83
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市梁北镇箕啊社区学校维修改造项目-土建工程

标段：

第 12 页 共 24 页

项目编码	011407001008	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1881.47				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-252	抗碱封底涂料 墙面	100m2	0.01	317.67	479.32		85.16	3.18	4.79		0.85
14-219	仿瓷涂料 每增加一遍	100m2	-0.01	257.16	53.07		68.94	-2.57	-0.53		-0.69
14-217	仿瓷涂料 墙面 三遍	100m2	0.01	1437.05	288.97		385.25	14.37	2.89		3.85
人工单价		小计						14.98	7.15		4.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							26.14				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	建筑胶			kg	0.9523	1.28	1.22				
	抗碱底涂料			kg	0.2976	8.61	2.56				
	白色硅酸盐水泥 32.5			kg	2.976	0.34	1.01				
	成品腻子粉			kg	1.2749	0.88	1.12				
	其他材料费					-	1.24	-			
	材料费小计					-	7.14	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市梁北镇箕啊社区学校维修改造项目-土建工程

标段：

第 13 页 共 24 页

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	1633.83				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-189	调和漆墙面 满刮腻子、底油一遍、调和漆二遍	100m2	0.01	697.59	474.94		186.94	6.98	4.75		1.87
人工单价		小计						6.98	4.75		1.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						13.6					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	成品腻子粉			kg	1.2749	0.88	1.12				
	其他材料费					-	3.63	-			
	材料费小计					-	4.75	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市梁北镇箕啊社区学校维修改造项目-土建工程

标段：

第 14 页 共 24 页

项目编码	011605002003	项目名称	立面块料拆除	计量单位	m2	工程量	905.66				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.34			8.21	3.43			0.83
16-124 + 16-125	建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):2000	10m3	0.004	382.85		234.85	100.82	1.53		0.94	0.41
人工单价		小计						4.96		0.94	1.24
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市梁北镇箕啊社区学校维修改造项目-土建工程

标段：

第 15 页 共 24 页

项目编码	011604002004	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	629.86				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-124 + 16-125	建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):2000	10m3	0.0002	382.85		234.85	100.82	0.08		0.05	0.02
16-42	抹灰层铲除 墙柱面 石灰砂浆面	10m2	0.1	83.15			20.07	8.32			2
人工单价		小计				8.4		0.05		2.02	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						10.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市梁北镇箕啊社区学校维修改造项目-土建工程

标段：

第 16 页 共 24 页

项目编码	011201001017	项目名称	外墙真石漆	计量单位	m2	工程量	1586.64				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-10	墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	100m2	0.01	499.18	724.08		147.96	4.99	7.24		1.48
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	438.67	697.62		130.02	4.39	6.98		1.3
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2536.33	621.5	66.49	764.47	25.36	6.22	0.66	7.65
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5 换为【干混地面砂浆DS M20】	100m2	0.0099	382.08	313.74	11.12	110.17	3.79	3.11	0.11	1.09
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4669.06	5802.46		1251.86	46.69	58.02		12.52
人工单价		小计					85.22	81.57	0.77	24.04	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						191.6					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢丝网 综合			m2	1.0416	6.75	7.03				
	YJ-III胶			kg	0.3274	13.12	4.3				
	醇酸清漆			kg	0.2745	14.56	4				
	真石漆			kg	4.1267	11.57	47.75				
	真石面漆			kg	0.3095	11.57	3.58				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市梁北镇箕啊社区学校维修改造项目-土建工程

标段：

第 19 页 共 24 页

项目编码	011407002004	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	2129.12				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-253	抗碱封底涂料 天棚面	100m2	0.01	397.06	479.32		106.65	3.97	4.79		1.06
14-219	仿瓷涂料 每增加一遍	100m2	-0.01	257.16	53.07		68.94	-2.57	-0.53		-0.69
14-218	仿瓷涂料 天棚面 三遍	100m2	0.01	1796.32	288.97		481.76	17.96	2.89		4.82
人工单价		小计						19.36	7.15		5.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						31.7					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	建筑胶			kg	0.9523	1.28	1.22				
	抗碱底涂料			kg	0.2976	8.61	2.56				
	白色硅酸盐水泥 32.5			kg	2.976	0.34	1.01				
	成品腻子粉			kg	1.2749	0.88	1.12				
	其他材料费					-	1.24	-			
	材料费小计					-	7.14	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市梁北镇箕啊社区学校维修改造项目-土建工程

标段：

第 20 页 共 24 页

项目编码	010902001009	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	725.43					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1524.17	977.13		356.1	15.24	9.77		3.56	
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	562.22	6720.94		159.14	5.62	67.21		1.59	
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.0054	432.8	3500.76		85.69	2.34	18.9		0.46	
人工单价		小计						23.2	95.88			5.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						124.7						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌细石混凝土 C20			m3	0.0301	324.38	9.76					
	SBS改性沥青防水卷材 3mm			m2	2.9136	26.39	76.89					
	其他材料费						-	9.24	-			
	材料费小计						-	95.89	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市梁北镇箕啊社区学校维修改造项目-土建工程

标段：

第 21 页 共 24 页

项目编码	011612001001	项目名称	管道拆除	计量单位	m	工程量	138				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-92	塑料管拆除 ϕ 100mm以外	10m	0.1	19.24			4.56	1.92			0.46
16-124 + 16-125	建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):2000	10m ³	0.0009	382.85		234.85	100.82	0.36		0.22	0.1
人工单价		小计				2.28		0.22		0.56	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						3.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市梁北镇箕啊社区学校维修改造项目-土建工程

标段：

第 22 页 共 24 页

项目编码	010902004002	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	138				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管φ ≤110mm	100m	0.01	483.92	2344.92		136.76	4.84	23.45		1.37
9-119	屋面排水 塑料管排水 落水口	10个	0.0065	50.53	195.87		14.34	0.33	1.28		0.09
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.012	458.14	2055.21		204.63	5.5	24.66		2.45
9-117	屋面排水 塑料管排水 落水斗	10个	0.0065	62.23	184.21		17.48	0.41	1.2		0.12
人工单价		小计					11.08	50.59			4.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						65.69					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	50.51	-			
	材料费小计					-	50.5	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市梁北镇箕啊社区学校维修改造项目-土建工程

标段：

第 23 页 共 24 页

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	1300				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-41	侧缘石安砌 侧石 混凝土	100m	0.01	728.38	2483.35	0.46	362.11	7.28	24.83		3.63
借2-2-5 + 2-2-6 * - 10	石灰稳定土摊铺 含灰量12% 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.001	291.83	277.14	362.15	202.17	0.29	0.28	0.36	0.21
人工单价		小计						7.57	25.11	0.36	3.84
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						0.2			
清单项目综合单价								37.08			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	混凝土缘石300*80*1000			m	1.0019	20.24	20.28				
	黄土			m3	0.0131	15	0.2				
	其他材料费					-	4.84	-			
	材料费小计					-	25.33	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市梁北镇箕啊社区学校维修改造项目-土建工程

标段：

第 24 页 共 24 页

项目编码	011701008002	项目名称	外装饰吊篮		计量单位	m2	工程量	2221.41			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-64	单项脚手架 外装饰吊篮	100m2	0.01	196.31		5.71	77.49	1.96		0.06	0.78
人工单价		小计						1.96		0.06	0.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2.8				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

