许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目审核报告

中京华咨字【2024】第0403号

中京华
ZHONGJINGHUA

中京华（北京）工程咨询有限公司

2024年4月3日

许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

中京华咨字【2024】第0403号

许昌市财政局预算评审中心：

受贵单位的委托，我们组织工程技术人员对许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目进行了预算审核验证，在委托单位的大力支持下，已完成该工程的审核工作，现将审核结果报告如下：

一、工程概况

许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目位于许昌市动物疫病预防控制中心院内。

二、审核内容

由建设单位所报送的许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目报审预算、图纸等。

三、审核原则

坚持客观公正，实事求是。

四、审核依据

1、建设单位报送施工设计图纸、预算书、其它资料。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）及其配套文件解释、相关取费标准。

3、材料价格依据《许昌工程造价信息》2024年第一期及2024年3月份主材价格信息价，部分未公布材料价格按市场询价执行，人工费指数调整执行豫建消技【2022】2号文。

五、审核步骤

1、熟悉建设单位报送的预算书、设计图纸及相关资料。

2、根据掌握的资料核定工程量，审核报审预算书。

3、向委托单位领导汇报审核情况。

4、出具工程预算初步审核预算书并征询委托单位意见。

5、根据委托单位反馈意见，对初审意见进行修改复核后，按照规定的格式出具初步审核报告（征求意见稿），交委托单位进行复审。

6、根据复审结果出具最终审核报告。

六、审核结果

该项目送审造价2049980.55元，审核预算造价（大写）：壹佰柒拾叁万壹仟零陆拾伍元壹角捌分（￥:1731065.18元），审减318915.37元。

以上结果详见建设工程预算书。

七、审减原因分析

1、装饰部分送审金额1098841.19元，审核预算金额894536.3元，此项审减金额：204304.89元。

（1）塑料卷材楼地面送审金额：78717.07元，审定金额：58740.78元，此项审减金额：19976.29元。

（2）钢板墙板送审金额300735.52元，审定金额：237212.99元，此项审减63522.53元；

（3）吊顶天棚送审金额：97178.4元，审定金额：86250.94元，此项审减金额：10927.46元。

（6）净化密闭门送审金额：86286.47元，审定金额：56397.65元，此项审减金额：29888.82元。

（7）塑料板踢脚线送审金额：4503.44元，审定金额：0元，此项审减金额：4503.44元。

（8）其他审减75486.39元。

2、电气部分送审金额192655.79元，审核预算金额180354.54元，此项审减金额：12301.28元。

（1）JDG20管送审金额：16809.86元，审定金额：8473.52元，此项审减金额：8336.34元。

（2）新风机控制箱送审金额：2901.59元，审定金额：2451.58元，此项审减金额：450.01元。

（3）其他审减3514.93元。

3、给排水部分送审金额86440.98元，审核预算金额60914.79元，此项审减金额：25526.19元。

（1）废水处理器送审金额58880.65元，审核预算金额

40724.68 元，此项审减金额：18155.97 元。

（2）打洞（孔）送审金额 1046.01 元，审核预算金额 0 元，此项审减金额：1046.01 元。

（3）凿（压）槽打洞（孔）送审金额 1595.11 元，审核预算金额 0 元，此项审减金额：1595.11 元。

（4）其他审减 4729.1 元。

4、暖通送审金额 672042.59 元，审核预算金额 595259.55 元，此项审减金额：76783.04 元。

（1）全新风净化空调机组 AHU-501 送审金额 85970.67 元，审核预算金额 83019.22 元，此项审减金额：2951.45 元。

（2）全新风净化空调机组 AHU-502 送审金额 101030.67 元，审核预算金额 91182.2 元，此项审减金额：9848.47 元。

（3）全新风空调机组型号:XF-301 送审金额 42756.57 元，审核预算金额 41007 元，此项审减金额：1749.57 元。

（4）全新风空调机组型号:XF-501 送审金额 33756.57 元，审核预算金额 31085 元，此项审减金额：2671.57 元。

（5）多联室内机型号:F-2.2 送审金额 4742.86 元，审核预算金额 3129.38 元，此项审减金额：1613.48 元。

（6）多联室内机型号:F-3.6 送审金额 7885.29 元，审核预算金额 5210.07 元，此项审减金额：2675.22 元。

（7）多联室内机型号:F-4.5 送审金额 25320.87 元，审核预算金额 16242.21 元，此项审减金额：9078.66 元。

（8）多联室内机型号:F-5.6 送审金额 5968.86 元，审核预算金额 3953.38 元，此项审减金额：2015.48 元。

（9）多联体空调室外机 CH-301 送审金额 34399.91 元，审核预算金额 33599.01 元，此项审减金额：800.9 元。

（10）高效过滤器送审金额 11879.00 元，审核预算金额 5457.00 元，此项审减金额：6422 元。

（11）手动风量调节阀送审金额 10322.57 元，审核预算金额 8233.6 元，此项审减金额：2088.97 元。

（12）通风管道送审金额 144515.65 元，审核预算金额 136953.96 元，此项审减金额：7561.69 元。

（13）消声器送审金额 4958.22 元，审核预算金额 1366.35 元，此项审减金额：3591.87 元。

（14）软接头送审金额 9744.3 元，审核预算金额 3688.8 元，此项审减金额：6055.5 元。

（15）其他审减 17658.21 元

八、项目作业人员配置及三级复审

本次许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目预算审验工作，我公司在接到项目任务后立即组建了相关的项目作业小组。

初审人员--高峰



二级复审人员--张贺



最终审核人员--李飞



中京华（北京）工程咨询有限公司

二〇二四年四月三日

许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目 工程

预 算 价

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位盖章）

年　　月　　日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目工程

预 算 价

预算价 （小写）：1731065.18

（大写）：壹佰柒拾叁万壹仟零陆拾伍元壹角捌分

招 标 人： _____ **造价咨询人：** _____

（单位盖章） （单位资质专用章）

法定代表人 **法定代表人**

或其授权人： _____ **或其授权人：** _____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人： _____ **复 核 人：** _____

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日 **复核时间：** 年 月 日

扉-2

建设项目预算价汇总表

工程名称：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
1	许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目	1731065.18		19162.26	24489.06
合 计		1731065.18		19162.26	24489.06

注：本表适用于建设项目预算价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程预算价汇总表

工程名称：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目	1731065.18		19162.26	24489.06
1	装饰工程	894536.3		7174.06	8895.45
2	电气工程	180354.54		3154.57	4102.35
3	给排水工程	60914.79		541.33	702.96
4	暖通工程	595259.55		8292.3	10788.3
合 计		1731065.18		19162.26	24489.06

注：本表适用于单项工程预算价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程预算价汇总表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	789857	
1.1	三层	377199.48	
1.2	五层	412657.52	
2	措施项目	21923.05	
2.1	其中：安全文明施工费	7174.06	
2.2	其他措施费（费率类）	3300.59	
2.3	单价措施费	11448.4	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	8895.45	—
4.1	定额规费	8895.45	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	820675.5	
6	增值税	73860.8	—
7	含税工程造价合计	894536.3	
预算价合计=1+2+3+4+6		894,536.30	0

注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		三层					377199.48	
		地面部分					38613.12	
1	011101005001	自流坪楼地面	1.3mm厚水泥自流平 2.刷专用界面剂一道 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	m2	338	23.31	7878.78	
2	011103004001	塑料卷材楼地面	PVC卷材地面 1.2.0mmPVC卷材 2.刷涂专用地板胶 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	m2	338	90.93	30734.34	
		墙面、顶面部分					189839.83	
1	010605002001	钢板墙板	1.钢板厚度、复合板厚度:50mm厚机制硫氧镁彩钢板（含楼梯间），两侧钢板厚0.426mm 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	m2	755.22	160.83	121462.03	
2	011302001001	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:T型铝材龙骨 2.面层材料品种、规格:50mm厚机制硫氧镁彩钢板 3.吊顶与墙角采用圆弧角处理 4.详见相关设计图纸及施工质量	m2	319.58	142.88	45661.59	
3	011502001001	金属装饰线	1.名称：外圆柱 2.材质：净化彩钢板配套铝型材 3.详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	m	156.05	35.43	5528.85	
本页小计							211265.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011502001002	金属装饰线	1.名称：内圆弧 2.材质：净化彩钢板配套铝型材 3.详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	m	570.44	30.13	17187.36	
		门窗部分					74328.53	
1	010802002001	钢制净化气密门	1.钢制成品净化气密单开门尺寸：900*2100 2.钢制烤漆门体，配同色钢制烤漆门套 3.带观察窗、密封条 4.含五金 5.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	樘	4	1199.86	4799.44	
2	010802002002	钢制净化气密门	1.钢制成品净化气密双开门尺寸：1500*2100 2.钢制烤漆门体，配同色钢制烤漆门套 3.带观察窗、密封条 4.含五金 5.含闭门器 6.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	樘	1	2268.58	2268.58	
3	010802002003	钢制净化气密门	1.钢制成品净化气密单开门尺寸：1000*2100 2.钢制烤漆门体，配同色钢制烤漆门套 3.带观察窗、密封条 4.含五金 5.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	樘	10	1333.18	13331.8	
本页小计							37587.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010807006001	金属（塑钢、断桥）橱窗	1.类型:外窗（含楼梯间） 2.窗代号:详见图纸 3.框、扇材质:80系列断桥铝合金窗 4.玻璃品种、厚度:5+12+5双层中空玻璃 5.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	m2	61.86	753.15	46589.86	
5	010808004001	金属门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.窗套做法:50mm机制硫氧镁净化彩钢板搭配R圆弧转角包窗套 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	m2	25.53	287.46	7338.85	
		家具					74418	
		天平室					5151	
1	01B009	天平台	1.规格:900*600*800（长×宽×高） 2.钢木落地式结构，五金标配，台面为54mm厚大理石 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	组	3	1717	5151	
		解剖室					5144	
1	01B010	边台	1.规格:3000*750*800（长×宽×高） 2.钢木落地式结构，五金标配，台面为12.7mm的实心理化板 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	组	1	3080	3080	
本页小计							62159.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	01B011	不锈钢剖台	1.规格:1400*600*800（长×宽×高） 2.不锈钢结构，台面为304不锈钢，带不锈钢水池及手动水龙头 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	组	1	2064	2064	
		准备室					20856	
1	01B012	中央台	1.规格:3000*1500*800（长×宽×高） 2.钢木落地式结构，五金标配，台面为12.7mm的实心理化板 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	组	1	5040	5040	
2	01B013	万向排烟罩	1.万向排烟罩 2.规格:三节万向,高密度透明PP罩 3.三节活动臂，罩口可多角度调整旋转，低压降和低噪音、手动调节外部阀门旋钮，制进入的气流量、伸缩圆形导管:直径75mm、风量可在110～240m3/h范围内调节 4.其他说明:详见相关设计图纸	组	2	650	1300	
本页小计							8404	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	01B014	试剂架	1.规格3000*335*750（长×宽×高） 2.12mm磨砂钢化玻璃，δ1.5mm厚钢制玻璃托架，可调整高度；边缘配Ø12mm不锈钢挡管 3.立柱为δ1.5mm优质冷轧钢板折弯、冲孔，表面经除油酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂，耐酸碱腐蚀，配有层板调节孔	组	1	1579	1579	
4	01B015	边台	1.规格:3440*750*800（长×宽×高） 2.钢木落地式结构，五金标配，台面为12.7mm的实心理化板 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	组	1	3529	3529	
5	01B016	边台	1.规格:5800*750*800（长×宽×高） 2.钢木落地式结构，五金标配，台面为12.7mm的实心理化板 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	组	1	5950	5950	
本页小计							11058	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	01B017	转角柜	1.规格:1000*1000*800（长×宽×高） 2.钢木落地式结构，五金标配，台面为12.7mm的实心理化板，配备柜体 3.其他说明:详见相关设计图纸	组	1	1806	1806	
7	01B018	PP中水盆	1.PP中号水盆 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	组	2	212	424	
8	01B019	水龙头	1.三口鹅颈龙头 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	个	2	379	758	
9	01B020	洗眼器	1.单口洗眼器 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	个	2	235	470	
		洗涤消毒室					5590	
1	01B021	边台	1.规格:4640*750*800（长×宽×高） 2.钢木落地式结构，五金标配，台面为12.7mm的实心理化板 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	组	1	4764	4764	
2	01B022	PP中水盆	1.PP中号水盆 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	组	1	212	212	
3	01B023	水龙头	1.三口鹅颈龙头 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	个	1	379	379	
本页小计							8813	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	01B024	洗眼器	1.单口洗眼器 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	个	1	235	235	
		样品处理室					4420	
1	01B025	边台	1.规格:3500*750*800（长×宽×高） 2.全钢落地式结构，五金标配，台面为12.7mm的实心理化板 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	组	1	3594	3594	
2	01B026	PP中水盆	1.PP中号水盆 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	组	1	212	212	
3	01B027	水龙头	1.三口鹅颈龙头 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	个	1	379	379	
4	01B028	洗眼器	1、单口洗眼器 2、其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	个	1	235	235	
		样品保存室					5000	
本页小计							4655	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	01B029	样品柜	1.900*500*1800 2.门板用18mm厚中纤板+1mm厚优质防火板，柜体采用18mm厚三聚氰胺板；所有断面经封边防水处理；上下玻璃门 3.内设耐腐蚀层板，可存放各类化学试剂，活动式层板可拆卸或调整高度 4.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	组	5	1000	5000	
		血清学检测室					28257	
1	01B030	中央台	1.规格:5000*1500*800（长×宽×高） 2.钢木落地式结构，五金标配，台面为12.7mm的实心理化板 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	组	1	8400	8400	
2	01B031	边台	1.规格:4140*750*800（长×宽×高） 2.钢木落地式结构，五金标配，台面为12.7mm的实心理化板 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	组	1	4250	4250	
本页小计							17650	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	01B032	边台	1.规格:9100*750*800（长×宽×高） 2.钢木落地式结构，五金标配，台面为12.7mm的实心理化板 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	组	1	9343	9343	
4	01B071	试剂架	1.规格3000*335*750（长×宽×高） 2.12mm磨砂钢化玻璃，δ1.5mm厚钢制玻璃托架，可调整高度；边缘配Ø12mm不锈钢挡管 3.立柱为δ1.5mm优质冷轧钢板折弯、冲孔，表面经除油酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂，耐酸碱腐蚀，配有层板调节孔	组	1	2332	2332	
5	01B033	转角柜	1.规格:1000*1000*800（长×宽×高） 2.钢木落地式结构，五金标配，台面为12.7mm的实心理化板，配备柜体 3.其他说明:详见相关设计图纸	组	1	1806	1806	
本页小计							13481	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	01B068	万向排烟罩	1.万向排烟罩 2.规格:三节万向,高密度透明PP罩 3.三节活动臂，罩口可多角度调整旋转，低压降和低噪音、手动调节外部阀门旋钮，制进入的气流量、伸缩圆形导管:直径75mm、风量可在110～240m3/h范围内调节 4.其他说明:详见相关设计图纸	组	2	650	1300	
7	01B070	PP中水盆	1.PP中号水盆 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	组	1	212	212	
8	01B102	水龙头	1.三口鹅颈龙头 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	个	1	379	379	
9	01B103	洗眼器	1、单口洗眼器 2、其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	个	1	235	235	
		分部小计					377199.48	
		五层					412657.52	
		地面部分					35042.32	
1	011101005002	自流坪楼地面	1.3mm厚水泥自流平 2.刷专用界面剂一道 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	m2	294	23.31	6853.14	
本页小计							8979.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011103004002	塑料卷材楼地面	PVC卷材地面 1.2.0mmPVC卷材 2.刷涂专用地板胶 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	m2	308	90.93	28006.44	
3	011502001003	金属装饰线	1.50mm宽1mm厚不锈钢压边条 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	m	2.8	22.3	62.44	
4	011108001001	石材零星项目	1.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚大理石过门石 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	m2	0.61	197.21	120.3	
		墙面、顶面部分					188630.88	
1	010605002002	钢板墙板	1.钢板厚度、复合板厚度:50mm厚机制硫氧镁彩钢板（含楼梯间），两侧钢板厚0.426mm 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	m2	719.71	160.83	115750.96	
2	011302001002	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:T型铝材龙骨 2.面层材料品种、规格:50mm厚机制硫氧镁彩钢板 3.吊顶与墙角采用圆弧角处理 4.详见相关设计图纸及施工质量	m2	284.08	142.88	40589.35	
3	011502001004	金属装饰线	1.名称：外圆柱 2.材质：净化彩钢板配套铝型材 3.详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	m	148.2	35.43	5250.73	
本页小计							189780.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011502001005	金属装饰线	1.名称：内圆弧 2.材质：净化彩钢板配套铝型材 3.详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	m	759.6	30.13	22886.75	
5	011407002001	天棚喷刷涂料	1.无机涂料面漆二道 2.封底漆一道 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.素水泥浆一道 5.钢筋混凝土楼板 6.详见相关设计图纸及施工质量	m2	28.29	33.98	961.29	
6	011407001001	墙面喷刷涂料	1.无机涂料面漆二道 2.封底漆一道 3.满刮2厚腻子分遍找平 4.铲除墙面原有旧墙皮，并修补平整 5.详见相关设计图纸及施工质量	m2	99.33	26.63	2645.16	
7	011105003001	块料踢脚线	1.100mm高瓷砖踢脚 2.详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	m	38.28	14.28	546.64	
		门窗部分					88132.32	
1	010802002004	钢制净化气密门	1.钢制成品净化气密单开门尺寸：900*2100 2.钢制烤漆门体，配同色钢制烤漆门套 3.带观察窗、密封条 4.含五金 5.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	樘	17	1199.85	20397.45	
本页小计							47437.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程　　第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010802002005	钢制净化气密门	1.钢制成品净化气密双开门尺寸：1500*2100 2.钢制烤漆门体，配同色钢制烤漆门套 3.带观察窗、密封条 4.含五金 5.含闭门器 6.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	樘	1	2268.58	2268.58	
3	010802002006	钢制净化气密门	1.钢制成品净化气密单开门尺寸：1000*2100 2.钢制烤漆门体，配同色钢制烤漆门套 3.带观察窗、密封条 4.含五金 5.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	樘	10	1333.18	13331.8	
4	010802004001	防盗门	1.钢制门尺寸：900*2100 2.钢制烤漆门体，配同色钢制烤漆门套 3.带观察窗 4.含五金 5.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	樘	2	1093.52	2187.04	
本页小计							17787.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010807008001	透视窗	1.固定采光窗（内窗） 2.洞口尺寸：详见图纸 3.玻璃品种、厚度：5mm厚双层中空钢化玻璃 4.铝合金专用窗料 5.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	m2	38.91	480.19	18684.19	
6	010807006002	金属（塑钢、断桥）橱窗	1.类型:外窗（含楼梯间） 2.窗代号:详见图纸 3.框、扇材质:80系列断桥铝合金窗 4.玻璃品种、厚度:5+12+5双层中空玻璃 5.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	m2	41.51	753.15	31263.26	
		家具					100852	
		生理生化室					11983	
1	01B034	边台	1.规格:5140*750*800（长×宽×高） 2.钢木落地式结构，五金标配，台面为12.7mm的实心理化板 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	组	1	5277	5277	
2	01B035	PP中水盆	1.PP中号水盆 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	组	1	212	212	
3	01B036	水龙头	1.三口鹅颈龙头 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	个	1	379	379	
本页小计							55815.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	01B037	洗眼器	1.单口洗眼器 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	个	1	235	235	
5	01B038	全钢通风柜	1.型号:1800*850*2350 2.全钢材质、PP水杯,单口水嘴等 3.配控制面板、配升降视窗功能 4.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	组	1	5880	5880	
		无害化处理					11930	
1	01B039	全钢通风柜	1.型号:1800*850*2350 2.全钢材质、PP水杯,单口水嘴等 3.配控制面板、配升降视窗功能 4.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	组	1	5880	5880	
2	01B040	器皿柜	1.900*500*1800 2.门板用18mm厚中纤板+1mm厚防火板，柜体用18mm厚三聚氰胺板；断面封边防水处理 3.层板采用实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性，底部配备不锈钢托盘 4.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	组	2	1000	2000	
本页小计							13995	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	01B041	边台	1.规格:3140*750*800（长×宽×高） 2.钢木落地式结构，五金标配，台面为12.7mm的实心理化板 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	组	1	3224	3224	
4	01B072	PP中水盆	1.PP中号水盆 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	组	1	212	212	
5	01B073	水龙头	1.三口鹅颈龙头 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	个	1	379	379	
6	01B074	洗眼器	1、单口洗眼器 2、其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	个	1	235	235	
		电泳室					6347	
1	01B042	边台	1.规格:3050*750*800（长×宽×高） 2.钢木落地式结构，五金标配，台面为12.7mm的实心理化板 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	组	1	3131	3131	
2	01B043	传递窗	1.规格800*800*600（长×宽×深） 2.304不锈钢电子互锁 3.带紫外灭菌灯 4.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	组	1	2390	2390	
本页小计							9571	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	01B075	PP中水盆	1.PP中号水盆 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	组	1	212	212	
4	01B076	水龙头	1.三口鹅颈龙头 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	个	1	379	379	
5	01B077	洗眼器	1、单口洗眼器 2、其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	个	1	235	235	
		扩增分析室					8769	
1	01B044	边台	1.规格:2050*750*800（长×宽×高） 2.钢木落地式结构，五金标配，台面为12.7mm的实心理化板 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	组	1	2105	2105	
2	01B045	边台	1.规格:1600*750*800（长×宽×高） 2.钢木落地式结构，五金标配，台面为12.7mm的实心理化板 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	组	1	1642	1642	
本页小计							4573	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	01B046	转角柜	1.规格:1000*1000*800（长×宽×高） 2.钢木落地式结构，五金标配，台面为12.7mm的实心理化板，配备柜体 3.其他说明:详见相关设计图纸	组	1	1806	1806	
4	01B047	传递窗	1.规格800*800*600（长×宽×深） 2.304不锈钢电子互锁 3.带紫外灭菌灯 4.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	组	1	2390	2390	
5	01B078	PP中水盆	1.PP中号水盆 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	组	1	212	212	
6	01B079	水龙头	1.三口鹅颈龙头 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	个	1	379	379	
7	01B080	洗眼器	1、单口洗眼器 2、其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	个	1	235	235	
		加样室					7990	
1	01B048	边台	1.规格:2850*750*800（长×宽×高） 2.钢木落地式结构，五金标配，台面为12.7mm的实心理化板 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	组	1	2926	2926	
本页小计							7948	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	01B049	边台	1.规格:1800*750*800（长×宽×高） 2.钢木落地式结构，五金标配，台面为12.7mm的实心理化板 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	组	1	1848	1848	
3	01B050	传递窗	1.规格800*800*600（长×宽×深） 2.304不锈钢电子互锁 3.带紫外灭菌灯 4.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	组	1	2390	2390	
4	01B081	PP中水盆	1.PP中号水盆 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	组	1	212	212	
5	01B082	水龙头	1.三口鹅颈龙头 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	个	1	379	379	
6	01B083	洗眼器	1、单口洗眼器 2、其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	个	1	235	235	
		核酸提取室					14095	
1	01B051	边台	1.规格:3440*750*800（长×宽×高） 2.钢木落地式结构，五金标配，台面为12.7mm的实心理化板 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	组	1	3529	3529	
本页小计							8593	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	01B052	边台	1.规格:5400*750*800（长×宽×高） 2.钢木落地式结构，五金标配，台面为12.7mm的实心理化板 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	组	1	5544	5544	
3	01B053	转角柜	1.规格:1000*1000*800（长×宽×高） 2.钢木落地式结构，五金标配，台面为12.7mm的实心理化板，配备柜体 3.其他说明:详见相关设计图纸	组	1	1806	1806	
4	01B054	传递窗	1.规格800*800*600（长×宽×深） 2.304不锈钢电子互锁 3.带紫外灭菌灯 4.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	组	1	2390	2390	
5	01B084	PP中水盆	1.PP中号水盆 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	组	1	212	212	
6	01B085	水龙头	1.三口鹅颈龙头 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	个	1	379	379	
7	01B086	洗眼器	1、单口洗眼器 2、其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	个	1	235	235	
		试剂准备室					2726	
本页小计							10566	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	01B055	边台	1.规格:1850*750*800（长×宽×高） 2.钢木落地式结构，五金标配，台面为12.7mm的实心理化板 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	组	1	1900	1900	
2	01B087	PP中水盆	1.PP中号水盆 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	组	1	212	212	
3	01B088	水龙头	1.三口鹅颈龙头 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	个	1	379	379	
4	01B089	洗眼器	1、单口洗眼器 2、其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	个	1	235	235	
		细菌学检测室					9077	
1	01B056	边台	1.规格:2050*750*800（长×宽×高） 2.钢木落地式结构，五金标配，台面为12.7mm的实心理化板 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	组	1	2105	2105	
本页小计							4831	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	01B057	边台	1.规格:1900*750*800（长×宽×高） 2.钢木落地式结构，五金标配，台面为12.7mm的实心理化板 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	组	1	1950	1950	
3	01B058	转角柜	1.规格:1000*1000*800（长×宽×高） 2.钢木落地式结构，五金标配，台面为12.7mm的实心理化板，配备柜体 3.其他说明:详见相关设计图纸	组	1	1806	1806	
4	01B059	传递窗	1.规格800*800*600（长×宽×深） 2.304不锈钢电子互锁 3.带紫外灭菌灯 4.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	组	1	2390	2390	
5	01B090	PP中水盆	1.PP中号水盆 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	组	1	212	212	
6	01B091	水龙头	1.三口鹅颈龙头 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	个	1	379	379	
7	01B092	洗眼器	1、单口洗眼器 2、其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	个	1	235	235	
		核心工作区					6832	
本页小计							6972	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	01B060	边台	1.规格:4350*750*800（长×宽×高） 2.钢木落地式结构，五金标配，台面为12.7mm的实心理化板 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	组	1	4466	4466	
2	01B061	边台	1.规格:1500*750*800（长×宽×高） 2.钢木落地式结构，五金标配，台面为12.7mm的实心理化板 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	组	1	1540	1540	
3	01B093	PP中水盆	1.PP中号水盆 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	组	1	212	212	
4	01B094	水龙头	1.三口鹅颈龙头 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	个	1	379	379	
5	01B095	洗眼器	1、单口洗眼器 2、其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	个	1	235	235	
		大房间					14621	
本页小计							6832	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	01B062	中央台	1.规格:3000*1500*800（长×宽×高） 2.钢木落地式结构，五金标配，台面为12.7mm的实心理化板 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	组	1	5040	5040	
2	01B063	传递窗	1.规格800*800*600（长×宽×深） 2.304不锈钢电子互锁 3.带紫外灭菌灯 4.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	组	1	2390	2390	
3	01B064	边台	1.规格:6200*750*800（长×宽×高） 2.钢木落地式结构，五金标配，台面为12.7mm的实心理化板 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	组	1	6365	6365	
4	01B096	PP中水盆	1.PP中号水盆 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	组	1	212	212	
5	01B097	水龙头	1.三口鹅颈龙头 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	个	1	379	379	
6	01B098	洗眼器	1、单口洗眼器 2、其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	个	1	235	235	
		小房间					6482	
本页小计							14621	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	01B065	边台	1.规格:1950*750*800（长×宽×高） 2.钢木落地式结构，五金标配，台面为12.7mm的实心理化板 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	组	1	2002	2002	
2	01B066	边台	1.规格:1800*750*800（长×宽×高） 2.钢木落地式结构，五金标配，台面为12.7mm的实心理化板 3.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收	组	1	1848	1848	
3	01B067	转角柜	1.规格:1000*1000*800（长×宽×高） 2.钢木落地式结构，五金标配，台面为12.7mm的实心理化板，配备柜体 3.其他说明:详见相关设计图纸	组	1	1806	1806	
4	01B099	PP中水盆	1.PP中号水盆 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	组	1	212	212	
5	01B100	水龙头	1.三口鹅颈龙头 2.其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	个	1	379	379	
6	01B101	洗眼器	1、单口洗眼器 2、其他说明:详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求	个	1	235	235	
本页小计							6482	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程　　第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计					412657.52	
		措施项目					11448.4	
1	011701006001	满堂脚手架		项	1	11448.4	11448.4	
本页小计							11448.4	
合　计							801305.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码	011101005001	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	338

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-9 + 11-10 * -	水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 实际厚度(mm):3	100m2	0.01	1305.22	701.9	15.16	309.42	13.05	7.02	0.15	3.09
人工单价		小计						13.05	7.02	0.15	3.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	7.1	-	
	材料费小计			-	7.11	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程　　第 2 页　共 123 页

项目编码	011103004001	项目名称	塑料卷材楼地面	计量单位	m2	工程量	338

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-48 换	橡塑面层 塑料卷材	100m2	0.01	1824.3	789.86		429.02	18.24	7.9		4.29
人工单价		小计						18.24	7.9		4.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						60.5			
清单项目综合单价								90.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC卷材 δ2.0	m2	1.1	55	60.5		
	其他材料费			-	7.9	-	
	材料费小计			-	68.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码	010605002001	项目名称	钢板墙板	计量单位	m2	工程量	755.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-91 换	墙面板 彩钢夹芯板	100m2	0.01	1849.81	4863.23	110.01	780.09	18.5	48.63	1.1	7.8
人工单价		小计						18.5	48.63	1.1	7.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						84.8			
清单项目综合单价								160.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	槽铝 75	m	0.344	20.68	7.11		
	工字铝 综合	m	1.679	11.19	18.79		
	橡皮密封条 20*4	m	1.733	7.11	12.32		
	50mm厚机制硫氧镁彩钢板 δ50	m2	1.06	80	84.8		
	其他材料费			-	10.41	-	
	材料费小计			-	133.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	319.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-50	装配式T形铝合金天棚龙骨(不上人) 规格600mm*600mm 平面	100m2	0.01	1284.62	2314.21		434.35	12.85	23.14		4.35
13-120 换	铝板天棚 600*600	100m2	0.01	1098.6	385.76		371.43	10.99	3.86		3.72
人工单价		小计						23.84	27		8.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						84			
清单项目综合单价								142.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金龙骨不上人型(平面) 600*600	m2	1.05	18	18.9		
	50mm厚机制硫氧镁彩钢板 δ50	m2	1.05	80	84		
	其他材料费			-	8.1	-	
	材料费小计			-	111	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程　　第 5 页　共 123 页

项目编码	011502001001	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	156.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-43 换	不锈钢装饰线 角线 宽度≤50mm	100m	0.01	510.41	233.85	28.54	119.96	5.1	2.34	0.29	1.2
人工单价		小计						5.1	2.34	0.29	1.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						26.5			
清单项目综合单价								35.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	外圆柱 净化彩钢板配套铝型材	m	1.06	25	26.5		
	其他材料费			-	2.34	-	
	材料费小计			-	28.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码	011502001002	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	570.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-43 换	不锈钢装饰线 角线 宽度≤50mm	100m	0.01	510.41	233.85	28.54	119.96	5.1	2.34	0.29	1.2
人工单价		小计						5.1	2.34	0.29	1.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						21.2			
清单项目综合单价								30.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	内圆弧 净化彩钢板配套铝型材	m	1.06	20	21.2		
	其他材料费			-	2.34	-	
	材料费小计			-	23.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码	010802002001	项目名称	钢制净化气密门	计量单位	樘	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-12	彩板钢门安装 门	100m2	0.0189	3180.74	59450.95		852.59	60.12	1123.62		16.11
人工单价		小计						60.12	1123.62		16.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1199.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢制净化气密门	m2	1.7872	619.05	1106.37		
	其他材料费			-	17.27	-	
	材料费小计			-	1123.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码	010802002002	项目名称	钢制净化气密门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-12	彩板钢门安装 门	100m2	0.0315	3180.74	59450.95		852.59	100.19	1872.7		26.86
8-124 换	门特殊五金 闭门器 明装	10个	0.2	179			48.03	35.8			9.6
人工单价		小计						135.99	1872.7		36.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						223.43			
清单项目综合单价								2268.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢制净化气密门	m2	2.9786	619.05	1843.9		
	闭门器	套	2.02	110.61	223.43		
	其他材料费			-	28.78	-	
	材料费小计			-	2096.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程　　第 9 页　共 123 页

项目编码	010802002003	项目名称	钢制净化气密门	计量单位	樘	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-12	彩板钢门安装 门	100m2	0.021	3180.74	59450.95		852.59	66.8	1248.47		17.91
人工单价		小计						66.8	1248.47		17.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1333.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢制净化气密门	m2	1.9858	619.05	1229.31		
	其他材料费			-	19.19	-	
	材料费小计			-	1248.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码	010807006001	项目名称	金属（塑钢、断桥）橱窗	计量单位	m2	工程量	61.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗 安装 推拉	100m2	0.01	2213.94	72506.77		593.63	22.14	725.07		5.94
人工单价		小计						22.14	725.07		5.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								753.15			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	80系列断桥铝合金窗(含中空玻璃)	m2	0.9543	679	647.97		
	其他材料费			-	77.1	-	
	材料费小计			-	725.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程　　第 11 页　共 123 页

项目编码		010808004001		项目名称		金属门窗套		计量单位	m2	工程量	25.53
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-93	门窗套(筒子板) 面层 不锈钢板	10m2	0.1	180.44	958.78		48.37	18.04	95.88		4.84
15-43 换	不锈钢装饰线 角线 宽度≤50mm	100m	0.0476	510.41	233.85	28.54	119.96	24.31	11.14	1.36	5.71
人工单价		小计						42.35	107.02	1.36	10.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						126.19			
清单项目综合单价								287.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	外圆弧 净化彩钢板配套铝型材			m		5.0476		25	126.19		
	其他材料费							-	107.01	-	
	材料费小计							-	233.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B009	项目名称		天平台		计量单位	组	工程量	3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目10	天平台900*600*800	组	1		1717				1717		
人工单价		小计							1717		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1717			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1717	-	
	材料费小计							-	1717	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B010		项目名称		边台		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目11	边台3000*750*800	组	1		3080				3080		
人工单价		小计							3080		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								3080			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3080	-	
	材料费小计							-	3080	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B011		项目名称			不锈钢剖台	计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目12	不锈钢剖台1400*600*800	组	1		2064				2064		
人工单价		小计							2064		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2064			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2064	-	
	材料费小计							-	2064	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码	01B012	项目名称	中央台	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目13	中央台3000*1500*800	组	1		5040				5040		
人工单价		小计							5040		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								5040			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	5040	-	
	材料费小计			-	5040	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B013	项目名称		万向排烟罩		计量单位	组	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目14	万向排烟罩	组	1		650				650		
人工单价		小计							650		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								650			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	650	-	
	材料费小计							-	650	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B014		项目名称		试剂架		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目15	试剂架3000*335*750	组	1		1579				1579		
人工单价		小计							1579		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1579			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1579	-	
	材料费小计							-	1579	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B015		项目名称		边台		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目16	边台3440*750*800	组	1		3529				3529		
人工单价		小计							3529		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								3529			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	边台3440*750*800				组	1		3529	3529		
	材料费小计							-	3529	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B016		项目名称		边台		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目17	边台5800*750*800	组	1		5950				5950		
人工单价		小计							5950		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								5950			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5950	-	
	材料费小计							-	5950	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码	01B017	项目名称	转角柜	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目18	转角柜1000*1000*800	组	1		1806				1806		
人工单价		小计							1806		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1806			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	1806	-	
	材料费小计			-	1806	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B018		项目名称			PP中水盆	计量单位	组	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目19	PP中水盆	组	1		212				212		
人工单价		小计							212		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								212			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	212	-	
	材料费小计							-	212	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码	01B019	项目名称	水龙头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目20	三口鹅颈龙头	个	1		379				379		
人工单价		小计							379		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								379			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	379	-	
	材料费小计			-	379	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B020		项目名称		洗眼器		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目21	单口洗眼器	个	1		235				235		
人工单价		小计							235		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								235			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	235	-	
	材料费小计							-	235	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B021		项目名称		边台		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目22	边台4640*750*800	组	1		4764				4764		
人工单价		小计							4764		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								4764			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	4764	-	
	材料费小计							-	4764	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B022		项目名称			PP中水盆	计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目23	PP中水盆	组	1		212				212		
人工单价		小计							212		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								212			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	212	-	
	材料费小计							-	212	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码	01B023	项目名称	水龙头	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目24	三口鹅颈龙头	个	1		379				379		
人工单价		小计							379		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								379			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	379	-	
	材料费小计			-	379	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码	01B024	项目名称	洗眼器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目25	单口洗眼器	个	1		235				235		
人工单价		小计							235		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								235			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	235	-	
	材料费小计			-	235	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B025		项目名称		边台		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目26	边台3500*750*800	组	1		3594				3594		
人工单价		小计							3594		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								3594			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3594	-	
	材料费小计							-	3594	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B026		项目名称			PP中水盆	计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目27	PP中水盆	组	1		212				212		
人工单价		小计							212		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								212			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	212	-	
	材料费小计							-	212	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B027		项目名称			水龙头	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目28	三口鹅颈龙头	个	1		379				379		
人工单价		小计							379		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								379			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	379	-	
	材料费小计							-	379	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B028		项目名称			洗眼器	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目29	单口洗眼器	个	1		235				235		
人工单价		小计							235		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								235			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	235	-	
	材料费小计							-	235	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B029		项目名称			样品柜	计量单位	组	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目30	样品柜900*500*1800	组	1		1000				1000		
人工单价		小计							1000		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1000			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1000	-	
	材料费小计							-	1000	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B030	项目名称		中央台		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目31	中央台5000*1500*800	组	1		8400				8400		
人工单价		小计							8400		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								8400			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	中央台5000*1500*800				组	1	8400	8400			
	材料费小计						-	8400	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B031		项目名称		边台		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目32	边台4140*750*800	组	1		4250				4250		
人工单价		小计							4250		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								4250			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	4250	-	
	材料费小计							-	4250	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B032		项目名称		边台		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目33	边台9100*750*800	组	1		9343				9343		
人工单价		小计							9343		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								9343			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	边台9100*750*800				组	1		9343	9343		
	材料费小计							-	9343	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B071	项目名称		试剂架		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目15	试剂架5000*335*750	组	1		2332				2332		
人工单价		小计							2332		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2332			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	2332	-		
	材料费小计						-	2332	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码	01B033	项目名称	转角柜	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目34	转角柜1000*1000*800	组	1		1806				1806		
人工单价		小计							1806		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1806			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	1806	-	
	材料费小计			-	1806	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B068		项目名称			万向排烟罩	计量单位	组	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目14	万向排烟罩	组	1		650				650		
人工单价		小计							650		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								650			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	650	-	
	材料费小计							-	650	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B070	项目名称		PP中水盆		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目23	PP中水盆	组	1		212				212		
人工单价		小计							212		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								212			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	212	-	
	材料费小计							-	212	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码	01B102	项目名称	水龙头	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目28	三口鹅颈龙头	个	1		379				379		
人工单价		小计							379		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								379			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	379	-	
	材料费小计			-	379	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B103		项目名称			洗眼器	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目29	单口洗眼器	个	1		235				235		
人工单价		小计							235		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								235			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	235	-	
	材料费小计							-	235	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码	011101005002	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	294

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-9 + 11-10 * -	水泥基自流平砂浆 面层 4mm厚 实际厚度(mm):3	100m2	0.01	1305.22	701.9	15.16	309.42	13.05	7.02	0.15	3.09
人工单价		小计						13.05	7.02	0.15	3.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	7.1	-	
	材料费小计			-	7.11	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		011103004002		项目名称		塑料卷材楼地面		计量单位	m2	工程量	308
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-48 换	橡塑面层 塑料卷材	100m2	0.01	1824.3	789.86		429.02	18.24	7.9		4.29
人工单价		小计						18.24	7.9		4.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						60.5			
清单项目综合单价								90.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC卷材 δ2.0			m2		1.1		55	60.5		
	其他材料费							-	7.9	-	
	材料费小计							-	68.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		011502001003		项目名称		金属装饰线		计量单位	m	工程量	2.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-43	不锈钢装饰线 角线 宽度≤50mm	100m	0.01	510.41	1571.57	28.54	119.96	5.1	15.72	0.29	1.2
人工单价		小计						5.1	15.72	0.29	1.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	15.72	-	
	材料费小计							-	15.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程　　第 45 页　共 123 页

项目编码	011108001001	项目名称	石材零星项目	计量单位	m2	工程量	0.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-86 换	零星装饰项目 石材 水泥砂浆	100m2	0.01	6764.72	1094.81	96.48	1605.65	67.65	10.95	0.96	16.06
人工单价		小计						67.65	10.95	0.96	16.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						101.59			
清单项目综合单价								197.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	过门石 20mm	m2	1.06	95.84	101.59		
	其他材料费			-	10.95	-	
	材料费小计			-	112.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码	010605002002	项目名称	钢板墙板	计量单位	m2	工程量	719.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-91 换	墙面板 彩钢夹芯板	100m2	0.01	1849.81	4863.23	110.01	780.09	18.5	48.63	1.1	7.8
人工单价		小计						18.5	48.63	1.1	7.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						84.8			
清单项目综合单价								160.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	槽铝 75	m	0.344	20.68	7.11		
	工字铝 综合	m	1.679	11.19	18.79		
	橡皮密封条 20*4	m	1.733	7.11	12.32		
	50mm厚机制硫氧镁彩钢板 δ50	m2	1.06	80	84.8		
	其他材料费			-	10.41	-	
	材料费小计			-	133.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		011302001002		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	284.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-50	装配式T形铝合金天棚龙骨(不上人) 规格600mm*600mm 平面	100m2	0.01	1284.62	2314.21		434.35	12.85	23.14		4.35
13-120 换	铝板天棚 600*600	100m2	0.01	1098.6	385.76		371.43	10.99	3.86		3.72
人工单价		小计						23.84	27		8.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						84			
清单项目综合单价								142.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金龙骨不上人型(平面) 600*600			m2		1.05		18	18.9		
	50mm厚机制硫氧镁彩钢板 δ50			m2		1.05		80	84		
	其他材料费							-	8.1	-	
	材料费小计							-	111	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码	011502001004	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	148.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-43 换	不锈钢装饰线 角线 宽度≤50mm	100m	0.01	510.41	233.85	28.54	119.96	5.1	2.34	0.29	1.2
人工单价		小计						5.1	2.34	0.29	1.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						26.5			
清单项目综合单价								35.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	外圆柱 净化彩钢板配套铝型材	m	1.06	25	26.5		
	其他材料费			-	2.34	-	
	材料费小计			-	28.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码	011502001005	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	759.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-43 换	不锈钢装饰线 角线 宽度≤50mm	100m	0.01	510.41	233.85	28.54	119.96	5.1	2.34	0.29	1.2
人工单价		小计						5.1	2.34	0.29	1.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						21.2			
清单项目综合单价								30.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	内圆弧 净化彩钢板配套铝型材	m	1.06	20	21.2		
	其他材料费			-	2.34	-	
	材料费小计			-	23.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		011407002001		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	28.29
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-215 + 14-216	内墙涂料 天棚面 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1691.27	943.59		456.52	16.91	9.44		4.56
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	162.03	96.9		48.36	1.62	0.97		0.48
人工单价		小计						18.53	10.41		5.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								33.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	10.42	-	
	材料费小计							-	10.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	99.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-213 + 14-214	内墙涂料 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1353.14	943.59		365.36	13.53	9.44		3.66
人工单价		小计						13.53	9.44		3.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	9.44	-	
	材料费小计			-	9.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		011105003001		项目名称		块料踢脚线		计量单位	m	工程量	38.28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-62	踢脚线 陶瓷锦砖	100m2	0.001	6768.41	5822.03	91.88	1606.01	6.77	5.82	0.09	1.6
人工单价		小计						6.77	5.82	0.09	1.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		5.82		-	
	材料费小计					-		5.82		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码	010802002004	项目名称	钢制净化气密门	计量单位	樘	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-12	彩板钢门安装 门	100m2	0.0189	3180.74	59450.95		852.59	60.12	1123.62		16.11
人工单价		小计						60.12	1123.62		16.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1199.85			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢制净化气密门	m2	1.7872	619.05	1106.37		
	其他材料费			-	17.27	-	
	材料费小计			-	1123.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程　　第 54 页　共 123 页

项目编码	010802002005	项目名称	钢制净化气密门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-12	彩板钢门安装 门	100m2	0.0315	3180.74	59450.95		852.59	100.19	1872.7		26.86
8-124 换	门特殊五金 闭门器 明装	10个	0.2	179			48.03	35.8			9.6
人工单价		小计						135.99	1872.7		36.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						223.43			
清单项目综合单价								2268.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢制净化气密门	m2	2.9786	619.05	1843.9		
	闭门器	套	2.02	110.61	223.43		
	其他材料费			-	28.78	-	
	材料费小计			-	2096.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码	010802002006	项目名称	钢制净化气密门	计量单位	樘	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-12	彩板钢门安装 门	100m2	0.021	3180.74	59450.95		852.59	66.8	1248.47		17.91
人工单价		小计						66.8	1248.47		17.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1333.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢制净化气密门	m2	1.9858	619.05	1229.31		
	其他材料费			-	19.19	-	
	材料费小计			-	1248.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码	010802004001	项目名称	防盗门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-14 换	钢质防盗门安装	100m2	0.0189	3866.56	566.69	23.63	1036.55	73.08	10.71	0.45	19.59
人工单价		小计						73.08	10.71	0.45	19.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						989.69			
清单项目综合单价								1093.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢制防盗门 900*2100	m2	1.8486	535.37	989.68		
	其他材料费			-	10.71	-	
	材料费小计			-	1000.38	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码	010807008001	项目名称	透视窗	计量单位	m2	工程量	38.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-81 换	彩板钢窗安装	100m2	0.01	3214.77	1282.09		861.82	32.15	12.82		8.62
人工单价		小计						32.15	12.82		8.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						426.6			
清单项目综合单价								480.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双层真空玻璃观察窗 1200*1500	m2	0.948	450	426.6		
	其他材料费			-	12.92	-	
	材料费小计			-	439.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码	010807006002	项目名称	金属（塑钢、断桥）橱窗	计量单位	m2	工程量	41.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗 安装 推拉	100m2	0.01	2213.94	72506.77		593.63	22.14	725.07		5.94
人工单价		小计						22.14	725.07		5.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								753.15			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	80系列断桥铝合金窗(含中空玻璃)	m2	0.9543	679	647.97		
	其他材料费			-	77.1	-	
	材料费小计			-	725.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B034		项目名称		边台		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目35	边台5140*750*800	组	1		5277				5277		
人工单价		小计							5277		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								5277			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5277	-	
	材料费小计							-	5277	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B035		项目名称			PP中水盆	计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目36	PP中水盆	组	1		212				212		
人工单价		小计							212		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								212			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	212	-	
	材料费小计							-	212	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B036		项目名称			水龙头	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目37	三口鹅颈龙头	个	1		379				379		
人工单价		小计							379		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								379			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	379	-	
	材料费小计							-	379	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B037		项目名称		洗眼器		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目38	洗眼单口器	个	1		235				235		
人工单价		小计							235		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								235			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	235	-	
	材料费小计							-	235	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B038		项目名称		全钢通风柜		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目39	全钢通风柜1800*850*2350	组	1		5880				5880		
人工单价		小计							5880		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								5880			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	全钢通风柜1800*850*2350					组	1	5880	5880		
	材料费小计							-	5880	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B039		项目名称		全钢通风柜		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目40	全钢通风柜1800*850*2350	组	1		5880				5880		
人工单价		小计							5880		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								5880			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	全钢通风柜1800*850*2350			组		1		5880	5880		
	材料费小计							-	5880	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B040		项目名称			器皿柜	计量单位	组	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目41	器皿柜900*500*1800	组	1		1000				1000		
人工单价		小计							1000		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1000			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1000	-	
	材料费小计							-	1000	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B041	项目名称		边台		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目42	边台3140*750*800	组	1		3224				3224		
人工单价		小计							3224		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								3224			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	3224	-		
	材料费小计						-	3224	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B072		项目名称			PP中水盆	计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目27	PP中水盆	组	1		212				212		
人工单价		小计							212		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								212			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	212	-	
	材料费小计							-	212	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B073		项目名称			水龙头	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目28	三口鹅颈龙头	个	1		379				379		
人工单价		小计							379		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								379			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	379	-	
	材料费小计							-	379	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码	01B074	项目名称	洗眼器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目29	单口洗眼器	个	1		235				235		
人工单价		小计							235		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								235			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	235	-	
	材料费小计			-	235	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B042		项目名称			边台	计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目43	边台3050*750*800	组	1		3131				3131		
人工单价		小计							3131		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								3131			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3131	-	
	材料费小计							-	3131	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B043		项目名称		传递窗		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目44	传递窗800*800*600	组	1		2390				2390		
人工单价		小计							2390		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2390			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	传递窗800*800*600				组	1		2390	2390		
	材料费小计							-	2390	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B075		项目名称			PP中水盆	计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目27	PP中水盆	组	1		212				212		
人工单价		小计							212		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								212			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	212	-	
	材料费小计							-	212	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B076		项目名称			水龙头	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目28	三口鹅颈龙头	个	1		379				379		
人工单价		小计							379		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								379			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	379	-	
	材料费小计							-	379	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B077		项目名称		洗眼器		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目29	单口洗眼器	个	1		235				235		
人工单价		小计							235		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								235			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	235	-	
	材料费小计							-	235	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B044		项目名称			边台	计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目45	边台2050*750*800	组	1		2105				2105		
人工单价		小计							2105		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2105			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2105	-	
	材料费小计							-	2105	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B045		项目名称		边台		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目46	边台1600*750*800	组	1		1642				1642		
人工单价		小计							1642		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1642			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1642	-	
	材料费小计							-	1642	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码	01B046	项目名称	转角柜	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目47	转角柜1000*1000*800	组	1		1806				1806		
人工单价		小计							1806		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1806			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	转角柜1000*1000*800	组	1	1806	1806		
	材料费小计			-	1806	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B047		项目名称		传递窗		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目48	传递窗800*800*600	组	1		2390				2390		
人工单价		小计							2390		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2390			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	传递窗800*800*600					组	1	2390	2390		
	材料费小计							-	2390	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B078		项目名称			PP中水盆	计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目27	PP中水盆	组	1		212				212		
人工单价		小计							212		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								212			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	212	-	
	材料费小计							-	212	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B079		项目名称			水龙头	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目28	三口鹅颈龙头	个	1		379				379		
人工单价		小计							379		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								379			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	379	-	
	材料费小计							-	379	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B080		项目名称		洗眼器		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目29	单口洗眼器	个	1		235				235		
人工单价		小计							235		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								235			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	235	-	
	材料费小计							-	235	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B048		项目名称		边台		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目49	边台2850*750*800	组	1		2926				2926		
人工单价		小计							2926		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2926			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2926	-	
	材料费小计							-	2926	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B049		项目名称		边台		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目50	边台1800*750*800	组	1		1848				1848		
人工单价		小计							1848		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1848			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1848	-	
	材料费小计							-	1848	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B050		项目名称		传递窗		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目51	传递窗800*800*600	组	1		2390				2390		
人工单价		小计							2390		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2390			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	传递窗800*800*600					组	1	2390	2390		
	材料费小计							-	2390	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B081	项目名称		PP中水盆		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目27	PP中水盆	组	1		212				212		
人工单价		小计							212		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								212			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	212	-	
	材料费小计							-	212	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B082		项目名称			水龙头	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目28	三口鹅颈龙头	个	1		379				379		
人工单价		小计							379		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								379			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	379	-	
	材料费小计							-	379	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B083		项目名称		洗眼器		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目29	单口洗眼器	个	1		235				235		
人工单价		小计							235		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								235			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	235	-	
	材料费小计							-	235	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B051		项目名称		边台		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目52	边台3440*750*800	组	1		3529				3529		
人工单价		小计							3529		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								3529			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	边台3440*750*800				组	1		3529	3529		
	材料费小计							-	3529	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B052		项目名称			边台	计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目53	边台5400*750*800	组	1		5544				5544		
人工单价		小计							5544		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								5544			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5544	-	
	材料费小计							-	5544	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B053		项目名称		转角柜		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目54	转角柜1000*1000*800	组	1		1806				1806		
人工单价		小计							1806		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1806			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	转角柜1000*1000*800				组		1	1806	1806		
	材料费小计							-	1806	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B054	项目名称		传递窗		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目55	传递窗800*800*600	组	1		2390				2390		
人工单价		小计							2390		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2390			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	传递窗800*800*600			组		1		2390	2390		
	材料费小计							-	2390	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B084		项目名称			PP中水盆	计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目27	PP中水盆	组	1		212				212		
人工单价		小计							212		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								212			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	212	-	
	材料费小计							-	212	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

项目编码	01B085	项目名称	水龙头	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目28	三口鹅颈龙头	个	1		379				379		
人工单价		小计							379		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								379			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	379	-	
	材料费小计			-	379	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码	01B086	项目名称	洗眼器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目29	单口洗眼器	个	1		235				235		
人工单价		小计							235		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								235			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	235	-	
	材料费小计			-	235	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B055		项目名称		边台		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目56	边台1850*750*800	组	1		1900				1900		
人工单价		小计							1900		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1900			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1900	-	
	材料费小计							-	1900	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B087	项目名称		PP中水盆		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目27	PP中水盆	组	1		212				212		
人工单价		小计							212		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								212			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	212	-	
	材料费小计							-	212	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B088		项目名称			水龙头	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目28	三口鹅颈龙头	个	1		379				379		
人工单价		小计							379		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								379			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	379	-	
	材料费小计							-	379	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B089		项目名称			洗眼器	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目29	单口洗眼器	个	1		235				235		
人工单价		小计							235		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								235			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	235	-	
	材料费小计							-	235	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B056		项目名称		边台		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目57	边台2050*750*800	组	1		2105				2105		
人工单价		小计							2105		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2105			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2105	-	
	材料费小计							-	2105	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B057		项目名称			边台	计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目58	边台1900*750*800	组	1		1950				1950		
人工单价		小计							1950		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1950			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1950	-	
	材料费小计							-	1950	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B058		项目名称		转角柜		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目59	转角柜1000*1000*800	组	1		1806				1806		
人工单价		小计							1806		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1806			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	转角柜1000*1000*800				组		1	1806	1806		
	材料费小计							-	1806	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B059		项目名称			传递窗	计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目60	传递窗800*800*600	组	1		2390				2390		
人工单价		小计							2390		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2390			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	传递窗800*800*600				组	1		2390	2390		
	材料费小计							-	2390	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B090		项目名称		PP中水盆		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目27	PP中水盆	组	1		212				212		
人工单价		小计							212		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								212			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	212	-	
	材料费小计							-	212	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码	01B091	项目名称	水龙头	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目28	三口鹅颈龙头	个	1		379				379		
人工单价		小计							379		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								379			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	379	-	
	材料费小计			-	379	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B092		项目名称		洗眼器		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目29	单口洗眼器	个	1		235				235		
人工单价		小计							235		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								235			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	235	-	
	材料费小计							-	235	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B060		项目名称		边台		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目61	边台4350*750*800	组	1		4466				4466		
人工单价		小计							4466		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								4466			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	4466	-	
	材料费小计							-	4466	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B061		项目名称		边台		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目62	边台1500*750*800	组	1		1540				1540		
人工单价		小计							1540		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1540			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1540	-	
	材料费小计							-	1540	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B093	项目名称		PP中水盆		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目27	PP中水盆	组	1		212				212		
人工单价		小计							212		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								212			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	212	-	
	材料费小计							-	212	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B094		项目名称			水龙头	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目28	三口鹅颈龙头	个	1		379				379		
人工单价		小计							379		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								379			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	379	-	
	材料费小计							-	379	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B095		项目名称		洗眼器		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目29	单口洗眼器	个	1		235				235		
人工单价		小计							235		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								235			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	235	-	
	材料费小计							-	235	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B062		项目名称		中央台		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目63	中央台3000*1500*800	组	1		5040				5040		
人工单价		小计							5040		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								5040			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5040	-	
	材料费小计							-	5040	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B063		项目名称		传递窗		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目64	传递窗800*800*600	组	1		2390				2390		
人工单价		小计							2390		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2390			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	传递窗800*800*600					组	1	2390	2390		
	材料费小计							-	2390	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B064	项目名称		边台		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目65	边台6200*750*800	组	1		6365				6365		
人工单价		小计							6365		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								6365			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	6365	-	
	材料费小计							-	6365	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B096	项目名称		PP中水盆		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目27	PP中水盆	组	1		212				212		
人工单价		小计							212		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								212			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	212	-	
	材料费小计							-	212	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码	01B097	项目名称	水龙头	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目28	三口鹅颈龙头	个	1		379				379		
人工单价		小计							379		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								379			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	379	-	
	材料费小计			-	379	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B098		项目名称		洗眼器		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目29	单口洗眼器	个	1		235				235		
人工单价		小计							235		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								235			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	235	-	
	材料费小计							-	235	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B065		项目名称		边台		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目66	边台1950*750*800	组	1		2002				2002		
人工单价		小计							2002		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2002			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2002	-	
	材料费小计							-	2002	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B066		项目名称			边台	计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目67	边台1800*750*800	组	1		1848				1848		
人工单价		小计							1848		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1848			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1848	-	
	材料费小计							-	1848	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B067		项目名称		转角柜		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目68	转角柜1000*1000*800	组	1		1806				1806		
人工单价		小计							1806		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1806			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	转角柜1000*1000*800				组		1	1806	1806		
	材料费小计							-	1806	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B099		项目名称			PP中水盆	计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目27	PP中水盆	组	1		212				212		
人工单价		小计							212		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								212			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	212	-	
	材料费小计							-	212	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码	01B100	项目名称	水龙头	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目28	三口鹅颈龙头	个	1		379				379		
人工单价		小计							379		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								379			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	379	-	
	材料费小计			-	379	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		01B101		项目名称		洗眼器		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目29	单口洗眼器	个	1		235				235		
人工单价		小计							235		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								235			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	235	-	
	材料费小计							-	235	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程

项目编码		011701006001		项目名称		满堂脚手架		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-59	单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m)	100m2	6.4085	886.03	369.71	166.51	364.19	5678.12	2369.29	1067.08	2333.91
人工单价		小计						5678.12	2369.29	1067.08	2333.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11448.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2369.23	-	
	材料费小计							-	2369.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		7174.06			
2	01	其他措施费（费率类）			3300.59			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措	25	825.15			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措	50	1650.29			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措	25	825.15			
3	02	其他（费率类）						
合 计					10474.65			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：装饰工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	8895.45		8895.45
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	8895.45		8895.45
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	820675.5	9	73860.8
合 计					82756.25

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称：　　装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01490106	工字铝	综合	m	2476.40747	11.19	27711
2	01490506	槽铝	75	m	507.37592	20.68	10492.53
3	02030301	橡皮密封条	20*4	m	2556.05369	7.11	18173.54
4	10030131	铝合金龙骨不上人型(平面)	600*600	m2	633.843	18	11409.17
5	11030111@1	钢制净化气密门		m2	83.203344	619.05	51507.03
6	11090226	80系列断桥铝合金窗(含中空玻璃)		m2	98.645991	679	66980.63
7	BCCLF32	边台3440*750*800		组	2	3529	7058
8	BCCLF52	边台9100*750*800		组	1	9343	9343
9	BCCLF59	传递窗800*800*600		组	6	2390	14340
10	BCCLF66	转角柜1000*1000*800		组	4	1806	7224
11	BCCLF83	全钢通风柜1800*850*2250		组	2	5880	11760
12	BCCLF87	中央台5000*1500*800		组	1	8400	8400
13	07190101@1	PVC卷材	δ2.0	m2	338.8	55	18634
14	07190101@2	PVC卷材	δ2.0	m2	371.8	55	20449
15	09050321@1	50mm厚机制硫氧镁彩钢板	δ50	m2	633.843	80	50707.44
16	09250136@1	50mm厚机制硫氧镁彩钢板	δ50	m2	762.8926	80	61031.41
17	09250136@2	50mm厚机制硫氧镁彩钢板	δ50	m2	800.5332	80	64042.66
18	11050101@1	双层真空玻璃观察窗	1200*1500	m2	36.88668	450	16599.01
19	12030111@1	外圆柱	净化彩钢板配套铝型材	m	322.505	25	8062.63
20	12030111@2	内圆弧	净化彩钢板配套铝型材	m	1409.8424	20	28196.85

单位工程预算价汇总表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	155311.56	
1.1	三层	64090.14	
1.2	五层	91221.42	
2	措施项目	6048.97	
2.1	其中：安全文明施工费	3154.57	
2.2	其他措施费（费率类）	1522.03	
2.3	单价措施费	1372.37	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	4102.35	—
4.1	定额规费	4102.35	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	165462.88	
6	增值税	14891.66	—
7	含税工程造价合计	180354.54	
预算价合计=1+2+3+4+6		180,354.54	0

注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		三层					64090.14	
		强电					52164.03	
1	030404017001	配电箱	1.照明电箱3AL（含无端子接线） 2.规格：65kw，400*600*200 3.安装方式：挂墙安装 4.其他未尽事宜	台	1	1304.16	1304.16	
2	030404016001	控制箱	1.名称:新风机控制箱 2.型号:XF301 3.安装方式:嵌墙安装 4.其他未尽事宜详见图纸及业主	台	1	2451.58	2451.58	
3	030412001001	普通灯具	1.名称：LED平板灯 2.型号：300*600 3.功率：20W 4.其他未尽事宜	套	2	122.88	245.76	
4	030412001002	普通灯具	1.名称：LED平板灯 2.型号：300*1200 3.功率：48W 4.其他未尽事宜	套	40	156.21	6248.4	
5	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控照明开关 2.规格:10A,~220V 3.其他未尽事宜	个	3	16.87	50.61	
6	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控照明开关 2.规格:10A,~220V 3.其他未尽事宜	个	12	18.06	216.72	
7	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控照明开关 2.规格:10A,~220V 3.其他未尽事宜	个	1	19.87	19.87	
本页小计							10537.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030411004001	配线	1.名称:铜芯导线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm² 3.敷设方式:管内穿线 4.其他未尽事宜详见图纸及业主	m	1340.47	4.3	5764.02	
9	030411004002	配线	1.名称:铜芯导线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm² 3.敷设方式:桥架内 4.其他未尽事宜详见图纸及业主	m	149.59	3.82	571.43	
10	030411004003	配线	1.名称:铜芯导线 2.规格:WDZ-BYJ-4mm² 3.敷设方式:管内穿线 4.其他未尽事宜	m	1673.02	5.23	8749.89	
11	030411004004	配线	1.名称:铜芯导线 2.规格:WDZ-BYJ-4mm² 3.敷设方式:桥架内 4.其他未尽事宜	m	184.88	5.33	985.41	
12	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 4.敷设方式：明敷	m	246.78	17.71	4370.47	
13	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG25 4.敷设方式：明敷	m	171.58	19.29	3309.78	
本页小计							23751	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	031006011001	紫外线杀菌设备	1.名称：紫外线杀菌灯 2.型号：不锈钢弯管支架 长1200 40W 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	台	19	151.29	2874.51	
15	030404019001	控制开关	1.名称:定时开关控制器 2.规格:120min 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	5	30.9	154.5	
16	030404035001	插座	1.名称:86型五孔插座 2.规格:220V/10A 3.安装方式:暗装	个	98	17.59	1723.82	
17	030404019002	控制开关	1.名称:带盒空气开关 2.规格:2P/32A带漏保 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	3	47.47	142.41	
18	030404035002	插座	1.名称:地面插座盒 2.规格:220V/10A 3.安装方式:暗装	个	2	48.32	96.64	
19	030404019003	控制开关	1.名称:风管机温控器 2.安装方式:暗装 3.其他未尽事宜	个	14	73.01	1022.14	
20	030411006001	接线盒	1.名称:开关盒 2.安装方式:暗装 3.其他未尽事宜	个	122	7.45	908.9	
21	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装方式:暗装 3.其他未尽事宜	个	19	7.45	141.55	
本页小计							7064.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
22	030408001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式、部位：穿桥架敷设 4.其他未尽事宜详见图纸及业主	m	30	116.53	3495.9	
23	030408006001	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：WDZ-4*35+1*16 3.安装部位：配电箱/柜内 4.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	2	154.82	309.64	
24	030411003001	桥架	1.名称:镀锌桥架 2.规格:200*100 3.其他未尽事宜	m	28.6	86.95	2486.77	
25	030411003002	桥架	1.名称:镀锌桥架 2.规格:300*100 3.其他未尽事宜	m	28.4	100.08	2842.27	
26	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.其他未尽事宜	kg	76.78	21.84	1676.88	
		弱电					11926.11	
1	030404022001	控制器	1.门禁控制器 2.其他未尽事宜详见图纸及业主	台	1	652.88	652.88	
2	010801006001	门锁安装	1.名称:磁力锁 2.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	1	639.13	639.13	
3	030904003001	按钮	1.名称:电锁按键 2.其他未尽事宜	个	1	39.49	39.49	
4	030507005001	出入口目标识别设备	1.读卡器 2.其他未尽事宜详见图纸及业主	台	1	216.43	216.43	
本页小计							12359.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030507008001	监控摄像设备	1.名称:半球彩色摄像机、400万像素 2.安装方式:吸顶安装 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	台	2	573.14	1146.28	
6	030502005001	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式：管内穿线 4.其他未尽事宜详见图纸及业主	m	109.27	4.65	508.11	
7	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 4.敷设方式：明敷	m	109.27	17.71	1935.17	
8	030502005002	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式：桥架内 4.其他未尽事宜详见图纸及业主	m	28.34	4.38	124.13	
9	030411004005	配线	1.名称:铜芯导线 2.规格:RVV-2×0.5 3.敷设方式：管内穿线 4.其他未尽事宜	m	9.26	2.34	21.67	
10	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG25 4.敷设方式：明敷	m	9.26	19.3	178.72	
11	030411004006	配线	1.名称:铜芯导线 2.规格:RVVP4×0.5 3.敷设方式:管内穿线 4.其他未尽事宜	m	6.62	3.7	24.49	
本页小计							3938.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 4.敷设方式：明敷	m	6.62	17.71	117.24	
13	030411004007	配线	1.名称:铜芯导线 2.规格:RVV7×1.0 3.敷设方式:管内穿线	m	88.93	8.37	744.34	
14	030411001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 4.敷设方式：明敷	m	88.93	17.71	1574.95	
15	030411004008	配线	1.名称:铜芯导线 2.规格:RVV3×1.0 3.敷设方式:管内穿线	m	29.83	4.5	134.24	
16	030411001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 4.敷设方式：明敷	m	29.83	17.71	528.29	
17	030502012001	信息插座	1.名称:单口网络插座 2.安装方式:暗装 3.其他未尽事宜	个	5	22.87	114.35	
18	030411006003	接线盒	1.名称:单口网络插座接线盒 2.安装方式:暗装 3.其他未尽事宜	个	5	7.9	39.5	
19	030411003003	桥架	1.名称:镀锌桥架 2.规格:100*50 3.其他未尽事宜	m	26.8	45.65	1223.42	
20	030413001002	铁构件	1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.其他未尽事宜	kg	36.1	21.83	788.06	
本页小计							5264.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	030502001001	机柜、机架	1.名称:6U弱电柜 2.其他未尽事宜	台	1	472.88	472.88	
22	030501012001	交换机	1.名称:交换机8口 2.其他未尽事宜	台	1	702.34	702.34	
		分部小计					64090.14	
		五层					91221.42	
		强电					81784.6	
1	030404017002	配电箱	1.照明电箱5AL（含无端子接线） 2.规格：70kw，400*600*200 3.安装方式：挂墙安装 4.其他未尽事宜	台	1	1298.85	1298.85	
2	030404017003	配电箱	1.空调外机动力电箱WK 2.规格：92kw，600*800*200 3.安装方式：挂墙安装 4.其他未尽事宜详见图纸及业主	台	1	2092.06	2092.06	
3	030404016002	控制箱	1.新风机控制箱XF501（含无端子接线） 2.安装方式：嵌墙暗装 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	台	1	2487.58	2487.58	
4	030404016003	控制箱	1.名称：机组控制柜ZK501 2.规格：45kw 3.安装方式：挂墙安装 4.其他未尽事宜详见图纸及业主	台	1	2851.58	2851.58	
5	030404016004	控制箱	1.名称：机组控制柜ZK502 2.规格：50kw 3.安装方式：挂墙安装 4.其他未尽事宜详见图纸及业主	台	1	2851.58	2851.58	
本页小计							12756.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030412001003	普通灯具	1.名称：LED平板灯 2.型号：300*600 3.功率：20W 4.其他未尽事宜	套	16	122.88	1966.08	
7	030412001004	普通灯具	1.名称：LED平板灯 2.型号：300*1200 3.功率：48W 4.其他未尽事宜	套	39	156.21	6092.19	
8	030404034004	照明开关	1.名称:单联单控照明开关 2.规格:10A,~220VV 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	17	16.87	286.79	
9	030404034005	照明开关	1.名称:双联单控照明开关 2.规格:10A,~220V 3.其他未尽事宜	个	13	18.06	234.78	
10	030411004009	配线	1.名称:铜芯导线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm² 3.敷设方式:管内穿线 4.其他未尽事宜详见图纸及业主	m	992.42	4.3	4267.41	
11	030411004010	配线	1.名称:铜芯导线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm² 3.敷设方式:桥架内 4.其他未尽事宜详见图纸及业主	m	61.05	3.82	233.21	
12	030411004011	配线	1.名称:铜芯导线 2.规格:WDZ-BYJ-4mm² 3.敷设方式:管内穿线 4.其他未尽事宜	m	2015.1	5.23	10538.97	
本页小计							23619.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	030411004012	配线	1.名称:铜芯导线 2.规格:WDZ-BYJ-4mm² 3.敷设方式:桥架内 4.其他未尽事宜	m	328.07	5.32	1745.33	
14	030411004013	配线	1.名称:铜芯导线 2.规格:WDZ-BYJ-6mm² 3.敷设方式:管内穿线 4.其他未尽事宜	m	30.48	7.13	217.32	
15	030411004014	配线	1.名称:铜芯导线 2.规格:WDZ-BYJ-6mm² 3.敷设方式:桥架内 4.其他未尽事宜	m	28.59	7.23	206.71	
16	030411001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明敷	m	231.68	17.71	4103.05	
17	030411001009	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明敷	m	252.2	19.29	4864.94	
18	030404035003	插座	1.名称:86型五孔插座 2.规格:220V/10A 3.安装方式:暗装	个	109	17.59	1917.31	
19	030404019004	控制开关	1.名称:带盒空气开关 2.规格:2P/32A带漏保 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	1	47.47	47.47	
本页小计							13102.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	030404035004	插座	1.名称:地面插座盒 2.规格:220V/10A 3.安装方式:暗装	个	1	48.32	48.32	
21	030404019005	控制开关	1.名称:风管机温控器 2.安装方式:暗装 3.其他未尽事宜	个	2	73.01	146.02	
22	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装方开关式:暗装 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	35	7.45	260.75	
23	030411006005	接线盒	1.名称:开关盒 2.安装方式:暗装 3.其他未尽事宜	个	142	7.45	1057.9	
24	030408001002	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-5*2.5 3.敷设方式、部位：穿桥架敷设 4.其他未尽事宜	m	18.15	22.34	405.47	
25	030408001003	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-5*4 3.敷设方式、部位：穿桥架敷设 4.其他未尽事宜	m	36.19	29.62	1071.95	
26	030408001004	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-5*6 3.敷设方式、部位：穿桥架敷设 4.其他未尽事宜	m	26.51	39.76	1054.04	
27	030408001005	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-5*16 3.敷设方式、部位：穿桥架敷设 4.其他未尽事宜	m	70.62	88.18	6227.27	
本页小计							10271.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
28	030408001006	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式、部位：穿桥架敷设 4.其他未尽事宜详见图纸及业主	m	64	116.53	7457.92	
29	030408001007	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部位：穿桥架敷设 4.其他未尽事宜详见图纸及业主	m	20	222.82	4456.4	
30	030408006002	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：6mm² 以下 3.安装部位：配电箱/柜内 4.其他未尽事宜	个	8	81.2	649.6	
31	030408006003	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：16mm² 以下 3.安装部位：配电箱/柜内 4.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	10	104.25	1042.5	
32	030408006004	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：35mm² 以下 3.安装部位：配电箱/柜内 4.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	6	154.82	928.92	
33	030408006005	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：70mm² 以下 3.安装部位：配电箱/柜内 4.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	2	216.43	432.86	
本页小计							14968.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
34	030411003004	桥架	1.名称:镀锌桥架 2.规格:100*50 3.其他未尽事宜	m	8.37	45.64	382.01	
35	030411003005	桥架	1.名称:镀锌桥架 2.规格:200*100 3.其他未尽事宜	m	29.48	86.95	2563.29	
36	030411003006	桥架	1.名称:镀锌桥架 2.规格:300*100 3.其他未尽事宜	m	37.84	100.08	3787.03	
37	030413001003	铁构件	1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.其他未尽事宜	kg	69.1	21.84	1509.14	
		弱电					9436.82	
1	030404022002	控制器	1.门禁控制器 2.其他未尽事宜详见图纸及业主	台	1	652.88	652.88	
2	010801006002	门锁安装	1.名称:磁力锁 2.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	1	639.13	639.13	
3	030904003002	按钮	1.名称:电锁按键 2.其他未尽事宜	个	1	39.49	39.49	
4	030507005002	出入口目标识别设备	1.读卡器 2.其他未尽事宜详见图纸及业主	台	1	216.43	216.43	
5	030507008002	监控摄像设备	1.名称:半球彩色摄像机、400万像素 2.安装方式:吸顶安装 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	台	1	573.14	573.14	
6	030502005003	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式：管内穿线、明敷 4.其他未尽事宜详见图纸及业主	m	178.28	4.65	829	
本页小计							11191.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030502005004	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式：桥架内 4.其他未尽事宜详见图纸及业主	m	26.8	4.38	117.38	
8	030411004015	配线	1.名称:铜芯导线 2.规格:RVV-2×0.5 3.敷设方式：管内穿线 4.其他未尽事宜	m	20.2	2.35	47.47	
9	030411001010	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG25 4.敷设方式：明敷	m	20.2	19.29	389.66	
10	030411004016	配线	1.名称:铜芯导线 2.规格:RVVP4×0.5 3.敷设方式:管内穿线 4.其他未尽事宜	m	13.6	3.7	50.32	
11	030411001011	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 4.敷设方式：明敷	m	13.6	17.71	240.86	
12	030411004017	配线	1.名称:铜芯导线 2.规格:RVV7×1.0 3.敷设方式:管内穿线	m	43.12	8.37	360.91	
13	030411001012	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 4.敷设方式：明敷	m	43.12	17.71	763.66	
本页小计							1970.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030411004018	配线	1.名称:铜芯导线 2.规格:RVV3×1.0 3.敷设方式:管内穿线	m	29.36	4.5	132.12	
15	030411001013	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 4.敷设方式：明敷	m	29.36	17.71	519.97	
16	030502012002	信息插座	1.名称:单口网络插座 2.安装方式:暗装 3.其他未尽事宜	个	10	22.87	228.7	
17	030411006006	接线盒	1.名称:单口网络插座接线盒 2.安装方式:暗装 3.其他未尽事宜	个	10	7.9	79	
18	030411003007	桥架	1.名称:镀锌桥架 2.规格:100*50 3.其他未尽事宜	m	26.8	45.65	1223.42	
19	030413001004	铁构件	1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.其他未尽事宜	kg	36.1	21.83	788.06	
20	030502001002	机柜、机架	1.名称:6U弱电柜 2.其他未尽事宜	台	1	472.88	472.88	
21	030501012002	交换机	1.名称:交换机16口 2.其他未尽事宜详见图纸及业主	台	1	1072.34	1072.34	
		分部小计					91221.42	
		措施项目					1372.37	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1372.37	1372.37	
本页小计							5888.86	
合　计							156683.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	135.03	24.5		42.05	135.03	24.5		42.05
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	14	1.68	1.51		0.41	23.52	21.14		5.74
4-4-15	无端子外部接线≤6mm2	个	48	2.25	1.51		0.83	108	72.48		39.84
人工单价		小计						266.55	118.12		87.63
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						831.86			
清单项目综合单价								1304.16			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	照明配电箱3AL 400*600*200	台	1	831.86	831.86		
	其他材料费			-	118.1	-	
	材料费小计			-	949.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030404016001	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	135.03	24.5		42.05	135.03	24.5		42.05
人工单价		小计						135.03	24.5		42.05
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2250			
清单项目综合单价								2451.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	新风机控制箱XF301	台	1	2250	2250		
	其他材料费			-	24.5	-	
	材料费小计			-	2274.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-3	吸顶灯具安装 灯罩周长>1100mm	套	1	17.46	23.9		5.77	17.46	23.9		5.77
人工单价		小计						17.46	23.9		5.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						75.75			
清单项目综合单价								122.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	LED平板灯 300*600	套	1.01	75	75.75		
	其他材料费			-	3.6	-	
	材料费小计			-	99.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-3	吸顶灯具安装 灯罩周长>1100mm	套	1	17.46	23.9		5.77	17.46	23.9		5.77
人工单价		小计						17.46	23.9		5.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						109.08			
清单项目综合单价								156.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	LED平板灯 300*1200	套	1.01	108	109.08		
	其他材料费			-	3.6	-	
	材料费小计			-	132.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.07	1.36		2.48	7.07	1.36		2.48
人工单价		小计						7.07	1.36		2.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.96			
清单项目综合单价								16.87			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单联单控开关 10A,~250V	只	1.02	5.84	5.96		
	其他材料费			-	1.36	-	
	材料费小计			-	7.31	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.07	1.36		2.48	7.07	1.36		2.48
人工单价		小计						7.07	1.36		2.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						7.15			
清单项目综合单价								18.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双联单控开关 10A,~250V	只	1.02	7.01	7.15		
	其他材料费			-	1.36	-	
	材料费小计			-	8.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.07	1.36		2.48	7.07	1.36		2.48
人工单价		小计						7.07	1.36		2.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						8.96			
清单项目综合单价								19.87			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	三联单控开关 10A,~250V	只	1.02	8.78	8.96		
	其他材料费			-	1.36	-	
	材料费小计			-	10.31	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1340.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.23	1.96		3.31	1.02	0.2		0.33
人工单价		小计						1.02	0.2		0.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.75			
清单项目综合单价								4.3			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5mm² 铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	1.16	2.37	2.75		
	其他材料费			-	0.2	-	
	材料费小计			-	2.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	149.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-95	线槽配线 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	9.45	1		2.89	0.95	0.1		0.29
人工单价		小计						0.95	0.1		0.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.49			
清单项目综合单价								3.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5mm² 导线截面≤2.5mm2	m	1.05	2.37	2.49		
	其他材料费			-	0.1	-	
	材料费小计			-	2.59	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1673.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-25	穿动力线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	9.01	1.67		2.89	0.9	0.17		0.29
人工单价		小计						0.9	0.17		0.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.87			
清单项目综合单价								5.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线WDZ-BYJ-4mm² 铜芯 导线截面≤4mm2	m	1.05	3.69	3.87		
	其他材料费			-	0.17	-	
	材料费小计			-	4.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	184.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-96	线槽配线 导线截面≤6mm2	10m	0.1	10.23	1		3.31	1.02	0.1		0.33
人工单价		小计						1.02	0.1		0.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.87			
清单项目综合单价								5.33			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线WDZ-BYJ-4mm² 导线截面≤6mm2	m	1.05	3.69	3.87		
	其他材料费			-	0.1	-	
	材料费小计			-	3.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	246.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-2	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm	10m	0.1	88.8	26.39		30.1	8.88	2.64		3.01
人工单价		小计						8.88	2.64		3.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.18			
清单项目综合单价								17.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	JDG管 外径20mm	m	1.03	3.09	3.18		
	其他材料费			-	2.64	-	
	材料费小计			-	5.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	171.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-3	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm	10m	0.1	91.65	30.73		30.92	9.17	3.07		3.09
人工单价		小计						9.17	3.07		3.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.97			
清单项目综合单价								19.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	JDG管 外径25mm	m	1.03	3.85	3.97		
	其他材料费			-	3.07	-	
	材料费小计			-	7.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	031006011001	项目名称	紫外线杀菌设备	计量单位	台	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-244	医院灯具安装 紫外线杀菌灯	套	1	19.06	23.09		6.18	19.06	23.09		6.18
人工单价		小计						19.06	23.09		6.18
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						102.96			
清单项目综合单价								151.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	紫外线杀菌灯 1200mm，40W	套	1.01	101.94	102.96		
	其他材料费			-	2.79	-	
	材料费小计			-	126.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030404019001	项目名称	控制开关	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15-15	控制开关安装 普通型	个	1	22.97	0.92		7.01	22.97	0.92		7.01
人工单价		小计						22.97	0.92		7.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.92	-	
	材料费小计			-	0.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-399	普通插座安装 单相 暗插座电流≤15A	套	1	7.07	1.12		2.48	7.07	1.12		2.48
人工单价		小计						7.07	1.12		2.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.92			
清单项目综合单价								17.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	86型五孔插座 220V/10A	套	1.02	6.78	6.92		
	其他材料费			-	1.12	-	
	材料费小计			-	8.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030404019002	项目名称	控制开关	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15-28	DZ自动空气断路器安装 额定电流 ≤30A	个	1	14.91	1.25		4.53	14.91	1.25		4.53
人工单价		小计						14.91	1.25		4.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						26.78			
清单项目综合单价								47.47			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	带盒空气开关 2P/32A带漏保	个	1	26.78	26.78		
	其他材料费			-	1.25	-	
	材料费小计			-	28.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-18-HA25	地面插座安装 单相 15A 以下	套	1	13.49	1.41		4.53	13.49	1.41		4.53
人工单价		小计						13.49	1.41		4.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						28.89			
清单项目综合单价								48.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地面插座盒 220V/10A	套	1.02	28.32	28.89		
	其他材料费			-	1.41	-	
	材料费小计			-	30.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030404019003	项目名称	控制开关	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-26	风机盘管温控器	台	1	47.08	3.81	7.69	14.43	47.08	3.81	7.69	14.43
人工单价		小计						47.08	3.81	7.69	14.43
安装工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								73.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3.81	-	
	材料费小计			-	3.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	122

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-178	暗装开关(插座)盒安装	个	1	4.31	0.37		1.24	4.31	0.37		1.24
人工单价		小计						4.31	0.37		1.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.53			
清单项目综合单价								7.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	开关接线盒 开关(插座)盒	个	1.02	1.5	1.53		
	其他材料费			-	0.37	-	
	材料费小计			-	1.9	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-178	暗装开关(插座)盒安装	个	1	4.31	0.37		1.24	4.31	0.37		1.24
人工单价		小计						4.31	0.37		1.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.53			
清单项目综合单价								7.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒	个	1.02	1.5	1.53		
	其他材料费			-	0.37	-	
	材料费小计			-	1.9	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-161 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤35mm2 实际芯数	10m	0.1	60.85	21.41	11.12	20.87	6.09	2.14	1.11	2.09
人工单价		小计						6.09	2.14	1.11	2.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						105.1			
清单项目综合单价								116.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆WDZ-YJY-4*35+1*16 截面≤35mm2	m	1.01	104.06	105.1		
	其他材料费			-	2.14	-	
	材料费小计			-	107.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-246 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm2 实际芯数(芯):5	个	1	69.98	63.97		20.87	69.98	63.97		20.87
人工单价		小计						69.98	63.97		20.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								154.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	63.97	-	
	材料费小计			-	63.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	28.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-65	钢制槽式桥架安装 宽+高≤400mm	10m	0.1	233.44	12.93	12.84	75.04	23.34	1.29	1.28	7.51
人工单价		小计						23.34	1.29	1.28	7.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						53.53			
清单项目综合单价								86.95			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌桥架200*100 宽+高≤400mm	m	1.01	53	53.53		
	其他材料费			-	1.29	-	
	材料费小计			-	54.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	28.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-65	钢制槽式桥架安装 宽+高≤400mm	10m	0.1	233.44	12.93	12.84	75.04	23.34	1.29	1.28	7.51
人工单价		小计						23.34	1.29	1.28	7.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						66.66			
清单项目综合单价								100.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌桥架300*100 宽+高≤400mm	m	1.01	66	66.66		
	其他材料费			-	1.29	-	
	材料费小计			-	67.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	76.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-7-5	一般铁构件制作	t	0.001	6053.06	544.12	398.5	1925.51	6.05	0.54	0.4	1.92
4-7-6	一般铁构件安装	t	0.001	4400.76	145.64	360.82	1399.81	4.4	0.15	0.36	1.4
12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	35.21	2.61	9.98	13.19	0.35	0.03	0.1	0.13
12-2-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	22.5	0.2		8.25	0.23			0.09
12-2-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	22.5	0.18		8.25	0.23			0.09
12-2-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.4	0.63	4.99	9.07	0.23	0.01	0.05	0.09
12-2-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	22.5	0.56	4.99	8.66	0.23	0.01	0.05	0.09
人工单价		小计						11.72	0.74	0.96	3.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.63			
清单项目综合单价								21.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钢 综合	kg	0.08	3.687	0.29		
	扁钢 综合	kg	0.22	3.867	0.85		
	角钢 综合	kg	0.75	4.04	3.03		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.015	15.83	0.24		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

	酚醛防锈漆（各种颜色）	kg	0.017	12.83	0.22		
	其他材料费			-	0.73	-	
	材料费小计			-	5.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030404022001	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-6-68	出入口控制设备 门禁控制器 双门	台	1	242.11	8.34	2.22	74.21	242.11	8.34	2.22	74.21
人工单价		小计						242.11	8.34	2.22	74.21
安装工134元/工日		未计价材料费						326			
清单项目综合单价								652.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	出入口控制设备 门禁控制器 双门	台	1	326	326		
	其他材料费			-	8.34	-	
	材料费小计			-	334.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	010801006001	项目名称	门锁安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15-75	民用电器安装 电磁锁安装	个	1	48.03	1.04		14.84	48.03	1.04		14.84
人工单价		小计						48.03	1.04		14.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						575.22			
清单项目综合单价								639.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电磁锁	套	1	575.22	575.22		
	其他材料费			-	1.04	-	
	材料费小计			-	576.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-383	按钮安装	套	1	6.72	1.12		2.07	6.72	1.12		2.07
人工单价		小计						6.72	1.12		2.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						29.58			
清单项目综合单价								39.49			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电锁按钮	套	1.02	29	29.58		
	其他材料费			-	1.12	-	
	材料费小计			-	30.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030507005001	项目名称	出入口目标识别设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-6-62	出入口目标识别设备 读卡器 带键盘	台	1	94.15	4.37	0.55	28.86	94.15	4.37	0.55	28.86
人工单价		小计						94.15	4.37	0.55	28.86
安装工134元/工日		未计价材料费						88.5			
清单项目综合单价								216.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	出入口目标识别设备 读卡器 带键盘	台	1	88.5	88.5		
	其他材料费			-	4.37	-	
	材料费小计			-	92.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030507008001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-6-79	监控摄像设备 半球型摄像机	台	1	112.98	4.46	0.72	34.63	112.98	4.46	0.72	34.63
人工单价		小计						112.98	4.46	0.72	34.63
安装工134元/工日		未计价材料费						420.35			
清单项目综合单价								573.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	监控摄像设备 半球型摄像机	台	1	420.35	420.35		
	其他材料费			-	4.46	-	
	材料费小计			-	424.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	109.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-42	双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	1	1.75	0.04	0.03	0.41	1.75	0.04	0.03	0.41
人工单价		小计						1.75	0.04	0.03	0.41
安装工134元/工日		未计价材料费						2.42			
清单项目综合单价								4.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	网线CAT6	m	1.05	2.3	2.42		
	其他材料费			-	0.04	-	
	材料费小计			-	2.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	109.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-2	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm	10m	0.1	88.8	26.39		30.1	8.88	2.64		3.01
人工单价		小计						8.88	2.64		3.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.18			
清单项目综合单价								17.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	JDG管 外径20mm	m	1.03	3.09	3.18		
	其他材料费			-	2.64	-	
	材料费小计			-	5.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030502005002	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	28.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-44	双绞线缆 桥架内布放 ≤4对	m	1	1.48	0.04	0.03	0.41	1.48	0.04	0.03	0.41
人工单价		小计						1.48	0.04	0.03	0.41
安装工134元/工日		未计价材料费						2.42			
清单项目综合单价								4.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	网线CAT6	m	1.05	2.3	2.42		
	其他材料费			-	0.04	-	
	材料费小计			-	2.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	9.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-38	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤0.75mm2	10m	0.1	7.02	1.45		2.07	0.7	0.15		0.21
人工单价		小计						0.7	0.15		0.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.29			
清单项目综合单价								2.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯多股绝缘电线RVV-2×0.5 二芯 单芯导线截面≤0.75mm2	m	1.08	1.19	1.29		
	其他材料费			-	0.15	-	
	材料费小计			-	1.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	9.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-3	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm	10m	0.1	91.65	30.73		30.92	9.17	3.07		3.09
人工单价		小计						9.17	3.07		3.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.97			
清单项目综合单价								19.3			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	JDG管 外径25mm	m	1.03	3.85	3.97		
	其他材料费			-	3.07	-	
	材料费小计			-	7.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	6.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-43	穿多芯软导线 四芯 单芯导线截面≤0.75mm2	10m	0.1	10.23	1.6		3.31	1.02	0.16		0.33
人工单价		小计						1.02	0.16		0.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.19			
清单项目综合单价								3.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯多股绝缘电线RVVP4×0.5 四芯 单芯导线截面≤0.75mm2	m	1.08	2.03	2.19		
	其他材料费			-	0.16	-	
	材料费小计			-	2.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-2	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm	10m	0.1	88.8	26.39		30.1	8.88	2.64		3.01
人工单价		小计						8.88	2.64		3.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.18			
清单项目综合单价								17.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	JDG管20 外径20mm	m	1.03	3.09	3.18		
	其他材料费			-	2.64	-	
	材料费小计			-	5.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	88.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-48	穿多芯软导线 八芯 单芯导线截面≤0.75mm2	10m	0.1	13.44	1.44		4.53	1.34	0.14		0.46
人工单价		小计						1.34	0.14		0.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.43			
清单项目综合单价								8.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯多股绝缘电线RVV7×1.0 八芯 单芯导线截面≤0.75mm2	m	1.08	5.95	6.43		
	其他材料费			-	0.14	-	
	材料费小计			-	6.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	88.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-2	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm	10m	0.1	88.8	26.39		30.1	8.88	2.64		3.01
人工单价		小计						8.88	2.64		3.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.18			
清单项目综合单价								17.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	JDG管20 外径20mm	m	1.03	3.09	3.18		
	其他材料费			-	2.64	-	
	材料费小计			-	5.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	29.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-44	穿多芯软导线 四芯 单芯导线截面≤1mm2	10m	0.1	10.23	1.74		3.31	1.02	0.17		0.33
人工单价		小计						1.02	0.17		0.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.98			
清单项目综合单价								4.5			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯多股绝缘电线RVV3×1.0 四芯 单芯导线截面≤1mm2	m	1.08	2.76	2.98		
	其他材料费			-	0.17	-	
	材料费小计			-	3.15	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	29.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-2	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm	10m	0.1	88.8	26.39		30.1	8.88	2.64		3.01
人工单价		小计						8.88	2.64		3.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.18			
清单项目综合单价								17.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	JDG管20 外径20mm	m	1.03	3.09	3.18		
	其他材料费			-	2.64	-	
	材料费小计			-	5.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030502012001	项目名称	信息插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-84	安装8位模块式信息插座 单口	个	1	8.07	0.2		2.48	8.07	0.2		2.48
人工单价		小计						8.07	0.2		2.48
安装工134元/工日		未计价材料费						12.12			
清单项目综合单价								22.87			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单口网络插座 单口	个	1.01	12	12.12		
	其他材料费			-	0.2	-	
	材料费小计			-	12.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.88	1.25		1.24	3.88	1.25		1.24
人工单价		小计						3.88	1.25		1.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.53			
清单项目综合单价								7.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒	个	1.02	1.5	1.53		
	其他材料费			-	1.25	-	
	材料费小计			-	2.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411003003	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	26.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-64	钢制槽式桥架安装 宽+高≤200mm	10m	0.1	139.99	12.16	6.85	44.95	14	1.22	0.69	4.49
人工单价		小计						14	1.22	0.69	4.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						25.25			
清单项目综合单价								45.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌桥架100*50 宽+高≤200mm	m	1.01	25	25.25		
	其他材料费			-	1.22	-	
	材料费小计			-	26.47	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码		030413001002		项目名称		铁构件		计量单位	kg	工程量	36.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-7-5	一般铁构件制作	t	0.001	6053.06	544.12	398.5	1925.51	6.05	0.54	0.4	1.92
4-7-6	一般铁构件安装	t	0.001	4400.76	145.64	360.82	1399.81	4.4	0.15	0.36	1.4
12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	35.21	2.61	9.98	13.19	0.35	0.03	0.1	0.13
12-2-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	22.5	0.2		8.25	0.23			0.09
12-2-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	22.5	0.18		8.25	0.23			0.09
12-2-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.4	0.63	4.99	9.07	0.23	0.01	0.05	0.09
12-2-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	22.5	0.56	4.99	8.66	0.23	0.01	0.05	0.09
人工单价		小计						11.72	0.74	0.96	3.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.63			
清单项目综合单价								21.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钢 综合			kg		0.08		3.687	0.29		
	扁钢 综合			kg		0.22		3.867	0.85		
	角钢 综合			kg		0.75		4.04	3.03		
	酚醛调和漆 各色			kg		0.015		15.83	0.24		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

	酚醛防锈漆（各种颜色）	kg	0.017	12.83	0.22		
	其他材料费			-	0.73	-	
	材料费小计			-	5.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030502001001	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-21	安装机柜、机架 墙挂式(600*600)	台	1	87.43	58.53	0.12	26.8	87.43	58.53	0.12	26.8
人工单价		小计						87.43	58.53	0.12	26.8
安装工134元/工日		未计价材料费						300			
清单项目综合单价								472.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	6U弱电柜 墙挂式(600*600)	个	1	300	300		
	其他材料费			-	58.53	-	
	材料费小计			-	358.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030501012001	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-86	交换机设备安装、调试 固定配置 ≤24口	台	1	403.51	16	9.13	123.7	403.51	16	9.13	123.7
人工单价		小计						403.51	16	9.13	123.7
安装工134元/工日		未计价材料费						150			
清单项目综合单价								702.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	交换机8口	台	1	150	150		
	其他材料费			-	16	-	
	材料费小计			-	166	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	135.03	24.5		42.05	135.03	24.5		42.05
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	24	1.68	1.51		0.41	40.32	36.24		9.84
4-4-15	无端子外部接线≤6mm2	个	39	2.25	1.51		0.83	87.75	58.89		32.37
人工单价		小计						263.1	119.63		84.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						831.86			
清单项目综合单价								1298.85			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	照明配电箱5AL 400*600*200	台	1	831.86	831.86		
	其他材料费			-	119.6	-	
	材料费小计			-	951.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	173.4	26.64		54.02	173.4	26.64		54.02
人工单价		小计						173.4	26.64		54.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1838			
清单项目综合单价								2092.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	空调外机动力电箱WK 600*800*200	台	1	1838	1838		
	其他材料费			-	26.63	-	
	材料费小计			-	1864.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030404016002	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	135.03	24.5		42.05	135.03	24.5		42.05
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	10	1.68	1.51		0.41	16.8	15.1		4.1
人工单价		小计						151.83	39.6		46.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2250			
清单项目综合单价								2487.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	新风机控制箱XF501	台	1	2250	2250		
	其他材料费			-	39.59	-	
	材料费小计			-	2289.6	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030404016003	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	135.03	24.5		42.05	135.03	24.5		42.05
人工单价		小计						135.03	24.5		42.05
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2650			
清单项目综合单价								2851.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	机组控制柜ZK501	台	1	2650	2650		
	其他材料费			-	24.5	-	
	材料费小计			-	2674.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030404016004	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	135.03	24.5		42.05	135.03	24.5		42.05
人工单价		小计						135.03	24.5		42.05
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2650			
清单项目综合单价								2851.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	机组控制柜ZK502	台	1	2650	2650		
	其他材料费			-	24.5	-	
	材料费小计			-	2674.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030412001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-3	吸顶灯具安装 灯罩周长>1100mm	套	1	17.46	23.9		5.77	17.46	23.9		5.77
人工单价		小计						17.46	23.9		5.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						75.75			
清单项目综合单价								122.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	LED平板灯 300*600	套	1.01	75	75.75		
	其他材料费			-	3.6	-	
	材料费小计			-	99.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030412001004	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-3	吸顶灯具安装 灯罩周长>1100mm	套	1	17.46	23.9		5.77	17.46	23.9		5.77
人工单价		小计						17.46	23.9		5.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						109.08			
清单项目综合单价								156.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	LED平板灯 300*1200	套	1.01	108	109.08		
	其他材料费			-	3.6	-	
	材料费小计			-	132.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.07	1.36		2.48	7.07	1.36		2.48
人工单价		小计						7.07	1.36		2.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.96			
清单项目综合单价								16.87			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单联单控开关 10A,~250V	只	1.02	5.84	5.96		
	其他材料费			-	1.36	-	
	材料费小计			-	7.31	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.07	1.36		2.48	7.07	1.36		2.48
人工单价		小计						7.07	1.36		2.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						7.15			
清单项目综合单价								18.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双联单控开关 10A,~250V	只	1.02	7.01	7.15		
	其他材料费			-	1.36	-	
	材料费小计			-	8.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411004009	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	992.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.23	1.96		3.31	1.02	0.2		0.33
人工单价		小计						1.02	0.2		0.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.75			
清单项目综合单价								4.3			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5mm² 铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	1.16	2.37	2.75		
	其他材料费			-	0.2	-	
	材料费小计			-	2.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411004010	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	61.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-95	线槽配线 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	9.45	1		2.89	0.95	0.1		0.29
人工单价		小计						0.95	0.1		0.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.49			
清单项目综合单价								3.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5mm² 导线截面≤2.5mm2	m	1.05	2.37	2.49		
	其他材料费			-	0.1	-	
	材料费小计			-	2.59	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411004011	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2015.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-25	穿动力线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	9.01	1.67		2.89	0.9	0.17		0.29
人工单价		小计						0.9	0.17		0.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.87			
清单项目综合单价								5.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线WDZ-BYJ-4mm² 铜芯 导线截面≤4mm2	m	1.05	3.69	3.87		
	其他材料费			-	0.17	-	
	材料费小计			-	4.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411004012	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	328.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-96	线槽配线 导线截面≤6mm2	10m	0.1	10.23	1		3.31	1.02	0.1		0.33
人工单价		小计						1.02	0.1		0.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.87			
清单项目综合单价								5.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线WDZ-BYJ-4mm² 导线截面≤6mm2	m	1.05	3.69	3.87		
	其他材料费			-	0.1	-	
	材料费小计			-	3.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411004013	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	30.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-26	穿动力线 铜芯 导线截面≤6mm2	10m	0.1	9.01	1.69		2.89	0.9	0.17		0.29
人工单价		小计						0.9	0.17		0.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.78			
清单项目综合单价								7.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线WDZ-BYJ-6mm² 铜芯 导线截面≤6mm2	m	1.05	5.5	5.78		
	其他材料费			-	0.17	-	
	材料费小计			-	5.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411004014	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	28.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-96	线槽配线 导线截面≤6mm2	10m	0.1	10.23	1		3.31	1.02	0.1		0.33
人工单价		小计						1.02	0.1		0.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.78			
清单项目综合单价								7.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线WDZ-BYJ-6mm² 导线截面≤6mm2	m	1.05	5.5	5.78		
	其他材料费			-	0.1	-	
	材料费小计			-	5.88	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	231.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-2	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm	10m	0.1	88.8	26.39		30.1	8.88	2.64		3.01
人工单价		小计						8.88	2.64		3.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.18			
清单项目综合单价								17.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	JDG管 外径20mm	m	1.03	3.09	3.18		
	其他材料费			-	2.64	-	
	材料费小计			-	5.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	252.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-3	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm	10m	0.1	91.65	30.73		30.92	9.17	3.07		3.09
人工单价		小计						9.17	3.07		3.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.97			
清单项目综合单价								19.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	JDG管 外径25mm	m	1.03	3.85	3.97		
	其他材料费			-	3.07	-	
	材料费小计			-	7.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	109

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-399	普通插座安装 单相 暗插座电流≤15A	套	1	7.07	1.12		2.48	7.07	1.12		2.48
人工单价		小计						7.07	1.12		2.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.92			
清单项目综合单价								17.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	86型五孔插座 220V/10A	套	1.02	6.78	6.92		
	其他材料费			-	1.12	-	
	材料费小计			-	8.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030404019004	项目名称	控制开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15-28	DZ自动空气断路器安装 额定电流 ≤30A	个	1	14.91	1.25		4.53	14.91	1.25		4.53
人工单价		小计						14.91	1.25		4.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						26.78			
清单项目综合单价								47.47			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	带盒空气开关 2P/32A带漏保	个	1	26.78	26.78		
	其他材料费			-	1.25	-	
	材料费小计			-	28.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-18-HA25	地面插座安装 单相 15A 以下	套	1	13.49	1.41		4.53	13.49	1.41		4.53
人工单价		小计						13.49	1.41		4.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						28.89			
清单项目综合单价								48.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地面插座盒 220V/10A	套	1.02	28.32	28.89		
	其他材料费			-	1.41	-	
	材料费小计			-	30.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030404019005	项目名称	控制开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-26	风机盘管温控器	台	1	47.08	3.81	7.69	14.43	47.08	3.81	7.69	14.43
人工单价		小计						47.08	3.81	7.69	14.43
安装工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								73.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3.81	-	
	材料费小计			-	3.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-178	暗装开关(插座)盒安装	个	1	4.31	0.37		1.24	4.31	0.37		1.24
人工单价		小计						4.31	0.37		1.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.53			
清单项目综合单价								7.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒 开关(插座)盒	个	1.02	1.5	1.53		
	其他材料费			-	0.37	-	
	材料费小计			-	1.9	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411006005	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	142

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-178	暗装开关(插座)盒安装	个	1	4.31	0.37		1.24	4.31	0.37		1.24
人工单价		小计						4.31	0.37		1.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.53			
清单项目综合单价								7.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	开关盒 开关(插座)盒	个	1.02	1.5	1.53		
	其他材料费			-	0.37	-	
	材料费小计			-	1.9	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	18.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-159 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 实际芯数	10m	0.1	33.77	16.05	11.12	12.33	3.38	1.61	1.11	1.23
人工单价		小计						3.38	1.61	1.11	1.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						15.02			
清单项目综合单价								22.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆WDZ-YJY-5*2.5 截面≤10mm2	m	1.01	14.87	15.02		
	其他材料费			-	1.61	-	
	材料费小计			-	16.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	36.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-159 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 实际芯数	10m	0.1	33.77	16.05	11.12	12.33	3.38	1.61	1.11	1.23
人工单价		小计						3.38	1.61	1.11	1.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						22.3			
清单项目综合单价								29.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆WDZ-YJY-5*4 截面≤10mm2	m	1.01	22.08	22.3		
	其他材料费			-	1.61	-	
	材料费小计			-	23.9	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	26.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-159 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 实际芯数	10m	0.1	33.77	16.05	11.12	12.33	3.38	1.61	1.11	1.23
人工单价		小计						3.38	1.61	1.11	1.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						32.43			
清单项目综合单价								39.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-YJY-5*6 截面≤10mm2	m	1.01	32.11	32.43		
	其他材料费			-	1.61	-	
	材料费小计			-	34.03	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	70.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-160 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤16mm2 实际芯数	10m	0.1	44	17.25	11.12	15.64	4.4	1.73	1.11	1.57
人工单价		小计						4.4	1.73	1.11	1.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						79.37			
清单项目综合单价								88.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-YJY-5*16 截面≤16mm2	m	1.01	78.58	79.37		
	其他材料费			-	1.73	-	
	材料费小计			-	81.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-161 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤35mm2 实际芯数	10m	0.1	60.85	21.41	11.12	20.87	6.09	2.14	1.11	2.09
人工单价		小计						6.09	2.14	1.11	2.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						105.1			
清单项目综合单价								116.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆WDZ-YJY-4*35+1*16 截面≤35mm2	m	1.01	104.06	105.1		
	其他材料费			-	2.14	-	
	材料费小计			-	107.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-163 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤70mm2 实际芯数	10m	0.1	94.82	23.8	11.12	32.72	9.48	2.38	1.11	3.27
人工单价		小计						9.48	2.38	1.11	3.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						206.58			
清单项目综合单价								222.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-YJY-4*70+1*35 截面≤70mm2	m	1.01	204.53	206.58		
	其他材料费			-	2.38	-	
	材料费小计			-	208.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-244 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 实际芯数(芯):5	个	1	29.7	42.49		9.01	29.7	42.49		9.01
人工单价		小计						29.7	42.49		9.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								81.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	42.49	-	
	材料费小计			-	42.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-245 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤16mm2 实际芯数(芯):5	个	1	41.83	49.61		12.81	41.83	49.61		12.81
人工单价		小计						41.83	49.61		12.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	49.61	-	
	材料费小计			-	49.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-246 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm2 实际芯数(芯):5	个	1	69.98	63.97		20.87	69.98	63.97		20.87
人工单价		小计						69.98	63.97		20.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								154.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	63.97	-	
	材料费小计			-	63.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-248 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤70mm2 实际芯数(芯):5	个	1	98.15	88.88		29.4	98.15	88.88		29.4
人工单价		小计						98.15	88.88		29.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								216.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	88.88	-	
	材料费小计			-	88.9	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411003004	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	8.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-64	钢制槽式桥架安装 宽+高≤200mm	10m	0.1	139.99	12.16	6.85	44.95	14	1.22	0.69	4.49
人工单价		小计						14	1.22	0.69	4.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						25.25			
清单项目综合单价								45.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌桥架100*50 宽+高≤200mm	m	1.01	25	25.25		
	其他材料费			-	1.22	-	
	材料费小计			-	26.47	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411003005	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	29.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-65	钢制槽式桥架安装 宽+高≤400mm	10m	0.1	233.44	12.93	12.84	75.04	23.34	1.29	1.28	7.51
人工单价		小计						23.34	1.29	1.28	7.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						53.53			
清单项目综合单价								86.95			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌桥架200*100 宽+高≤400mm	m	1.01	53	53.53		
	其他材料费			-	1.29	-	
	材料费小计			-	54.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411003006	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	37.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-65	钢制槽式桥架安装 宽+高≤400mm	10m	0.1	233.44	12.93	12.84	75.04	23.34	1.29	1.28	7.51
人工单价		小计						23.34	1.29	1.28	7.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						66.66			
清单项目综合单价								100.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌桥架300*100 宽+高≤400mm	m	1.01	66	66.66		
	其他材料费			-	1.29	-	
	材料费小计			-	67.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030413001003	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	69.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-7-5	一般铁构件制作	t	0.001	6053.06	544.12	398.5	1925.51	6.05	0.54	0.4	1.92
4-7-6	一般铁构件安装	t	0.001	4400.76	145.64	360.82	1399.81	4.4	0.15	0.36	1.4
12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	35.21	2.61	9.98	13.19	0.35	0.03	0.1	0.13
12-2-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	22.5	0.2		8.25	0.23			0.09
12-2-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	22.5	0.18		8.25	0.23			0.09
12-2-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.4	0.63	4.99	9.07	0.23	0.01	0.05	0.09
12-2-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	22.5	0.56	4.99	8.66	0.23	0.01	0.05	0.09
人工单价		小计						11.72	0.74	0.96	3.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.63			
清单项目综合单价								21.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钢 综合	kg	0.08	3.687	0.29		
	扁钢 综合	kg	0.22	3.867	0.85		
	角钢 综合	kg	0.75	4.04	3.03		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.015	15.83	0.24		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

	酚醛防锈漆（各种颜色）	kg	0.017	12.83	0.22		
	其他材料费			-	0.73	-	
	材料费小计			-	5.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

项目编码	030404022002	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-6-68	出入口控制设备 门禁控制器 双门	台	1	242.11	8.34	2.22	74.21	242.11	8.34	2.22	74.21
人工单价		小计						242.11	8.34	2.22	74.21
安装工134元/工日		未计价材料费						326			
清单项目综合单价								652.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	出入口控制设备 门禁控制器 双门	台	1	326	326		
	其他材料费			-	8.34	-	
	材料费小计			-	334.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	010801006002	项目名称	门锁安装	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15-75	民用电器安装 电磁锁安装	个	1	48.03	1.04		14.84	48.03	1.04		14.84
人工单价		小计						48.03	1.04		14.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						575.22			
清单项目综合单价								639.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电磁锁	套	1	575.22	575.22		
	其他材料费			-	1.04	-	
	材料费小计			-	576.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030904003002	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-383	按钮安装	套	1	6.72	1.12		2.07	6.72	1.12		2.07
人工单价		小计						6.72	1.12		2.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						29.58			
清单项目综合单价								39.49			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电锁按钮	套	1.02	29	29.58		
	其他材料费			-	1.12	-	
	材料费小计			-	30.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030507005002	项目名称	出入口目标识别设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-6-62	出入口目标识别设备 读卡器 带键盘	台	1	94.15	4.37	0.55	28.86	94.15	4.37	0.55	28.86
人工单价		小计						94.15	4.37	0.55	28.86
安装工134元/工日		未计价材料费						88.5			
清单项目综合单价								216.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	出入口目标识别设备 读卡器 带键盘	台	1	88.5	88.5		
	其他材料费			-	4.37	-	
	材料费小计			-	92.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030507008002	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-6-79	监控摄像设备 半球型摄像机	台	1	112.98	4.46	0.72	34.63	112.98	4.46	0.72	34.63
人工单价		小计						112.98	4.46	0.72	34.63
安装工134元/工日		未计价材料费						420.35			
清单项目综合单价								573.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	监控摄像设备 半球型摄像机	台	1	420.35	420.35		
	其他材料费			-	4.46	-	
	材料费小计			-	424.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

项目编码	030502005003	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	178.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-42	双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	1	1.75	0.04	0.03	0.41	1.75	0.04	0.03	0.41
人工单价		小计						1.75	0.04	0.03	0.41
安装工134元/工日		未计价材料费						2.42			
清单项目综合单价								4.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	网线CAT6	m	1.05	2.3	2.42		
	其他材料费			-	0.04	-	
	材料费小计			-	2.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030502005004	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	26.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-44	双绞线缆 桥架内布放 ≤4对	m	1	1.48	0.04	0.03	0.41	1.48	0.04	0.03	0.41
人工单价		小计						1.48	0.04	0.03	0.41
安装工134元/工日		未计价材料费						2.42			
清单项目综合单价								4.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	网线CAT6	m	1.05	2.3	2.42		
	其他材料费			-	0.04	-	
	材料费小计			-	2.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411004015	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	20.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-38	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤0.75mm2	10m	0.1	7.02	1.45		2.07	0.7	0.15		0.21
人工单价		小计						0.7	0.15		0.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.29			
清单项目综合单价								2.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯多股绝缘电线RVV-2×0.5 二芯 单芯导线截面≤0.75mm2	m	1.08	1.19	1.29		
	其他材料费			-	0.15	-	
	材料费小计			-	1.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	20.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-3	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm	10m	0.1	91.65	30.73		30.92	9.17	3.07		3.09
人工单价		小计						9.17	3.07		3.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.97			
清单项目综合单价								19.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	JDG管25 外径25mm	m	1.03	3.85	3.97		
	其他材料费			-	3.07	-	
	材料费小计			-	7.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411004016	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	13.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-43	穿多芯软导线 四芯 单芯导线截面≤0.75mm2	10m	0.1	10.23	1.6		3.31	1.02	0.16		0.33
人工单价		小计						1.02	0.16		0.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.19			
清单项目综合单价								3.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯多股绝缘电线RVVP4×0.5 四芯 单芯导线截面≤0.75mm2	m	1.08	2.03	2.19		
	其他材料费			-	0.16	-	
	材料费小计			-	2.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	13.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-2	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm	10m	0.1	88.8	26.39		30.1	8.88	2.64		3.01
人工单价		小计						8.88	2.64		3.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.18			
清单项目综合单价								17.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	JDG管 外径20mm	m	1.03	3.09	3.18		
	其他材料费			-	2.64	-	
	材料费小计			-	5.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

项目编码	030411004017	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	43.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-48	穿多芯软导线 八芯 单芯导线截面≤0.75mm2	10m	0.1	13.44	1.44		4.53	1.34	0.14		0.46
人工单价		小计						1.34	0.14		0.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.43			
清单项目综合单价								8.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯多股绝缘电线RVV7×1.0 八芯 单芯导线截面≤0.75mm2	m	1.08	5.95	6.43		
	其他材料费			-	0.14	-	
	材料费小计			-	6.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	43.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-2	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm	10m	0.1	88.8	26.39		30.1	8.88	2.64		3.01
人工单价		小计						8.88	2.64		3.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.18			
清单项目综合单价								17.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	JDG管 外径20mm	m	1.03	3.09	3.18		
	其他材料费			-	2.64	-	
	材料费小计			-	5.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411004018	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	29.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-44	穿多芯软导线 四芯 单芯导线截面≤1mm2	10m	0.1	10.23	1.74		3.31	1.02	0.17		0.33
人工单价		小计						1.02	0.17		0.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.98			
清单项目综合单价								4.5			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯多股绝缘电线RVV3×1.0 四芯 单芯导线截面≤1mm2	m	1.08	2.76	2.98		
	其他材料费			-	0.17	-	
	材料费小计			-	3.15	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	29.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-2	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm	10m	0.1	88.8	26.39		30.1	8.88	2.64		3.01
人工单价		小计						8.88	2.64		3.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.18			
清单项目综合单价								17.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	JDG管 外径20mm	m	1.03	3.09	3.18		
	其他材料费			-	2.64	-	
	材料费小计			-	5.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030502012002	项目名称	信息插座	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-84	安装8位模块式信息插座 单口	个	1	8.07	0.2		2.48	8.07	0.2		2.48
人工单价		小计						8.07	0.2		2.48
安装工134元/工日		未计价材料费						12.12			
清单项目综合单价								22.87			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单口网络插座 单口	个	1.01	12	12.12		
	其他材料费			-	0.2	-	
	材料费小计			-	12.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411006006	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.88	1.25		1.24	3.88	1.25		1.24
人工单价		小计						3.88	1.25		1.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.53			
清单项目综合单价								7.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒	个	1.02	1.5	1.53		
	其他材料费			-	1.25	-	
	材料费小计			-	2.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030411003007	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	26.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-64	钢制槽式桥架安装 宽+高≤200mm	10m	0.1	139.99	12.16	6.85	44.95	14	1.22	0.69	4.49
人工单价		小计						14	1.22	0.69	4.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						25.25			
清单项目综合单价								45.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌桥架100*50 宽+高≤200mm	m	1.01	25	25.25		
	其他材料费			-	1.22	-	
	材料费小计			-	26.47	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	030413001004	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	36.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-7-5	一般铁构件制作	t	0.001	6053.06	544.12	398.5	1925.51	6.05	0.54	0.4	1.92
4-7-6	一般铁构件安装	t	0.001	4400.76	145.64	360.82	1399.81	4.4	0.15	0.36	1.4
12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	35.21	2.61	9.98	13.19	0.35	0.03	0.1	0.13
12-2-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	22.5	0.2		8.25	0.23			0.09
12-2-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	22.5	0.18		8.25	0.23			0.09
12-2-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.4	0.63	4.99	9.07	0.23	0.01	0.05	0.09
12-2-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	22.5	0.56	4.99	8.66	0.23	0.01	0.05	0.09
人工单价		小计						11.72	0.74	0.96	3.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.63			
清单项目综合单价								21.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钢 综合	kg	0.08	3.687	0.29		
	扁钢 综合	kg	0.22	3.867	0.85		
	角钢 综合	kg	0.75	4.04	3.03		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.015	15.83	0.24		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

	酚醛防锈漆（各种颜色）	kg	0.017	12.83	0.22		
	其他材料费			-	0.73	-	
	材料费小计			-	5.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

项目编码	030502001002	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-21	安装机柜、机架 墙挂式(600*600)	台	1	87.43	58.53	0.12	26.8	87.43	58.53	0.12	26.8
人工单价		小计						87.43	58.53	0.12	26.8
安装工134元/工日		未计价材料费						300			
清单项目综合单价								472.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	6U弱电柜 墙挂式(600*600)	个	1	300	300		
	其他材料费			-	58.53	-	
	材料费小计			-	358.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

项目编码	030501012002	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-86	交换机设备安装、调试 固定配置 ≤24口	台	1	403.51	16	9.13	123.7	403.51	16	9.13	123.7
人工单价		小计						403.51	16	9.13	123.7
安装工134元/工日		未计价材料费						520			
清单项目综合单价								1072.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	交换机16口	台	1	520	520		
	其他材料费			-	16	-	
	材料费小计			-	536	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	2.675	153	283.07		72.16	409.27	757.2		193.02
12-14-HA1	刷油、防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100工日	0.0181	214.2	396.3		101.01	3.88	7.17		1.83
人工单价		小计						413.15	764.37		194.85
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1372.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	764.39	-	
	材料费小计			-	764.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		3154.57			
2	01	其他措施费（费率类）			1522.03			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措	25	380.51			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措	50	761.01			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措	25	380.51			
3	02	其他（费率类）						
合 计					4676.6			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：电气工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	4102.35		4102.35
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	4102.35		4102.35
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	165462.88	9	14891.66
合 计					18994.01

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称：　　电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	29090211	铜接线端子	20A	个	117.74	20	2354.8
2	17030155	JDG管	外径20mm	m	694.0243	3.09	2144.54
3	17030155@1	JDG管	外径25mm	m	446.0312	3.85	1717.22
4	25000001@2	LED平板灯	300*1200	套	79.79	108	8617.32
5	25000001@4	紫外线杀菌灯	1200mm，40W	套	19.19	101.94	1956.23
6	28031431@1	绝缘电线WDZ-BYJ-4mm²	铜芯 导线截面≤4mm2	m	3872.526	3.69	14289.62
7	28031431@2	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5mm²	铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	2706.1524	2.37	6413.58
8	28110000@1	电力电缆WDZ-YJY-4*35+1*16	截面≤35mm2	m	30.3	104.06	3153.02
9	28110000@11	WDZ-YJY-5*16	截面≤16mm2	m	71.3262	78.58	5604.81
10	28110000@12	WDZ-YJY-4*70+1*35	截面≤70mm2	m	20.2	204.53	4131.51
11	28110000@8	电力电缆WDZ-YJY-4*35+1*16	截面≤35mm2	m	64.64	104.06	6726.44
12	29010106@1	镀锌桥架200*100	宽+高≤400mm	m	28.886	53	1530.96
13	29010106@2	镀锌桥架100*50	宽+高≤200mm	m	62.5897	25	1564.74
14	29010106@3	镀锌桥架200*100	宽+高≤400mm	m	29.7748	53	1578.06
15	29010106@4	镀锌桥架300*100	宽+高≤400mm	m	66.9024	66	4415.56
16	补充主材002	新风机控制箱XF301		台	1	2250	2250
17	补充主材002@1	新风机控制箱XF501		台	1	2250	2250
18	补充主材005	空调外机动力电箱WK	600*800*200	台	1	1838	1838
19	补充主材006	机组控制柜ZK501		台	1	2650	2650
20	补充主材007@1	机组控制柜ZK502		台	1	2650	2650

单位工程预算价汇总表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	54124.57	
1.1	三层	44141.4	
1.2	五层	9983.17	
2	措施项目	1057.6	
2.1	其中：安全文明施工费	541.33	
2.2	其他措施费（费率类）	260.17	
2.3	单价措施费	256.1	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	702.96	—
4.1	定额规费	702.96	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	55885.13	
6	增值税	5029.66	—
7	含税工程造价合计	60914.79	
预算价合计=1+2+3+4+6		60,914.79	0

注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		三层					44141.4	
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR De20 4.连接形式:热熔连接、含压力试验、包含成品管卡	m	40.89	26.26	1073.77	
2	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR De25 4.连接形式:热熔连接、含压力试验、包含成品管卡	m	15.6	27.36	426.82	
3	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR De32 4.连接形式:热熔、含压力试验、包含成品管卡 5.其他未尽事宜	m	1.06	30.53	32.36	
4	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:U-PVC De50 4.连接形式:承插粘结、包含成品管卡 5.其他未尽事宜	m	40.93	30.38	1243.45	
5	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:U-PVC De75 4.连接形式:承插粘结、包含成品管卡 5.其他未尽事宜	m	1.6	45.04	72.06	
本页小计							2848.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:全铜质 3.规格、压力等级:De20 4.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	7	30.13	210.91	
7	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:全铜质 3.规格、压力等级:De32 4.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	1	44.6	44.6	
8	031002003001	套管	1.名称、类型:一般钢套管制作安装 2.规格:De50 3.其他未尽事宜	个	5	42.13	210.65	
9	031002003002	套管	1.名称、类型:一般钢套管制作安装 2.规格:De20;De25 3.其他未尽事宜	个	5	20.42	102.1	
10	031006008001	水处理器	1.类型:废水处理器 2.型号、规格:处理量：30-60L/Hr 3.处理工艺:采用Quick ARK PMPS高级氧化、臭氧氧化技术、PH中和调节等最新废水处理创新技术快速处理废水中的各类酸碱调节、细菌病毒等污染物的处理	台	1	40724.68	40724.68	
		分部小计					44141.4	
		五层					9983.17	
本页小计							41292.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031004003001	洗脸盆	1.名称:柱式洗手盆 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:单冷，带304不锈钢水龙头 4.附件名称、数量:含角阀、软管、下水配件等 5.其他未尽事宜详见图纸及业主	组	5	472.87	2364.35	
2	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR De20 4.连接形式:热熔连接、含压力试验、包含成品管卡	m	87.69	26.26	2302.74	
3	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR De25 4.连接形式:热熔连接、含压力试验、包含成品管卡	m	14.08	27.35	385.09	
4	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR De32 4.连接形式:热熔、含压力试验、包含成品管卡 5.其他未尽事宜	m	19.88	30.26	601.57	
5	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR De40 4.连接形式:热熔、含压力试验、包含成品管卡 5.其他未尽事宜	m	0.3	34.43	10.33	
本页小计							5664.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:U-PVC De50 4.连接形式:承插粘结、包含成品管卡 5.其他未尽事宜	m	78.58	30.38	2387.26	
7	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:U-PVC De75 4.连接形式:承插粘结、包含成品管卡 5.其他未尽事宜	m	17.34	45.03	780.82	
8	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:De50 4.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	2	44.91	89.82	
9	031003001003	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:全铜质 3.规格、压力等级:De20 4.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	12	30.13	361.56	
10	031003001004	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:全铜质 3.规格、压力等级:De25 4.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	2	36.12	72.24	
11	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:全铜质 3.规格、压力等级:De40 4.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	1	64.44	64.44	
12	031002003003	套管	1.名称、类型:一般钢套管制作安装 2.规格:De50 3.其他未尽事宜	个	9	42.13	379.17	
本页小计							4135.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	031002003004	套管	1.名称、类型:一般钢套管制作安装 2.规格:De25;De20 3.其他未尽事宜	个	9	20.42	183.78	
		分部小计					9983.17	
		措施项目					256.1	
1	031301017002	脚手架搭拆		项	1	256.1	256.1	
本页小计							439.88	
合 计							54380.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 24 页

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	40.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径20mm以内	10m	0.1	131.42	1.53	0.12	42.05	13.14	0.15	0.01	4.21
10-11-11	成品管卡安装 公称直径20mm以内	个	1.667	1.41	0.72		0.41	2.35	1.2		0.69
10-11-137	管道消毒、冲洗 公称直径20mm以内	100m	0.01	51.42	1.08		16.49	0.51	0.01		0.16
人工单价		小计						16	1.36	0.01	5.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.83			
清单项目综合单价								26.26			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	膨胀螺栓 M8	套	1.717	0.6	1.03		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内	个	1.52	0.86	1.31		
	PPR塑料给水管 De20	m	1.016	2.19	2.23		
	成品管卡 公称直径20mm以内	套	1.7504	0.17	0.3		
	其他材料费			-	0.33	-	
	材料费小计			-	5.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：给排水工程

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	15.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	145.96	1.72	0.12	46.6	14.6	0.17	0.01	4.66
10-11-11	成品管卡安装 公称直径20mm以内	个	1.429	1.41	0.72		0.41	2.01	1.03		0.59
10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	55.42	1.73		17.73	0.55	0.02		0.18
人工单价		小计						17.16	1.22	0.01	5.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.53			
清单项目综合单价								27.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	膨胀螺栓 M8	套	1.4719	0.6	0.88		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内	个	1.225	0.86	1.05		
	PPR塑料给水管 De25	m	1.016	2.19	2.23		
	成品管卡 公称直径20mm以内	套	1.5005	0.17	0.26		
	其他材料费			-	0.33	-	
	材料费小计			-	4.74	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：给排水工程　　第 3 页　共 24 页

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	157.58	2.02	0.12	50.3	15.76	0.2	0.01	5.03
10-11-12	成品管卡安装 公称直径32mm以内	个	1.25	1.54	0.72		0.41	1.93	0.9		0.51
10-11-139	管道消毒、冲洗 公称直径32mm以内	100m	0.01	59.55	3.03		18.96	0.6	0.03		0.19
人工单价		小计						18.29	1.13	0.01	5.73
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.4			
清单项目综合单价								30.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	膨胀螺栓 M8	套	1.2875	0.6	0.77		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内	个	1.081	1.67	1.81		
	PPR塑料给水管 De32	m	1.016	3.19	3.24		
	成品管卡 公称直径32mm以内	套	1.3125	0.27	0.35		
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	6.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：给排水工程

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	40.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	162.16	3.16	0.03	51.54	16.22	0.32		5.16
10-11-13	成品管卡安装 公称直径40mm以内	个	0.833	1.63	0.72		0.41	1.36	0.6		0.34
人工单价		小计						17.58	0.92		5.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.4			
清单项目综合单价								30.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	膨胀螺栓 M8	套	0.858	0.6	0.51		
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内	个	0.69	2.1	1.45		
	U-PVC塑料排水管 De50扁管	m	1.012	4.5	4.55		
	成品管卡 公称直径40mm以内	套	0.8747	0.45	0.39		
	其他材料费			-	0.4	-	
	材料费小计			-	7.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：给排水工程　　第 5 页　共 24 页

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径75mm以内	10m	0.1	217.27	5.82	0.03	69.27	21.73	0.58		6.93
10-11-14	成品管卡安装 公称直径50mm以内	个	0.833	2.01	0.82		0.83	1.67	0.68		0.69
人工单价		小计						23.4	1.26		7.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						12.76			
清单项目综合单价								45.04			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内	个	0.885	5.12	4.53		
	U-PVC塑料排水管 De75	m	0.98	7.8	7.64		
	成品管卡 公称直径50mm以内	套	0.8747	0.67	0.59		
	其他材料费			-	1.27	-	
	材料费小计			-	14.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：给排水工程　　第 6 页　共 24 页

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-1	螺纹阀门安装 公称直径15mm以内	个	1	11.67	3.48	0.78	3.72	11.67	3.48	0.78	3.72
人工单价		小计						11.67	3.48	0.78	3.72
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						10.48			
清单项目综合单价								30.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	黄铜截止阀 公称直径15mm以内	个	1.01	10.38	10.48		
	其他材料费			-	3.47	-	
	材料费小计			-	13.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：给排水工程　　第 7 页　共 24 页

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径25mm以内	个	1	14.26	5.42	1.17	4.53	14.26	5.42	1.17	4.53
人工单价		小计						14.26	5.42	1.17	4.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						19.22			
清单项目综合单价								44.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	黄铜截止阀 De25	个	1.01	19.03	19.22		
	其他材料费			-	5.42	-	
	材料费小计			-	24.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：给排水工程

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径50mm以内	个	1	17.91	6.17	0.88	5.77	17.91	6.17	0.88	5.77
人工单价		小计						17.91	6.17	0.88	5.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						11.4			
清单项目综合单价								42.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	油麻	kg	0.623	5.5	3.43		
	焊接钢管 DN80	m	0.318	35.845	11.4		
	其他材料费			-	2.74	-	
	材料费小计			-	17.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：给排水工程

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-25	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径20mm以内	个	1	11.05	2.44	0.72	3.72	11.05	2.44	0.72	3.72
人工单价		小计						11.05	2.44	0.72	3.72
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.49			
清单项目综合单价								20.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	油麻	kg	0.09	5.5	0.5		
	焊接钢管 DN32	m	0.318	7.82	2.49		
	其他材料费			-	1.95	-	
	材料费小计			-	4.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：给排水工程　　第 10 页　共 24 页

项目编码	031006008001	项目名称	水处理器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-9-43	水处理器安装(螺纹连接) 进口管径50mm以内	台	1	93.18	22.99		30.51	93.18	22.99		30.51
人工单价		小计						93.18	22.99		30.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						40578			
清单项目综合单价								40724.68			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	废水处理器 30-60L/Hr	台	1	40578	40578		
	其他材料费			-	22.99	-	
	材料费小计			-	40600.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：给排水工程

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-18	洗脸盆 立柱式 冷水	10组	0.1	492.17	57.7		156.68	49.22	5.77		15.67
人工单价		小计						49.22	5.77		15.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						402.21			
清单项目综合单价								472.87			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	陶瓷洗脸盆	个	1.01	398.23	402.21		
	其他材料费			-	5.77	-	
	材料费小计			-	407.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：给排水工程

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	87.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径20mm以内	10m	0.1	131.42	1.53	0.12	42.05	13.14	0.15	0.01	4.21
10-11-11	成品管卡安装 公称直径20mm以内	个	1.667	1.41	0.72		0.41	2.35	1.2		0.69
10-11-137	管道消毒、冲洗 公称直径20mm以内	100m	0.01	51.42	1.08		16.49	0.51	0.01		0.16
人工单价		小计						16	1.36	0.01	5.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.83			
清单项目综合单价								26.26			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	膨胀螺栓 M8	套	1.717	0.6	1.03		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内	个	1.52	0.86	1.31		
	PPR塑料给水管 De20	m	1.016	2.19	2.23		
	成品管卡 公称直径20mm以内	套	1.7504	0.17	0.3		
	其他材料费			-	0.33	-	
	材料费小计			-	5.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：给排水工程

项目编码		031001006007	项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	14.08
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	145.96	1.72	0.12	46.6	14.6	0.17	0.01	4.66
10-11-11	成品管卡安装 公称直径20mm以内	个	1.429	1.41	0.72		0.41	2.01	1.03		0.59
10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	55.42	1.73		17.73	0.55	0.02		0.18
人工单价		小计						17.16	1.22	0.01	5.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.53			
清单项目综合单价								27.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	膨胀螺栓 M8			套		1.4719		0.6	0.88		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内			个		1.225		0.86	1.05		
	PPR塑料给水管 De25			m		1.016		2.19	2.23		
	成品管卡 公称直径20mm以内			套		1.5005		0.17	0.26		
	其他材料费							-	0.33	-	
	材料费小计							-	4.74	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：给排水工程　　第 14 页　共 24 页

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	19.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	157.58	2.02	0.12	50.3	15.76	0.2	0.01	5.03
10-11-11	成品管卡安装 公称直径20mm以内	个	1.25	1.41	0.72		0.41	1.76	0.9		0.51
10-11-139	管道消毒、冲洗 公称直径32mm以内	100m	0.01	59.55	3.03		18.96	0.6	0.03		0.19
人工单价		小计						18.12	1.13	0.01	5.73
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.27			
清单项目综合单价								30.26			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	膨胀螺栓 M8	套	1.2875	0.6	0.77		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内	个	1.081	1.67	1.81		
	PPR塑料给水管 De32	m	1.016	3.19	3.24		
	成品管卡 公称直径20mm以内	套	1.3125	0.17	0.22		
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	6.38	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：给排水工程　　第 15 页　共 24 页

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	0.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	10m	0.1	177.11	2.41	0.14	56.48	17.71	0.24	0.01	5.65
10-11-12	成品管卡安装 公称直径32mm以内	个	1.111	1.54	0.72		0.41	1.71	0.8		0.45
10-11-140	管道消毒、冲洗 公称直径40mm以内	100m	0.01	63.55	3.99		20.2	0.64	0.04		0.21
人工单价		小计						20.06	1.08	0.01	6.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						7.04			
清单项目综合单价								34.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	膨胀螺栓 M8	套	1.1443	0.6	0.69		
	PPR塑料给水管 De40	m	1.016	5.15	5.23		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内	个	0.887	1.68	1.49		
	成品管卡 公称直径32mm以内	套	1.1666	0.27	0.31		
	其他材料费			-	0.39	-	
	材料费小计			-	8.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：给排水工程

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	78.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	162.16	3.16	0.03	51.54	16.22	0.32		5.16
10-11-13	成品管卡安装 公称直径40mm以内	个	0.833	1.63	0.72		0.41	1.36	0.6		0.34
人工单价		小计						17.58	0.92		5.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.4			
清单项目综合单价								30.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	膨胀螺栓 M8	套	0.858	0.6	0.51		
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内	个	0.69	2.1	1.45		
	U-PVC塑料排水管 De50	m	1.012	4.5	4.55		
	成品管卡 公称直径40mm以内	套	0.8747	0.45	0.39		
	其他材料费			-	0.4	-	
	材料费小计			-	7.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：给排水工程　　第 17 页　共 24 页

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	17.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径75mm以内	10m	0.1	217.27	5.82	0.03	69.27	21.73	0.58		6.93
10-11-14	成品管卡安装 公称直径50mm以内	个	0.833	2.01	0.82		0.83	1.67	0.68		0.69
人工单价		小计						23.4	1.26		7.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						12.76			
清单项目综合单价								45.03			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内	个	0.885	5.12	4.53		
	U-PVC塑料排水管 De75	m	0.98	7.8	7.64		
	成品管卡 公称直径50mm以内	套	0.8747	0.67	0.59		
	其他材料费			-	1.27	-	
	材料费小计			-	14.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：给排水工程

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	195.51	1.81		62.27	19.55	0.18		6.22
人工单价		小计						19.55	0.18		6.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						18.94			
清单项目综合单价								44.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢地漏 De50	个	1.01	18.75	18.94		
	其他材料费			-	0.18	-	
	材料费小计			-	19.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：给排水工程

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-1	螺纹阀门安装 公称直径15mm以内	个	1	11.67	3.48	0.78	3.72	11.67	3.48	0.78	3.72
人工单价		小计						11.67	3.48	0.78	3.72
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						10.48			
清单项目综合单价								30.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	黄铜截止阀 公称直径15mm以内	个	1.01	10.38	10.48		
	其他材料费			-	3.47	-	
	材料费小计			-	13.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：给排水工程

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内	个	1	12.95	4.18	0.9	4.11	12.95	4.18	0.9	4.11
人工单价		小计						12.95	4.18	0.9	4.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						13.98			
清单项目综合单价								36.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	黄铜截止阀 De20	个	1.01	13.84	13.98		
	其他材料费			-	4.18	-	
	材料费小计			-	18.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：给排水工程

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径32mm以内	个	1	18.13	7.54	1.55	5.77	18.13	7.54	1.55	5.77
人工单价		小计						18.13	7.54	1.55	5.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						31.45			
清单项目综合单价								64.44			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	黄铜截止阀 公称直径32mm以内	个	1.01	31.14	31.45		
	其他材料费			-	7.54	-	
	材料费小计			-	39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：给排水工程

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径50mm以内	个	1	17.91	6.17	0.88	5.77	17.91	6.17	0.88	5.77
人工单价		小计						17.91	6.17	0.88	5.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						11.4			
清单项目综合单价								42.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	油麻	kg	0.623	5.5	3.43		
	焊接钢管 DN80	m	0.318	35.845	11.4		
	其他材料费			-	2.74	-	
	材料费小计			-	17.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：给排水工程

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-25	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径20mm以内	个	1	11.05	2.44	0.72	3.72	11.05	2.44	0.72	3.72
人工单价		小计						11.05	2.44	0.72	3.72
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.49			
清单项目综合单价								20.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	油麻	kg	0.09	5.5	0.5		
	焊接钢管 DN32	m	0.318	7.82	2.49		
	其他材料费			-	1.95	-	
	材料费小计			-	4.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：给排水工程

项目编码	031301017002	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.5039	153	283.07		72.16	77.1	142.64		36.36
人工单价		小计						77.1	142.64		36.36
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								256.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转性材料费(占人工费)	元	142.6441	1	142.64		
	材料费小计			-	142.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		541.33			
2	01	其他措施费（费率类）			260.17			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措	25	65.04			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措	50	130.09			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措	25	65.04			
3	02	其他（费率类）						
合 计					801.5			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	702.96		702.96
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	702.96		702.96
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	55885.13	9	5029.66
合 计					5732.62

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称：　　给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02290125	油麻		kg	9.982	5.5	54.9
2	03012825	膨胀螺栓	M8	套	394.300182	0.6	236.58
3	03070301@1	不锈钢地漏	De50	个	2.02	18.75	37.88
4	17010206-1	焊接钢管	DN32	m	4.452	7.82	34.81
5	17010241-1	焊接钢管	DN80	m	4.452	35.845	159.58
6	17250257@4	PPR塑料给水管	De32	m	21.27504	3.19	67.87
7	17250257@5	PPR塑料给水管	De25	m	30.15488	2.19	66.04
8	17250257@6	PPR塑料给水管	De20	m	130.63728	2.19	286.1
9	17250299@2	U-PVC塑料排水管	De75	m	18.5612	7.8	144.78
10	17250299@3	U-PVC塑料排水管	De50	m	79.52296	4.5	357.85
11	17250299@5	U-PVC塑料排水管	De50扁管	m	41.42116	4.5	186.4
12	18090162	室内塑料给水管热熔管件	公称外径20mm以内	个	195.4416	0.86	168.08
13	18090162@2	室内塑料给水管热熔管件	公称外径32mm以内	个	22.63614	1.67	37.8
14	18090232	室内塑料排水管粘接管件	公称外径50mm以内	个	82.4619	2.1	173.17
15	18090232@1	室内塑料排水管粘接管件	公称外径75mm以内	个	16.7619	5.12	85.82
16	18250127@2	成品管卡	公称直径20mm以内	套	295.68586	0.17	50.27
17	18250127@4	成品管卡	公称直径40mm以内	套	104.529422	0.45	47.04
18	19000316@6	黄铜截止阀	公称直径15mm以内	个	19.19	10.38	199.19
19	21090101@1	陶瓷洗脸盆		个	5.05	398.23	2011.06
20	补充主材001	废水处理器	30-60L/Hr	台	1	40578	40578

单位工程预算价汇总表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	520390	
2	措施项目	14931.41	
2.1	其中：安全文明施工费	8292.3	
2.2	其他措施费（费率类）	4003.4	
2.3	单价措施费	2635.71	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	10788.3	—
4.1	定额规费	10788.3	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	546109.71	
6	增值税	49149.87	—
7	含税工程造价合计	595259.55	
预算价合计=1+2+3+4+6		595,259.55	0

注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					520390	
1	030701003001	空调器	1.名称:全新风净化空调机组 2.型号:AHU-501 3.规格:新风量4330m³/h,制冷量：86.2KW，制热量60.4KW；电极加湿:38.4Kg/h;电再热：8.4kw余压450Pa，含初G4+F7+H10过滤器，含自控柜 4.安装形式:落地式 5.其他未尽事宜	台	1	83019.2	83019.2	
2	030701003002	空调器	1.名称:全新风净化空调机组 2.型号:AHU-502 3.规格:新风量4800m³/h,制冷量：95.3KW，制热量66.8KW；电极加湿:42.5Kg/h;电再热：9.3kw余压550Pa，含初G4+F7+H10过滤器，含自控柜 4.安装形式:落地式 5.其他未尽事宜	台	1	91182.2	91182.2	
3	030701003003	空调器	1.名称:全新风空调机组 2.型号:XF-301 3.规格:新风量3400m³/h,制冷量：30KW，制热量34.1KW；含初G4+F8过滤器 4.安装形式:吊顶式 5.其他未尽事宜详见图纸及业主	台	1	41007	41007	
本页小计							215208.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030701003004	空调器	1.名称:全新风空调机组 2.型号:XF-501 3.规格:新风量1000m³/h,制冷量：19.5KW，制热量20.4KW；含初G4+F8过滤器 4.安装形式:吊顶式 5.其他未尽事宜详见图纸及业主	台	1	31085	31085	
5	030701004001	风机盘管	1.名称:多联室内机 2.型号:F-2.2 3.规格:制冷量2.2kw，制热量2.4kw，机组功率0.066kw，标准风量485m³/h 4.安装形式:吊顶式 5.其他未尽事宜详见图纸及业主	台	2	1564.69	3129.38	
6	030701004002	风机盘管	1.名称:多联室内机 2.型号:F-3.6 3.规格:制冷量3.6kw，制热量4.0kw，机组功率0.066kw，标准风量540m³/h 4.安装形式:吊顶式 5.其他未尽事宜详见图纸及业主	台	3	1736.69	5210.07	
7	030701004003	风机盘管	1.名称:多联室内机 2.型号:F-4.5 3.规格:制冷量4.5kw，制热量5.0kw，机组功率0.11kw，标准风量850m³/h 4.安装形式:吊顶式 5.其他未尽事宜详见图纸及业主	台	9	1804.69	16242.21	
本页小计							55666.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030701004004	风机盘管	1.名称:多联室内机 2.型号:F-5.6 3.规格:制冷量5.6kw，制热量6.3kw，机组功率0.11kw，标准风量850m³/h 4.安装形式:吊顶式 5.其他未尽事宜详见图纸及业主	台	2	1976.69	3953.38	
9	030701003005	空调器	1.名称:多联体空调室外机 2.型号:CH-301 3.规格:直流变频；制冷量68kw，制热量76.5kw，机组功率22.85kw 4.安装形式:落地式 5.其他未尽事宜	台	1	33599.01	33599.01	
10	030108006001	排风机组	1.名称:斜流式管道风机 2.型号:EAF-301 3.规格:风量2100m³/h，全压250Pa，转速1450rpm，功率0.45kw 4.质量:30kg 5.其他未尽事宜	台	1	997.31	997.31	
11	030108006002	排风机组	1.名称:斜流式管道风机 2.型号:EAF-302 3.规格:风量1000m³/h，全压180Pa，转速1350rpm，功率0.38kw 4.质量:18kg 5.其他未尽事宜	台	1	572.81	572.81	
本页小计							39122.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030108006003	排风机组	1.名称:斜流式管道风机 2.型号:EAF-501 3.规格:风量3500m³/h，全压300Pa，转速1450rpm，功率0.55kw 4.质量:32kg 5.其他未尽事宜	台	1	1701.31	1701.31	
13	030108006004	排风机组	1.名称:斜流式管道风机 2.型号:EAF-502 3.规格:风量2300m³/h，全压250Pa，转速1450rpm，功率0.45kw 4.质量:30kg 5.其他未尽事宜	台	1	1290.31	1290.31	
14	030108006005	排风机组	1.名称:斜流式管道风机 2.型号:EAF-503 3.规格:风量5800m³/h，全压450Pa，转速1450rpm，功率0.46kw 4.质量:32kg 5.其他未尽事宜	台	1	2140.31	2140.31	
15	030108006006	排风机组	1.名称:斜流式管道风机 2.型号:EAF-504 3.规格:风量3000m³/h，全压250Pa，转速1450rpm，功率0.46kw 4.质量:32kg 5.其他未尽事宜	台	1	1477.31	1477.31	
16	030703020001	消声器	1.名称:消声器 2.规格:L=800-1000mm 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	3	455.45	1366.35	
本页小计							7975.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	030701010001	过滤器	1.名称:高效过滤器 2.规格:320*320 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	台	14	183.96	2575.44	
18	030701010002	过滤器	1.名称:高效过滤器 2.规格:484*484 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	台	11	261.96	2881.56	
19	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金散流器送风口 2.规格:300*300 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	5	76.05	380.25	
20	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金散流器送风口 2.规格:400*400 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	11	87.16	958.76	
21	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层格栅风口 2.规格:500*300 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	5	96.27	481.35	
22	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层格栅风口 2.型号:700*300 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	11	113.81	1251.91	
23	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金双层百叶新风口 2.规格:300*300 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	17	75.23	1278.91	
24	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金双层百叶新风口 2.规格:400*400 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	3	137.76	413.28	
25	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶排风口+虑层 2.规格:300*300 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	15	98.37	1475.55	
本页小计							11697.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
26	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:下排风口(附可拆卸中效过滤器F8) 2.规格:300*250 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	14	160.14	2241.96	
27	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:下排风口(附可拆卸中效过滤器F8) 2.规格:400*250 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	7	252.78	1769.46	
28	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:新风防雨百叶 2.规格:320*200 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	1	86.13	86.13	
29	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:新风防雨百叶 2.规格:500*320 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	2	148.92	297.84	
30	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:新风防雨百叶 2.规格:630*320 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	1	171.03	171.03	
31	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:排风防雨百叶 2.规格:250*250 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	5	81.96	409.8	
32	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:排风防雨百叶 2.规格:320*200 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	1	86.13	86.13	
33	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:排风防雨百叶 2.规格:400*200 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	1	92.59	92.59	
34	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:排风防雨百叶 2.规格:500*250 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	1	139.89	139.89	
本页小计							5294.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
35	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:排风防雨百叶 2.规格:630*320 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	1	171.03	171.03	
36	030703001001	碳钢阀门	1.名称:电动密闭阀 2.规格:320*200 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	1	154.84	154.84	
37	030703001002	碳钢阀门	1.名称:电动密闭阀 2.规格:500*320 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	2	254.24	508.48	
38	030703001003	碳钢阀门	1.名称:电动调节阀 2.规格:630*320 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	1	247.57	247.57	
39	030703001004	碳钢阀门	1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:320*200 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	1	619.21	619.21	
40	030703001005	碳钢阀门	1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:600*320 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	1	831.59	831.59	
41	030703001006	碳钢阀门	1.名称:手动风量调节阀 2.规格:200*200 3.其他：详见图纸及业主要求执	个	27	148.21	4001.67	
42	030703001007	碳钢阀门	1.名称:手动风量调节阀 2.型号:320*200/250 3.其他：详见图纸及业主要求执	个	23	148.21	3408.83	
43	030703001008	碳钢阀门	1.名称:手动风量调节阀 2.规格:500*320 3.其他：详见图纸及业主要求执	个	3	164.62	493.86	
本页小计							10437.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
44	030703001009	碳钢阀门	1.名称:手动风量调节阀 2.规格:630*320 3.其他：详见图纸及业主要求执	个	2	164.62	329.24	
45	030703001010	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:Φ250 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	9	123.66	1112.94	
46	030703001011	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:250*250 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	1	123.66	123.66	
47	030703001012	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:320 * 200/250 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	2	106.65	213.3	
48	030703001013	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:500 * 250 3.其他未尽事宜	个	1	162.06	162.06	
49	030703001014	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:600*320 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	1	220.26	220.26	
50	030703001015	碳钢阀门	1.名称:定风量阀门 2.规格:200 * 160 3.其他未尽事宜	个	15	117.75	1766.25	
51	030703001016	碳钢阀门	1.名称:定风量阀门 2.规格:200 * 200 3.其他未尽事宜	个	3	122.71	368.13	
52	030702008001	软接头	1.名称:软接头 2.规格:L=220mm 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	m2	8.74	422.06	3688.8	
53	030601002001	压力仪表	1.名称:微压计 2.规格:分辨率为1Pa 3.其他未尽事宜详见图纸及业主	台	16	331.21	5299.36	
本页小计							13284	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
54	030404019006	控制开关	1.名称:空调机组情报面板 2.其他未尽事宜详见图纸及业主	个	2	238.01	476.02	
55	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌通风管道 3.规格：0.5mm 4、保温：25mm难燃B1级像素 5.其他未尽事宜	m2	261.28	327.65	85608.39	
56	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌通风管道 3.规格:0.6mm 4.保温：25mm难燃B1级像素 5.其他未尽事宜	m2	178.32	276.46	49298.35	
57	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌通风管道 3.规格:0.75mm 4.保温：25mm难燃B1级像素 5.其他未尽事宜	m2	1.7	248.53	422.5	
58	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌通风管道 3.规格:1mm 4.保温：25mm厚难燃B1级橡塑 5.其他未尽事宜	m2	6.33	256.67	1624.72	
59	030801014001	低压铜及铜合金管	1.名称：铜管 2.规格：Φ6.4 3.保温：20mm厚难燃B1级橡塑 4.其他未尽事宜详见图纸及业主要求	m	44	16.96	746.24	
本页小计							138176.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
60	030801014002	低压铜及铜合金管	1.名称：铜管 2.规格：Φ9.5 3.保温：20mm厚难燃B1级橡塑 4.其他未尽事宜详见图纸及业主要求	m	38.29	22.88	876.08	
61	030801014003	低压铜及铜合金管	1.名称：铜管 2.规格：Φ12.7 3.保温：20mm厚难燃B1级橡塑 4.其他未尽事宜详见图纸及业主要求	m	77.91	27.86	2170.57	
62	030801014004	低压铜及铜合金管	1.名称：铜管 2.规格：Φ12.7 3.保温：20mm厚难燃B1级橡塑、0.5mm铝合金板作保护层 4.其他未尽事宜详见图纸及业主要求	m	18.88	28.87	545.07	
63	030801014005	低压铜及铜合金管	1.名称：铜管 2.规格：Φ15.9 3.保温：20mm厚难燃B1级橡塑 4.其他未尽事宜详见图纸及业主要求	m	35.76	37.02	1323.84	
64	030801014006	低压铜及铜合金管	1.名称：铜管 2.规格：Φ15.9 3.保温：20mm厚难燃B1级橡塑、0.5mm铝合金板作保护层 4.其他未尽事宜详见图纸及业主要求	m	35.68	38.31	1366.9	
本页小计							6282.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
65	030801014007	低压铜及铜合金管	1.名称：铜管 2.规格：Φ19.05 3.保温：20mm厚难燃B1级橡塑 4.其他未尽事宜详见图纸及业主要求	m	29.76	43.65	1299.02	
66	030801014008	低压铜及铜合金管	1.名称：铜管 2.规格：Φ19.05 3.保温：20mm厚难燃B1级橡塑、0.5mm铝合金板作保护层 4.其他未尽事宜详见图纸及业主要求	m	18.88	45.19	853.19	
67	030801014009	低压铜及铜合金管	1.名称：铜管 2.规格：Φ22.23 3.保温：20mm厚难燃B1级橡塑 4.其他未尽事宜详见图纸及业主要求	m	6.55	55.24	361.82	
68	030801014010	低压铜及铜合金管	1.名称：铜管 2.规格：Φ25.4 3.保温：20mm厚难燃B1级橡塑 4.其他未尽事宜详见图纸及业主要求	m	2.33	66.08	153.97	
69	030801014011	低压铜及铜合金管	1.名称：铜管 2.规格：Φ28.58 3.保温：20mm厚难燃B1级橡塑 4.其他未尽事宜详见图纸及业主要求	m	28.45	68.42	1946.55	
本页小计							4614.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
70	030801014012	低压铜及铜合金管	1.名称：铜管 2.规格：Φ28.58 3.保温：20mm厚难燃B1级橡塑、0.5mm铝合金板作保护层 4.其他未尽事宜详见图纸及业主要求	m	14.7	70.74	1039.88	
71	030801014013	低压铜及铜合金管	1.名称：铜管 2.规格：Φ34.93 3.保温：20mm厚难燃B1级橡塑、0.5mm铝合金板作保护层 4.其他未尽事宜详见图纸及业主要求	m	5.82	104.81	609.99	
72	031001001001	镀锌钢管	1.名称：冷凝管 2.规格：DN25 3.材质：镀锌钢管 3.保温：20mm厚难燃B1级橡塑 4.其他未尽事宜详见图纸及业主要求	m	59.85	60.41	3615.54	
73	031001001002	镀锌钢管	1.名称：冷凝管 2.规格：DN32 3.材质：镀锌钢管 3.保温：20mm厚难燃B1级橡塑 4.其他未尽事宜详见图纸及业主要求	m	27.27	69.81	1903.72	
74	030804010001	低压铜及铜合金管件	1.名称：分歧管 2.其他未尽事宜详见图纸及业主要求	个	14	60.65	849.1	
75	030704001001	通风工程检测、调试	1.系统调试 2.其他未尽事宜详见图纸及业主	系统	1	4612.46	4612.46	
		措施项目					2635.71	
1	031301017003	脚手架搭拆		项	1	2635.71	2635.71	
本页小计							15266.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 13 页 共 13 页

合　计	523025.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-18	组合式空调机组 风量≤10000m3/h	台	1	799.8	11.87	172.72	294.81	799.8	11.87	172.72	294.81
人工单价		小计						799.8	11.87	172.72	294.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						81740			
清单项目综合单价								83019.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	全新风净化空调机组AHU-501	台	1	81740	81740		
	其他材料费			-	11.87	-	
	材料费小计			-	81751.88	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030701003002	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-18	组合式空调机组 风量≤10000m3/h	台	1	799.8	11.87	172.72	294.81	799.8	11.87	172.72	294.81
人工单价		小计						799.8	11.87	172.72	294.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						89903			
清单项目综合单价								91182.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	全新风净化空调机组AHU-502	台	1	89903	89903		
	其他材料费			-	11.87	-	
	材料费小计			-	89914.88	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030701003003	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-17	组合式空调机组 风量≤4000m3/h	台	1	438.83	6.13	153.04	167	438.83	6.13	153.04	167
人工单价		小计						438.83	6.13	153.04	167
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						40242			
清单项目综合单价								41007			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	全新风空调机组XF-301	台	1	40242	40242		
	其他材料费			-	6.13	-	
	材料费小计			-	40248.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030701003004	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-17	组合式空调机组 风量≤4000m3/h	台	1	438.83	6.13	153.04	167	438.83	6.13	153.04	167
人工单价		小计						438.83	6.13	153.04	167
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						30320			
清单项目综合单价								31085			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	全新风空调机组XF-501	台	1	30320	30320		
	其他材料费			-	6.13	-	
	材料费小计			-	30326.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030701004001	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-31	风机盘管安装 吊顶式	台	1	200.5	54.98	19.29	70.92	200.5	54.98	19.29	70.92
人工单价		小计						200.5	54.98	19.29	70.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1219			
清单项目综合单价								1564.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	多联室内机F-2.2	台	1	1219	1219		
	其他材料费			-	54.97	-	
	材料费小计			-	1273.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030701004002	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-31	风机盘管安装 吊顶式	台	1	200.5	54.98	19.29	70.92	200.5	54.98	19.29	70.92
人工单价		小计						200.5	54.98	19.29	70.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1391			
清单项目综合单价								1736.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	多联室内机F-3.6	台	1	1391	1391		
	其他材料费			-	54.97	-	
	材料费小计			-	1445.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030701004003	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-31	风机盘管安装 吊顶式	台	1	200.5	54.98	19.29	70.92	200.5	54.98	19.29	70.92
人工单价		小计						200.5	54.98	19.29	70.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1459			
清单项目综合单价								1804.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	多联室内机F-4.5	台	1	1459	1459		
	其他材料费			-	54.97	-	
	材料费小计			-	1513.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030701004004	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-31	风机盘管安装 吊顶式	台	1	200.5	54.98	19.29	70.92	200.5	54.98	19.29	70.92
人工单价		小计						200.5	54.98	19.29	70.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1631			
清单项目综合单价								1976.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	多联室内机F-5.6	台	1	1631	1631		
	其他材料费			-	54.97	-	
	材料费小计			-	1685.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030701003005	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-27	多联体空调机室外机 制冷量≤90kW	台	1	1028.02	74.29	23.87	355.83	1028.02	74.29	23.87	355.83
人工单价		小计						1028.02	74.29	23.87	355.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						32117			
清单项目综合单价								33599.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	多联体空调机室外机CH-301	台	1	32117	32117		
	其他材料费			-	74.29	-	
	材料费小计			-	32191.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030108006001	项目名称	排风机组	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-63	轴流式、斜流式、混流式通风机安装风量≤	台	1	140.03	2.04		48.24	140.03	2.04		48.24
人工单价		小计						140.03	2.04		48.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						807			
清单项目综合单价								997.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	斜流式管道风机EAF-301	台	1	807	807		
	其他材料费			-	2.04	-	
	材料费小计			-	809.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030108006002	项目名称	排风机组	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-63	轴流式、斜流式、混流式通风机安装风量≤	台	1	140.03	2.04		48.24	140.03	2.04		48.24
人工单价		小计						140.03	2.04		48.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						382.5			
清单项目综合单价								572.81			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	斜流式管道风机EAF-302	台	1	382.5	382.5		
	其他材料费			-	2.04	-	
	材料费小计			-	384.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030108006003	项目名称	排风机组	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-63	轴流式、斜流式、混流式通风机安装风量≤	台	1	140.03	2.04		48.24	140.03	2.04		48.24
人工单价		小计						140.03	2.04		48.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1511			
清单项目综合单价								1701.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	斜流式管道风机EAF-501	台	1	1511	1511		
	其他材料费			-	2.04	-	
	材料费小计			-	1513.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030108006004	项目名称	排风机组	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-63	轴流式、斜流式、混流式通风机安装风量≤	台	1	140.03	2.04		48.24	140.03	2.04		48.24
人工单价		小计						140.03	2.04		48.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1100			
清单项目综合单价								1290.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	斜流式管道风机EAF-502	台	1	1100	1100		
	其他材料费			-	2.04	-	
	材料费小计			-	1102.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030108006005	项目名称	排风机组	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-63	轴流式、斜流式、混流式通风机安装风量≤	台	1	140.03	2.04		48.24	140.03	2.04		48.24
补充主材014@1	斜流式管道风机EAF-503	台	1								
人工单价		小计						140.03	2.04		48.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1950			
清单项目综合单价								2140.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	斜流式管道风机EAF-503	台	1	1950	1950		
	其他材料费			-	2.04	-	
	材料费小计			-	1952.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030108006006	项目名称	排风机组	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-63	轴流式、斜流式、混流式通风机安装风量≤	台	1	140.03	2.04		48.24	140.03	2.04		48.24
人工单价		小计						140.03	2.04		48.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1287			
清单项目综合单价								1477.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	斜流式管道风机EAF-504	台	1	1287	1287		
	其他材料费			-	2.04	-	
	材料费小计			-	1289.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码		030703020001	项目名称		消声器		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-192	管式消声器安装周长≤1280mm	节	1	110.66	30.96		37.94	110.66	30.96		37.94
人工单价		小计						110.66	30.96		37.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						275.89			
清单项目综合单价								455.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	管式消声器安装周长≤1280mm			节		1		275.89	275.89		
	其他材料费							-	30.96	-	
	材料费小计							-	306.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030701010001	项目名称	过滤器	计量单位	台	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-49	高效过滤器安装	台	1	58.85	7.91		20.2	58.85	7.91		20.2
人工单价		小计						58.85	7.91		20.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						97			
清单项目综合单价								183.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	高效过滤器 320*320	台	1	97	97		
	其他材料费			-	7.91	-	
	材料费小计			-	104.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030701010002	项目名称	过滤器	计量单位	台	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-49	高效过滤器安装	台	1	58.85	7.91		20.2	58.85	7.91		20.2
人工单价		小计						58.85	7.91		20.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						175			
清单项目综合单价								261.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	高效过滤器 484*484	台	1	175	175		
	其他材料费			-	7.91	-	
	材料费小计			-	182.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030703011001	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-51	碳钢风口安装 方形散流器 周长≤1000mm	个	1	27.07	2.8		9.9	27.07	2.8		9.9
人工单价		小计						27.07	2.8		9.9
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						36.28			
清单项目综合单价								76.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金散流器送风口 300*300	个	1	36.28	36.28		
	其他材料费			-	2.8	-	
	材料费小计			-	39.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030703011002	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-51	碳钢风口安装 方形散流器 周长≤1000mm	个	1	27.07	2.8		9.9	27.07	2.8		9.9
人工单价		小计						27.07	2.8		9.9
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						47.39			
清单项目综合单价								87.16			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金散流器送风口 400*400	个	1	47.39	47.39		
	其他材料费			-	2.8	-	
	材料费小计			-	50.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030703011003	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-36	碳钢风口安装 百叶风口 周长≤1800mm	个	1	43.94	6.41	0.12	16.49	43.94	6.41	0.12	16.49
人工单价		小计						43.94	6.41	0.12	16.49
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						29.31			
清单项目综合单价								96.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金单层格栅风口 500*300	个	1	29.31	29.31		
	其他材料费			-	6.41	-	
	材料费小计			-	35.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030703011004	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-37	碳钢风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	50.82	8.9	0.12	18.96	50.82	8.9	0.12	18.96
人工单价		小计						50.82	8.9	0.12	18.96
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						35.01			
清单项目综合单价								113.81			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金单层格栅风口 700*300	个	1	35.01	35.01		
	其他材料费			-	8.9	-	
	材料费小计			-	43.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030703011005	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-35	碳钢风口安装 百叶风口 周长≤1280mm	个	1	22.41	4.63	0.12	8.25	22.41	4.63	0.12	8.25
人工单价		小计						22.41	4.63	0.12	8.25
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						39.82			
清单项目综合单价								75.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金双层百叶新风口 300*300	个	1	39.82	39.82		
	其他材料费			-	4.63	-	
	材料费小计			-	44.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

项目编码	030703011006	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-36	碳钢风口安装 百叶风口 周长≤1800mm	个	1	43.94	6.41	0.12	16.49	43.94	6.41	0.12	16.49
人工单价		小计						43.94	6.41	0.12	16.49
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						70.8			
清单项目综合单价								137.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金双层百叶新风口 400*400	个	1	70.8	70.8		
	其他材料费			-	6.41	-	
	材料费小计			-	77.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030703011007	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-35	碳钢风口安装 百叶风口 周长≤1280mm	个	1	22.41	4.63	0.12	8.25	22.41	4.63	0.12	8.25
人工单价		小计						22.41	4.63	0.12	8.25
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						62.96			
清单项目综合单价								98.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金单层百叶排风口+虑层 300*300	个	1	62.96	62.96		
	其他材料费			-	4.63	-	
	材料费小计			-	67.59	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030703011008	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-35	碳钢风口安装 百叶风口 周长≤1280mm	个	1	22.41	4.63	0.12	8.25	22.41	4.63	0.12	8.25
人工单价		小计						22.41	4.63	0.12	8.25
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						124.73			
清单项目综合单价								160.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	下排风口(附可拆卸中效过滤器F8) 300*250	个	1	124.73	124.73		
	其他材料费			-	4.63	-	
	材料费小计			-	129.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030703011009	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-36	碳钢风口安装 百叶风口 周长≤1800mm	个	1	43.94	6.41	0.12	16.49	43.94	6.41	0.12	16.49
人工单价		小计						43.94	6.41	0.12	16.49
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						185.82			
清单项目综合单价								252.78			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	下排风口(附可拆卸中效过滤器F8) 400*250	个	1	185.82	185.82		
	其他材料费			-	6.41	-	
	材料费小计			-	192.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-35	碳钢风口安装 百叶风口 周长≤1280mm	个	1	22.41	4.63	0.12	8.25	22.41	4.63	0.12	8.25
人工单价		小计						22.41	4.63	0.12	8.25
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						50.72			
清单项目综合单价								86.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	新风防雨百叶 320*200	个	1	50.72	50.72		
	其他材料费			-	4.63	-	
	材料费小计			-	55.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-36	碳钢风口安装 百叶风口 周长≤1800mm	个	1	43.94	6.41	0.12	16.49	43.94	6.41	0.12	16.49
人工单价		小计						43.94	6.41	0.12	16.49
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						81.96			
清单项目综合单价								148.92			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	新风防雨百叶 500*320	个	1	81.96	81.96		
	其他材料费			-	6.41	-	
	材料费小计			-	88.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030703007003	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-37	碳钢风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	50.82	8.9	0.12	18.96	50.82	8.9	0.12	18.96
人工单价		小计						50.82	8.9	0.12	18.96
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						92.23			
清单项目综合单价								171.03			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	新风防雨百叶 630*320	个	1	92.23	92.23		
	其他材料费			-	8.9	-	
	材料费小计			-	101.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

项目编码	030703007004	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-35	碳钢风口安装 百叶风口 周长≤1280mm	个	1	22.41	4.63	0.12	8.25	22.41	4.63	0.12	8.25
人工单价		小计						22.41	4.63	0.12	8.25
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						46.55			
清单项目综合单价								81.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	排风防雨百叶 250*250	个	1	46.55	46.55		
	其他材料费			-	4.63	-	
	材料费小计			-	51.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030703007005	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-35	碳钢风口安装 百叶风口 周长≤1280mm	个	1	22.41	4.63	0.12	8.25	22.41	4.63	0.12	8.25
人工单价		小计						22.41	4.63	0.12	8.25
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						50.72			
清单项目综合单价								86.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	排风防雨百叶 320*200	个	1	50.72	50.72		
	其他材料费			-	4.63	-	
	材料费小计			-	55.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030703007006	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-35	碳钢风口安装 百叶风口 周长≤1280mm	个	1	22.41	4.63	0.12	8.25	22.41	4.63	0.12	8.25
人工单价		小计						22.41	4.63	0.12	8.25
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						57.18			
清单项目综合单价								92.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	排风防雨百叶 400*200	个	1	57.18	57.18		
	其他材料费			-	4.63	-	
	材料费小计			-	61.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

项目编码	030703007007	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-36	碳钢风口安装 百叶风口 周长≤1800mm	个	1	43.94	6.41	0.12	16.49	43.94	6.41	0.12	16.49
人工单价		小计						43.94	6.41	0.12	16.49
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						72.93			
清单项目综合单价								139.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	排风防雨百叶 500*250	个	1	72.93	72.93		
	其他材料费			-	6.41	-	
	材料费小计			-	79.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

项目编码	030703007008	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-37	碳钢风口安装 百叶风口 周长≤2500mm	个	1	50.82	8.9	0.12	18.96	50.82	8.9	0.12	18.96
人工单价		小计						50.82	8.9	0.12	18.96
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						92.23			
清单项目综合单价								171.03			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	排风防雨百叶 630*320	个	1	92.23	92.23		
	其他材料费			-	8.9	-	
	材料费小计			-	101.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-8	碳钢调节阀安装 风管蝶阀周长≤1600mm	个	1	32.62	6.02	2.65	11.96	32.62	6.02	2.65	11.96
人工单价		小计						32.62	6.02	2.65	11.96
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						101.59			
清单项目综合单价								154.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电动密闭阀 320*200	个	1	101.59	101.59		
	其他材料费			-	6.02	-	
	材料费小计			-	107.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-9	碳钢调节阀安装 风管蝶阀周长≤2400mm	个	1	56.59	11.53	4.03	21.03	56.59	11.53	4.03	21.03
人工单价		小计						56.59	11.53	4.03	21.03
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						161.06			
清单项目综合单价								254.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电动密闭阀 500*320	个	1	161.06	161.06		
	其他材料费			-	11.53	-	
	材料费小计			-	172.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-19	碳钢调节阀安装 对开多叶调节阀周长≤2800mm	个	1	48.82	11.53	4.03	18.15	48.82	11.53	4.03	18.15
人工单价		小计						48.82	11.53	4.03	18.15
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						165.04			
清单项目综合单价								247.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电动调节阀 630*320	个	1	165.04	165.04		
	其他材料费			-	11.53	-	
	材料费小计			-	176.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030703001004	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-25	碳钢调节阀安装 风管防火阀周长≤2200mm	个	1	77.9	11.07	4.03	28.86	77.9	11.07	4.03	28.86
人工单价		小计						77.9	11.07	4.03	28.86
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						497.35			
清单项目综合单价								619.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	70℃电动防火阀 320*200	个	1	497.35	497.35		
	其他材料费			-	11.07	-	
	材料费小计			-	508.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030703001005	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-25	碳钢调节阀安装 风管防火阀周长≤2200mm	个	1	77.9	11.07	4.03	28.86	77.9	11.07	4.03	28.86
人工单价		小计						77.9	11.07	4.03	28.86
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						709.73			
清单项目综合单价								831.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	70℃电动防火阀 600*320	个	1	709.73	709.73		
	其他材料费			-	11.07	-	
	材料费小计			-	720.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030703001006	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-19	碳钢调节阀安装 对开多叶调节阀周长≤2800mm	个	1	48.82	11.53	4.03	18.15	48.82	11.53	4.03	18.15
人工单价		小计						48.82	11.53	4.03	18.15
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						65.68			
清单项目综合单价								148.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	手动风量调节阀 200*200	个	1	65.68	65.68		
	其他材料费			-	11.53	-	
	材料费小计			-	77.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

项目编码	030703001007	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-19	碳钢调节阀安装 对开多叶调节阀周长≤2800mm	个	1	48.82	11.53	4.03	18.15	48.82	11.53	4.03	18.15
人工单价		小计						48.82	11.53	4.03	18.15
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						65.68			
清单项目综合单价								148.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	手动风量调节阀 320*200/250	个	1	65.68	65.68		
	其他材料费			-	11.53	-	
	材料费小计			-	77.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030703001008	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-19	碳钢调节阀安装 对开多叶调节阀周长≤2800mm	个	1	48.82	11.53	4.03	18.15	48.82	11.53	4.03	18.15
人工单价		小计						48.82	11.53	4.03	18.15
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						82.09			
清单项目综合单价								164.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	手动风量调节阀 500*320	个	1	82.09	82.09		
	其他材料费			-	11.53	-	
	材料费小计			-	93.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030703001009	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-19	碳钢调节阀安装 对开多叶调节阀周长≤2800mm	个	1	48.82	11.53	4.03	18.15	48.82	11.53	4.03	18.15
人工单价		小计						48.82	11.53	4.03	18.15
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						82.09			
清单项目综合单价								164.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	手动风量调节阀 630*320	个	1	82.09	82.09		
	其他材料费			-	11.53	-	
	材料费小计			-	93.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030703001010	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-12	碳钢调节阀安装 圆、方形风管止回阀周长≤	个	1	27.07	5.01	2.65	9.9	27.07	5.01	2.65	9.9
人工单价		小计						27.07	5.01	2.65	9.9
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						79.03			
清单项目综合单价								123.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	风管止回阀 φ250	个	1	79.03	79.03		
	其他材料费			-	5.01	-	
	材料费小计			-	84.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030703001011	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-12	碳钢调节阀安装 圆、方形风管止回阀周长≤	个	1	27.07	5.01	2.65	9.9	27.07	5.01	2.65	9.9
人工单价		小计						27.07	5.01	2.65	9.9
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						79.03			
清单项目综合单价								123.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	风管止回阀 φ250	个	1	79.03	79.03		
	其他材料费			-	5.01	-	
	材料费小计			-	84.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030703001012	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-13	碳钢调节阀安装 圆、方形风管止回阀周长≤	个	1	30.4	5.47	2.65	11.14	30.4	5.47	2.65	11.14
人工单价		小计						30.4	5.47	2.65	11.14
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						56.99			
清单项目综合单价								106.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	风管止回阀 320 * 200/250	个	1	56.99	56.99		
	其他材料费			-	5.47	-	
	材料费小计			-	62.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030703001013	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-14	碳钢调节阀安装 圆、方形风管止回阀周长≤	个	1	46.6	11.07	4.03	17.32	46.6	11.07	4.03	17.32
人工单价		小计						46.6	11.07	4.03	17.32
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						83.04			
清单项目综合单价								162.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	风管止回阀 500 * 250	个	1	83.04	83.04		
	其他材料费			-	11.07	-	
	材料费小计			-	94.11	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030703001014	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-14	碳钢调节阀安装 圆、方形风管止回阀周长≤	个	1	46.6	11.07	4.03	17.32	46.6	11.07	4.03	17.32
人工单价		小计						46.6	11.07	4.03	17.32
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						141.24			
清单项目综合单价								220.26			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	风管止回阀 600*320	个	1	141.24	141.24		
	其他材料费			-	11.07	-	
	材料费小计			-	152.31	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030703001015	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-7	碳钢调节阀安装 风管蝶阀周长≤800mm	个	1	22.86	4.34	0.12	8.66	22.86	4.34	0.12	8.66
人工单价		小计						22.86	4.34	0.12	8.66
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						81.77			
清单项目综合单价								117.75			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	定风量阀门 200 * 160	个	1	81.77	81.77		
	其他材料费			-	4.34	-	
	材料费小计			-	86.11	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030703001016	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-7	碳钢调节阀安装 风管蝶阀周长≤800mm	个	1	22.86	4.34	0.12	8.66	22.86	4.34	0.12	8.66
人工单价		小计						22.86	4.34	0.12	8.66
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						86.73			
清单项目综合单价								122.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	定风量阀门 200 * 200	个	1	86.73	86.73		
	其他材料费			-	4.34	-	
	材料费小计			-	91.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030702008001	项目名称	软接头	计量单位	m2	工程量	8.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-2-128	弯头导流叶片及其他 软管接口	m2	1	191.76	144.69	1.64	65.97	191.76	144.69	1.64	65.97
人工单价		小计						191.76	144.69	1.64	65.97
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						18			
清单项目综合单价								422.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	角钢 60	kg	18.33	3.867	70.88		
	软接	m2	1	18	18		
	其他材料费			-	73.8	-	
	材料费小计			-	162.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-22	压差控制器	台	1	107.6	23.17	14.45	32.99	107.6	23.17	14.45	32.99
人工单价		小计						107.6	23.17	14.45	32.99
安装工134元/工日		未计价材料费						153			
清单项目综合单价								331.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	微压计 1Pa	台	1	153	153		
	其他材料费			-	23.17	-	
	材料费小计			-	176.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030404019006	项目名称	控制开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-26	空调机组情报面板	台	1	47.08	3.81	7.69	14.43	47.08	3.81	7.69	14.43
人工单价		小计						47.08	3.81	7.69	14.43
安装工134元/工日		未计价材料费						165			
清单项目综合单价								238.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	空调机组情报面板	台	1	165	165		
	其他材料费			-	3.81	-	
	材料费小计			-	168.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	261.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-2-35	镀锌薄钢板矩形净化风管(咬口) 长边长≤320mm	10m2	0.1	1454.07	533.11	44.49	500.97	145.41	53.31	4.45	50.1
12-4-352	橡塑板安装 风管厚度 25mm	m3	0.025	631.24	135.68		207.81	15.78	3.39		5.2
人工单价		小计						161.19	56.7	4.45	55.3
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						50.02			
清单项目综合单价								327.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	角钢 60	kg	5.772	3.867	22.32		
	六角螺栓带螺母 M8*30~50	10套	2.11	7.8	16.46		
	洗涤剂	kg	0.732	6.87	5.03		
	镀锌薄钢板 δ0.5	m2	1.149	18.745	21.54		
	橡塑板 厚度25mm	m3	0.027	1054.87	28.48		
	其他材料费			-	12.9	-	
	材料费小计			-	106.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	178.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-2-36	镀锌薄钢板矩形净化风管(咬口) 长边长≤450mm	10m2	0.1	1122.3	449.83	28.31	387.17	112.23	44.98	2.83	38.72
12-4-352	橡塑板安装 风管厚度 25mm	m3	0.025	631.24	135.68		207.81	15.78	3.39		5.2
人工单价		小计						128.01	48.37	2.83	43.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						53.33			
清单项目综合单价								276.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	角钢 60	kg	5.772	3.867	22.32		
	六角螺栓带螺母 M8*30~50	10套	1.19	7.8	9.28		
	洗涤剂	kg	0.732	6.87	5.03		
	橡塑板 厚度25mm	m3	0.027	1054.87	28.48		
	镀锌薄钢板 δ0.6	m2	1.149	21.63	24.85		
	其他材料费			-	11.74	-	
	材料费小计			-	101.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-2-37	镀锌薄钢板矩形净化风管(咬口) 长边长≤1000mm	10m2	0.1	908.32	414.24	16.14	313.37	90.83	41.42	1.61	31.34
12-4-352	橡塑板安装 风管厚度 25mm	m3	0.025	631.24	135.68		207.81	15.78	3.39		5.2
人工单价		小计						106.61	44.81	1.61	36.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						58.95			
清单项目综合单价								248.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	角钢 60	kg	6.282	3.867	24.29		
	六角螺栓带螺母 M8*30~50	10套	0.54	7.8	4.21		
	洗涤剂	kg	0.732	6.87	5.03		
	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.149	26.521	30.47		
	橡塑板 厚度25mm	m3	0.027	1054.87	28.48		
	其他材料费			-	11.28	-	
	材料费小计			-	103.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030702001004	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	6.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-2-38	镀锌薄钢板矩形净化风管(咬口) 长边长≤1250mm	10m2	0.1	902.42	412.21	16.27	311.3	90.24	41.22	1.63	31.13
12-4-352	橡塑板安装 风管厚度 25mm	m3	0.025	631.24	135.68		207.81	15.78	3.39		5.2
人工单价		小计						106.02	44.61	1.63	36.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						68.08			
清单项目综合单价								256.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	角钢 60	kg	6.282	3.867	24.29		
	六角螺栓带螺母 M8*30~50	10套	0.5125	7.8	4		
	洗涤剂	kg	0.732	6.87	5.03		
	橡塑板 厚度25mm	m3	0.027	1054.87	28.48		
	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	1.149	34.466	39.6		
	其他材料费			-	11.3	-	
	材料费小计			-	112.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030801014001	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1-265	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径20mm	10m	0.1	69.08	2.27	0.02	21.85	6.91	0.23		2.19
12-4-341	橡塑管壳安装(管道) DN50mm以下	m3	0.0004	673.35	161.5		221.82	0.27	0.06		0.09
人工单价		小计						7.18	0.29		2.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						7.21			
清单项目综合单价								16.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜及铜合金管 Φ6.4	m	1	6.75	6.75		
	橡塑管壳	m3	0.0004	1118.58	0.45		
	其他材料费			-	0.29	-	
	材料费小计			-	7.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030801014002	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	38.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1-265	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径20mm	10m	0.1	69.08	2.27	0.02	21.85	6.91	0.23		2.19
12-4-341	橡塑管壳安装(管道) DN50mm以下	m3	0.0006	673.35	161.5		221.82	0.4	0.1		0.13
人工单价		小计						7.31	0.33		2.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						12.93			
清单项目综合单价								22.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜及铜合金管 Φ9.5	m	1	12.24	12.24		
	橡塑管壳	m3	0.0006	1118.58	0.67		
	其他材料费			-	0.32	-	
	材料费小计			-	13.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码		030801014003		项目名称			低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	77.91
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1-265	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径20mm	10m	0.1	69.08	2.27	0.02	21.85	6.91	0.23		2.19
12-4-341	橡塑管壳安装(管道) DN50mm以下	m3	0.0008	673.35	161.5		221.82	0.54	0.13		0.18
人工单价		小计						7.45	0.36		2.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						17.69			
清单项目综合单价								27.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜及铜合金管 Φ12.7			m		1		16.77	16.77		
	橡塑管壳			m3		0.0008		1118.58	0.89		
	其他材料费							-	0.36	-	
	材料费小计							-	18.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030801014004	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	18.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1-265	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径20mm	10m	0.1	69.08	2.27	0.02	21.85	6.91	0.23		2.19
12-4-341	橡塑管壳安装(管道) DN50mm以下	m3	0.0008	673.35	161.5		221.82	0.54	0.13		0.18
12-4-392	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.0039	128.99	87		42.47	0.5	0.34		0.16
人工单价		小计						7.95	0.7		2.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						17.69			
清单项目综合单价								28.87			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	橡塑管壳	m3	0.0008	1118.58	0.89		
	铜及铜合金管 Φ12.7	m	1	16.77	16.77		
	其他材料费			-	0.69	-	
	材料费小计			-	18.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码		030801014005		项目名称			低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	35.76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1-265	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径20mm	10m	0.1	69.08	2.27	0.02	21.85	6.91	0.23		2.19
12-4-341	橡塑管壳安装(管道) DN50mm以下	m3	0.001	673.35	161.5		221.82	0.67	0.16		0.22
人工单价		小计						7.58	0.39		2.41
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						26.64			
清单项目综合单价								37.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铜及铜合金管 Φ15.9			m	1	25.49	25.49		
	橡塑管壳			m3	0.001	1118.58	1.12		
	其他材料费					-	0.39	-	
	材料费小计					-	26.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030801014006	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	35.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1-265	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径20mm	10m	0.1	69.08	2.27	0.02	21.85	6.91	0.23		2.19
12-4-341	橡塑管壳安装(管道) DN50mm以下	m3	0.001	673.35	161.5		221.82	0.67	0.16		0.22
12-4-392	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.005	128.99	87		42.47	0.64	0.44		0.21
人工单价		小计						8.22	0.83		2.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						26.64			
清单项目综合单价								38.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	橡塑管壳	m3	0.001	1118.58	1.12		
	铜及铜合金管 Φ15.9	m	1	25.49	25.49		
	其他材料费			-	0.82	-	
	材料费小计			-	27.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码		030801014007		项目名称			低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	29.76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1-265	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径20mm	10m	0.1	69.08	2.27	0.02	21.85	6.91	0.23		2.19
12-4-341	橡塑管壳安装(管道) DN50mm以下	m3	0.0012	673.35	161.5		221.82	0.82	0.2		0.27
人工单价		小计						7.73	0.43		2.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						33.04			
清单项目综合单价								43.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜及铜合金管 Φ19.05			m		1		31.63	31.63		
	橡塑管壳			m3		0.0013		1118.58	1.45		
	其他材料费							-	0.42	-	
	材料费小计							-	33.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030801014008	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	18.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1-265	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径20mm	10m	0.1	69.08	2.27	0.02	21.85	6.91	0.23		2.19
12-4-341	橡塑管壳安装(管道) DN50mm以下	m3	0.0012	673.35	161.5		221.82	0.82	0.2		0.27
12-4-392	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.006	128.99	87		42.47	0.77	0.52		0.25
人工单价		小计						8.5	0.95		2.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						33.04			
清单项目综合单价								45.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	橡塑管壳	m3	0.0013	1118.58	1.45		
	铜及铜合金管 Φ19.05	m	1	31.63	31.63		
	其他材料费			-	0.94	-	
	材料费小计			-	34.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码		030801014009		项目名称			低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	6.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1-266	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径30mm	10m	0.1	91.8	3	0.05	29.28	9.18	0.3	0.01	2.93
12-4-341	橡塑管壳安装(管道) DN50mm以下	m3	0.0014	673.35	161.5		221.82	0.94	0.23		0.31
人工单价		小计						10.12	0.53	0.01	3.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						41.35			
清单项目综合单价								55.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜及铜合金管 Φ22.23				m		1	39.74	39.74		
	橡塑管壳				m3		0.0014	1118.58	1.57		
	其他材料费							-	0.52	-	
	材料费小计							-	41.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码		030801014010		项目名称		低压铜及铜合金管		计量单位	m	工程量	2.33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1-266	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径30mm	10m	0.1	91.8	3	0.05	29.28	9.18	0.3	0.01	2.93
12-4-341	橡塑管壳安装(管道) DN50mm以下	m3	0.0016	673.35	161.5		221.82	1.08	0.26		0.35
人工单价		小计						10.26	0.56	0.01	3.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						51.99			
清单项目综合单价								66.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜及铜合金管 Φ25.4			m	1	50.15		50.15			
	橡塑管壳			m3	0.0016	1118.58		1.79			
	其他材料费					-		0.56		-	
	材料费小计					-		52.48		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码		030801014011		项目名称		低压铜及铜合金管		计量单位	m	工程量	28.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1-266	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径30mm	10m	0.1	91.8	3	0.05	29.28	9.18	0.3	0.01	2.93
12-4-341	橡塑管壳安装(管道) DN50mm以下	m3	0.0018	673.35	161.5		221.82	1.21	0.29		0.4
人工单价		小计						10.39	0.59	0.01	3.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						54.11			
清单项目综合单价								68.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜及铜合金管 Φ28.58			m		1		52.04	52.04		
	橡塑管壳			m3		0.0018		1118.58	2.01		
	其他材料费							-	0.59	-	
	材料费小计							-	54.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030801014012	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	14.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1-266	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径30mm	10m	0.1	91.8	3	0.05	29.28	9.18	0.3	0.01	2.93
12-4-341	橡塑管壳安装(管道) DN50mm以下	m3	0.0018	673.35	161.5		221.82	1.21	0.29		0.4
12-4-392	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.009	128.99	87		42.47	1.16	0.78		0.38
人工单价		小计						11.55	1.37	0.01	3.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						54.11			
清单项目综合单价								70.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	橡塑管壳	m3	0.0018	1118.58	2.01		
	铜及铜合金管 Φ28.58	m	1	52.04	52.04		
	其他材料费			-	1.37	-	
	材料费小计			-	55.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030801014013	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	5.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1-267	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径40mm	10m	0.1	112.16	4.62	0.07	35.87	11.22	0.46	0.01	3.59
12-4-341	橡塑管壳安装(管道) DN50mm以下	m3	0.0022	673.35	161.5		221.82	1.48	0.35		0.49
12-4-392	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.011	128.99	87		42.47	1.42	0.95		0.47
人工单价		小计						14.12	1.76	0.01	4.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						84.38			
清单项目综合单价								104.81			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜及铜合金管 Φ34.93	m	1	81.85	81.85		
	橡塑管壳	m3	0.0023	1118.58	2.57		
	其他材料费			-	1.77	-	
	材料费小计			-	86.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	031001001001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	59.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-14	给排水管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	270.68	12.93	6.22	86.58	27.07	1.29	0.62	8.66
12-4-341	橡塑管壳安装(管道) DN50mm以下	m3	0.0016	673.35	161.5		221.82	1.06	0.25		0.35
人工单价		小计						28.13	1.54	0.62	9.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						21.11			
清单项目综合单价								60.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	橡塑管壳	m3	0.0016	1118.58	1.79		
	给水室内镀锌钢管螺纹管件 公称直径25mm以内	个	1.14	5.28	6.02		
	镀锌钢管 DN25	m	0.991	13.4	13.28		
	其他材料费			-	1.55	-	
	材料费小计			-	22.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	031001001002	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	27.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-15	给排水管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	292.71	13.75	8.17	93.59	29.27	1.38	0.82	9.36
12-4-341	橡塑管壳安装(管道) DN50mm以下	m3	0.002	673.35	161.5		221.82	1.35	0.32		0.44
人工单价		小计						30.62	1.7	0.82	9.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						26.87			
清单项目综合单价								69.81			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	橡塑管壳	m3	0.0021	1118.58	2.35		
	镀锌钢管 DN32	m	0.991	18.64	18.47		
	给水室内镀锌钢管螺纹管件 公称直径32mm以内	个	0.983	6.19	6.08		
	其他材料费			-	1.7	-	
	材料费小计			-	28.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030804010001	项目名称	低压铜及铜合金管件	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-241	低压管件 铜及铜合金管件(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10个	0.1	258.1	16.17	0.21	82.05	25.81	1.62	0.02	8.2
人工单价		小计						25.81	1.62	0.02	8.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						25			
清单项目综合单价								60.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	分歧器 管外径20mm以内	个	1	25	25		
	其他材料费			-	1.62	-	
	材料费小计			-	26.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-5-HA10	系统调整费	100工日	6.4826	214.2	396.3		101.01	1388.58	2569.07		654.81
人工单价		小计						1388.58	2569.07		654.81
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4612.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转性材料费(占人工费)	元	2569.0947	1	2569.09		
	材料费小计			-	2569.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程

项目编码	031301017003	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-6-HA1	脚手架搭拆费	100工日	6.4826	122.4	226.46		57.72	793.47	1468.06		374.18
人工单价		小计						793.47	1468.06		374.18
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2635.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转性材料费(占人工费)	元	1468.0541	1	1468.05		
	材料费小计			-	1468.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		8292.3			
2	01	其他措施费（费率类）			4003.4			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措	25	1000.85			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措	50	2001.7			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措	25	1000.85			
3	02	其他（费率类）						
合 计					12295.7			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

陆生动物疫病病原学监测中心建设项目

工程名称：暖通工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：暖通工程　　标段：许昌市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测中心建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	10788.3		10788.3
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	10788.3		10788.3
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	546109.71	9	49149.87
合 计					59938.17

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称：　　暖通工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01210157	角钢	60	kg	2748.01986	3.867	10626.59
2	03011315	六角螺栓带螺母	M8*30~50	10套	767.663725	7.8	5987.78
3	14350329	洗涤剂		kg	327.66516	6.87	2251.06
4	01290525	镀锌薄钢板	δ0.5	m2	300.21072	18.745	5627.45
5	01290534	镀锌薄钢板	δ0.6	m2	204.88968	21.63	4431.76
6	15130197	橡塑板	厚度25mm	m3	12.08601	1054.87	12749.17
7	22410241@8	下排风口(附可拆卸中效过滤器F8)	300*250	个	14	124.73	1746.22
8	22530430@2	手动风量调节阀	200*200	个	27	65.68	1773.36
9	补充主材001	全新风净化空调机组AHU-501		台	1	81740	81740
10	补充主材002	全新风净化空调机组AHU-502		台	1	89903	89903
11	补充主材003	全新风空调机组XF-301		台	1	40242	40242
12	补充主材004	全新风空调机组XF-501		台	1	30320	30320
13	补充主材005	多联室内机F-2.2		台	2	1219	2438
14	补充主材006	多联室内机F-3.6		台	3	1391	4173
15	补充主材007	多联室内机F-4.5		台	9	1459	13131
16	补充主材008	多联室内机F-5.6		台	2	1631	3262
17	补充主材009	多联体空调机室外机CH-301		台	1	32117	32117
18	补充主材014@1	斜流式管道风机EAF-503		台	1	1950	1950
19	补充主材018	高效过滤器	484*484	台	11	175	1925
20	补充主材019@1	微压计	1Pa	台	16	153	2448