

许昌市文化街小学操场改造项目 工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南省华昂建设有限公司
(单位盖章)



2024年 8月 21日

总 说 明

项目名称：许昌市文化街小学操场改造项目

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市文化街小学操场改造项目

标段：许昌市文化街小学操场改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
		整个项目					699760.5		
1	011103004001	塑胶地面	1. 13厚全塑胶面层(含划线) 2. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	2958.9	140.33	415222.44		
2	01B001	草坪	1. 人造草坪(内填石英砂, 环保EPDM颗粒等) 2. 人造草坪规格: 1) 草高:50mm 2) 针密度:12600针/平方米 3) 行距:5/8 4) 材质:进口碳8 PE聚乙烯 5) 磅重:8800 6) 颜色:深绿+浅绿+白色 7) 背胶:绿色环保丁苯乳胶 8) 底部:特种网格布+无纺布+抗紫外线pp编织布 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	1809.88	110.33	199684.06		
3	01B002	原有场地修补平整	1. 原有场地不平整处修补平整 2. 修补方法: 1) 先用打磨机进行打磨, 把松散的表面打磨干净; 2) 切缝补缝, 用切割机稍微切一下缝, 用填缝胶加水加石英砂修补; 3) 打磨位置用硅PU专用水泥基础剂进行滚涂修复, 加强这个位置的基础表面强度, 再用专用底胶和2cm厚EPDM环保颗粒等修补材料进行找平 3. 其他详见图纸设计及相关规范	m2	3800	22.33	84854		
		措施项目							
本页小计								699760.5	
合 计								699760.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

计 日 工 表

工程名称：许昌市文化街小学操场改造项目

标段：许昌市文化街小学操场改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

