

最终报价一览表

项目编号： Y2025GJC072

项目名称：鄢陵县陶城卫生院 2024 年度河南省医养结合建设项目 单位：元(人民币)

标段	项目名称	响应报价	合同履行 期限	备注
/	鄢陵县陶城卫生院 2024 年度河南省医养 结合建设项目	大写：柒拾壹万陆仟叁佰捌 拾贰元贰角 小写： 716382.20 元	自合同生 效之日起 45 日历天	质量要求：合格(符合 国家现行的验收规范 和标准)
.....		大写： / 小写： /		

供应商名称：河南步景建设工程有限公司（全称）（公章）

日期： 2025 年 11 月 18 日

注：1、交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

2、如采购公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

鄢陵县陶城卫生院2024年度河南省医
养结合建设项目工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南步景建设工程有限公司



2025 年 11 月 18 日

投 标 总 价

招 标 人：鄢陵县陶城卫生院

工 程 名 称：鄢陵县陶城卫生院2024年度河南省医养结合建设项目

投标总价 (小写)：716382.2

(大写)：柒拾壹万陆仟叁佰捌拾贰元贰角


投 标 人：河南步景建设工程有限公司



法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：袁银辉

(签字或盖章)

编 制 人：王庆芬



时 间：2025 年 11 月 18 日

投 标 总 价

招 标 人：鄢陵县陶城卫生院

工 程 名 称：装修工程

投 标 总 价 (小写)：147,675.66

(大写)：壹拾肆万柒仟陆佰柒拾伍元陆角陆分

投 标 人：河南步景建设工程有限公司




法定代表人

或其授权人：

贾银辉

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)



时 间：2025 年 11 月 18 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 装修工程

标段：陶城镇-办公房工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	129214.91	
1.1	办公房	129214.91	
2	措施项目	3388.86	
2.1	其中：安全文明施工费	2321.21	
2.2	其他措施费（费率类）	1067.65	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	2878.49	—
4.1	定额规费	2878.49	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	135482.26	
6	增值税	12193.4	—
7	含税工程造价合计	147675.66	
投标报价合计=1+2+3+4+6		147,675.66	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：陶城镇-办公房工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	010801001007	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: M1024 2. 门材质: 石墨烯实木门 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	樘	3	1407.73	4223.19	
14	010801001008	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: M1324 2. 门材质: 石墨烯实木门 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	樘	2	1607.74	3215.48	
15	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M1026 2. 门材质: 塑钢门 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	2.6	479.63	1247.04	
16	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C1015、C1624、C2724 2. 窗材质: 塑钢中空玻璃窗 3. 玻璃厚度: 5+9A+5 4. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	70.2	261.34	18346.07	
17	011102003005	块料楼地面	部位: 房间内 1. 做法参照图集12YJ1地201 600*600地板砖 2. 8~10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实 8. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	129.8	163.68	21245.66	
本页小计							48277.44	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：陶城镇-办公房工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	011104002001	竹、木(复合)地板	部位：走廊 1. 12厚150*1000mm复合木地板铺设 2. 3~5厚泡沫塑料衬垫 3. 60厚C15混凝土垫层随打随抹平 4. 150厚3:7灰土 5. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	30.64	329.47	10094.96	
19	011302001005	吊顶天棚	部位：房间内及走廊 1. 600*600mm矿棉吸音板吊顶 2. 轻钢龙骨框架 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	160.44	165.31	26522.34	
20	011105003001	块料踢脚线	部位：房间内 1. 做法参照图集12YJ1 踢 3A H=80mm 2. 9 厚 1 : 3 水泥砂浆 3. 6 厚 1 : 2 水泥砂浆 4. 素水砂浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 5. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20 %建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 6. 5~7厚面砖, 水泥浆擦缝或填缝剂填缝 7. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	6.85	212.06	1452.61	
本页小计							38069.91	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：陶城镇-办公房工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	011105005001	木质踢脚线	部位：走廊 1.做法参照图集12YJ1踢 7 A H=80mm 2.9厚1:3水泥砂浆压实抹平 3.钻孔塞粘固定Φ35长60防腐木楔，中距400(上下错开) 4.15(厚)*35(宽)木垫块，用钉固定于防腐木楔，垫块低于踢脚板10~15 5.12~18厚实木踢脚板与木垫块用钉固定(或专用建筑胶粘剂粘牢) 6.刷油漆(成品踢脚带油漆者无此道工序) 7.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	3.82	183.51	701.01	
22	011201001009	墙面一般抹灰	部位：房间内 1.做法参照图集12YJ1内墙 1 A 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆抹平 4.面罩白色乳胶漆 5.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	239.16	65.2	15593.23	
23	011207001004	墙面装饰板	部位：走廊内墙面 1.做法参照图集12YJ1内墙1A 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆抹平 4.面罩碳岩板 5.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	80.62	117.32	9458.34	
本页小计							25752.58	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：陶城镇-办公房工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
24	011407001001	墙面喷刷涂料	部位：北侧外墙面 1. 丙烯酸外墙涂料两遍 2. 20mm厚1:3水泥砂浆 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	8.86	84.89	752.13	
25	011204003002	块料墙面	部位：北侧外墙面 1. 200*300仿蘑菇石墙砖 2. 20mm厚1:3水泥砂浆 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	21.18	237.76	5035.76	
		分部小计					129214.91	
		措施项目						
本页小计							5787.89	
合 计							129214.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-办公房工程

项目编码		010101003003		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		27.33	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-55	小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	72.56		23.92	14.99	7.26		2.39		1.5			
人工单价				小计				7.26				2.39			
普工87.1元/工日				未计价材料费								11.15			
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-办公房工程

项目编码		010103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	16.2
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	管理费 和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.75		24.02	15.33	1.54
人工单价				小计			7.48	1.54
普工87.1元/工日				未计价材料费			7.48	2.4
				清单项目综合单价			11.42	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)




注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 6 页 共 25 页

项目编码	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	4.98					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	数量	单 价			合 价					
			人工费	材料费	机械费		管理费 和利润				
4-10 换	混水砖墙 1砖 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	0.1	1470.37	2911.51	53.31	471.08	147.04	291.15	5.33	47.11	
人工单价		小计			147.04		291.15	5.33	47.11		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							490.63				
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53		千块	0.5337	390	208.14					
	预拌水泥砂浆 1:2.5		m3	0.2313	355	82.11					
	其他材料费				-	0.9	-				
	材料费小计				-	291.14	-				




注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 17 页 共 25 页

项目编码		011102003005		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		129.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		17.99	11.55	0.56		0.18	0.12				
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	673.35	1319.98	11.07	216.66	10.1	19.8	0.17	3.25				
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	472.17	3287.33		205.68	2.83	19.72		1.23				
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m 2以内	100m2	0.01	3145.43	6617.26	79.5	728.65	31.45	66.17	0.8	7.28				
人工单价				小计				44.94	105.69	1.15	11.88				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
材料 费 明 细	生石灰	t	0.0372	410	15.24										
	预拌混凝土 C15	m3	0.0606	320.1	19.4										
	地砖 600mm*600mm	m2	1.03	56	57.68										
	干混地面砂浆 DS M20	m3	0.0204	365	7.45										
	其他材料费			-	5.93	-									
材料费小计			-	105.7	-										




注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 22 页 共 25 页

项目编码		011201001009		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		239.16									
清单综合单价组成明细																							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价															
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润												
12-1 换	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):9 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1232.46	369.69	41.39	366.25	12.32	3.7	0.41	3.66												
12-1 换	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):6 换为【预拌水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	1085.08	254.55	28.06	321.64	10.85	2.55	0.28	3.21												
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1279.68	1207.18		334.44	12.8	12.07	0.69	3.34												
人工单价				小计				35.97				18.32				0.69				10.21			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费																			
清单项目综合单价																65.2							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)											
	预拌水泥砂浆 1:3			m3	0.0104	350		3.64															
	其他材料费					-		14.67		-													
	材料费小计					-		18.32		-													



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 23 页 共 25 页

项目编码		011207001004		项目名称		墙面装饰板		计量单位		m2		工程量		80.62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
12-1 换	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1 4+6)mm 实际厚度(mm):9 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1232.46	369.69	41.39	366.25	12.32	3.7	0.41	3.66				
12-1 换	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1 4+6)mm 实际厚度(mm):6 换为【预拌水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	1085.08	254.55	28.06	321.64	10.85	2.55	0.28	3.21				
12-168	墙饰面 面层 岩棉吸音板	100m2	0.01	845.32	6943.51		244.18	8.45	69.44		2.44				
人工单价				小计				31.62				0.69			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
材料费 明 细	预拌水泥砂浆 1:3				m3	0.0104	350	3.64							
	其他材料费						-	-							
	材料费小计						-	75.67	-						



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装修工程

标段：陶城镇-办公房工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装修工程

标段：陶城镇-办公房工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

投 标 总 价

招 标 人：鄢陵县陶城卫生院

工 程 名 称：电气工程

投 标 总 价 (小写)：16,425.94

(大写)：壹万陆仟肆佰贰拾伍元玖角肆分

投 标 人：河南步景建设工程有限公司

(单位盖章)




法定代表人

或其授权人：

贾银辉

(签字或盖章)

编 制 人：



证书编号：2004090007528 (造价人员签字盖专用章)



时 间：2025 年 11 月 18 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：电气工程

标段：陶城镇-办公房工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030408001004	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-5*16 3. 材质：铜 4. 敷设方式、部位：管内穿线 5. 具体详见图纸设计及相关规范要求	m	4.8	76.35	366.48	
10	030413002001	凿(压)槽	1. 名称：凿(压)槽 2. 填充(恢复)方式：水泥砂浆 3. 具体详见图纸设计及相关规范要求	m	61.8	26.31	1625.96	
11	030412001004	普通灯具	1. 名称：节能灯 2. 规格：1*10W 3. 类型：吸顶安装 4. 具体详见图纸设计及相关规范要求	套	16	81.83	1309.28	
12	030404034006	照明开关	1. 名称：单联开关 2. 规格：220v 10A 3. 安装方式：暗装距地1.3m 4. 具体详见图纸设计及相关规范要求	套	5	23.25	116.25	
13	030404035007	插座	1. 名称：五孔插座 2. 规格：220V 10A 3. 安装方式：暗装距地 1.3 m 4. 具体详见图纸设计及相关规范要求	套	39	41.57	1621.23	
14	030404035008	插座	1. 名称：空调插座 2. 规格：220V 16A 3. 安装方式：暗装距地1.3m 4. 具体详见图纸设计及相关规范要求	套	1	45	45	
15	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 安装形式：明装 4. 其他说明：详见相关图纸设计及规范要求	个	46	13.7	630.2	
16	030411006002	接线盒	1. 名称：开关(插座)盒 2. 材质：塑料 3. 安装形式：暗装 4. 具体详见图纸设计及相关规范要求	个	48	9.16	439.68	
本页小计							6154.08	


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 9 页 共 17 页

项目编码		030408001004		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		4.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-9-139	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2	10m	0.1	64.27	11.16	9.91	21.59	6.43	1.12	0.99	2.16				
人工单价				小计				6.43	1.12	0.99	2.16				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				65.65							
清单项目综合单价															
76.35															
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	镀锌铁丝 综合			kg	0.002	6.56	0.01								
	YJV-5*16			m	1.01	65	65.65								
	其他材料费					-	1.1	-							
	材料费小计					-	66.76	-							



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气工程

标段: 陶城镇-办公房工程

第 16 页 共 17 页

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：陶城镇-办公房工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：陶城镇-办公房工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

住房和城乡建设造价员专用章
王庆芬
证书编号: 2001090007528
住房和城乡建设岗位培训中心制

编制人（造价人员）

证书编号: 2001090007528

住房和城乡建设岗位培训中心制

复核人（造价工程师）：



表—13

主要材料价格表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

投 标 总 价

招 标 人：鄢陵县陶城卫生院


工 程 名 称：消防工程

投 标 总 价 (小写)：5,341.78

(大写)：伍仟叁佰肆拾壹元柒角捌分

投 标 人：河南步景建设工程有限公司

(单位盖章)




法定代表人

或其授权人：

贾银辉

(签字或盖章)

编 制 人：



证书编号：2007090007538

住房和城乡建设岗位培训中心制

(造价人员签字盖专用章)



时 间：2025 年 11 月 18 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：陶城镇-办公房工程

第 1 页 共 1 页


序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					4458.63	
1	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 喷淋 3. 材质、规格: 内外镀锌钢管DN100 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按图纸设计及规范要求 6. 具体详见图纸设计及相关规范要求	m	23.4	110.18	2578.21	
2	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位: 水泵房 2. 介质: 喷淋管 3. 材质、规格: 内外镀锌钢管DN25 4. 连接形式: 丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按图纸设计及规范要求 6. 具体详见图纸设计及相关规范要求	m	6.49	46.77	303.54	
3	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位: 室内 2. 材质、型号、规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 具体详见图纸设计及相关规范要求	个	16	64.64	1034.24	
4	030904001003	点型探测器	1. 名称: 烟雾探测器 2. 规格: 无线 3. 具体详见图纸设计及相关规范要求	个	8	67.83	542.64	
		措施项目					51.49	
1	031301017013	脚手架搭拆		项	1	51.49	51.49	
本页小计							4510.12	
合 计							4510.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：消防工程 标段：陶城镇-办公房工程 第 2 页 共 5 页

项目编码	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	6.49					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润			
9-1-1	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	245.46	11.89	2.7	75.6	24.55	1.19	0.27	7.56
人工单价				小计				24.55	1.19	0.27	7.56
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				13.2			
清单项目综合单价							46.77				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	内外镀锌钢管 公称直径25mm以内		m	1.005	10.2	10.25					
	镀锌钢管接头管件 DN25		个	0.59	5	2.95					
	其他材料费				-	1.19	-				
	材料费小计				-	14.38	-				





注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防工程

标段：陶城镇-办公房工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程

标段：陶城镇-办公房工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

投 标 总 价

招 标 人：鄢陵县陶城卫生院

工 程 名 称：装修工程

投 标 总 价 (小写)：121,768.64

(大写)：壹拾贰万壹仟柒佰陆拾捌元陆角肆分

投 标 人：河南步景建设工程有限公司

(单位盖章)




法定代表人

或其授权人：

贾银辉

(签字或盖章)

编 制 人：



时 间：2025 年 11 月 18 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 装修工程

标段：陶城镇-住宿房工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	106599.45	
1.1	住宿费	106599.45	
2	措施项目	2765.67	
2.1	其中：安全文明施工费	1894.36	
2.2	其他措施费（费率类）	871.31	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	2349.23	—
4.1	定额规费	2349.23	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	111714.35	
6	增值税	10054.29	—
7	含税工程造价合计	121768.64	
投标报价合计=1+2+3+4+6		121,768.64	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：装修工程

标段：陶城镇-住宿房工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010501001003	垫层	1. 混凝土类别：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 含模板制作及安拆 4. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	0.58	396.53	229.99	
8	010501003002	独立基础	1. 混凝土类别：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含模板制作及安拆 4. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	1.32	386.51	510.19	
9	010502001002	矩形柱	1. 混凝土类别：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含模板制作及安拆 4. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	2.44	467.78	1141.38	
10	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400 以内直径 ≤ 10 mm 2. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	t	0.02	4886	97.72	
11	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400 以内直径 ≤ 18 mm 2. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	t	0.168	4793.22	805.26	
12	010515001008	现浇构件钢筋	1. 箍筋带肋钢筋HRB400 以内直径 ≤ 10mm 2. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	t	0.068	6320.58	429.8	
本页小计							3214.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：陶城镇-住宿房工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	010801001009	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: M1028 2. 门材质: 石墨烯实木门 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	樘	3	1457.73	4373.19	
14	010801001010	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: M1228 2. 门材质: 石墨烯实木门 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	樘	1	1507.73	1507.73	
15	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M1026 2. 门材质: 塑钢门 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	2.6	479.63	1247.04	
16	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C1015、C1010、C2724、C2824、C2924 2. 窗材质: 塑钢中空玻璃窗 3. 玻璃厚度: 5+9A+5 4. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	42.2	270.79	11427.34	
17	011102003006	块料楼地面	部位: 房间内 1. 做法参照图集12YJ1地201 600*600地板砖 2. 8~10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实 8. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	94.6	163.68	15484.13	
本页小计							34039.43	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：陶城镇-住宿房工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
18	011102003007	块料楼地面	部 位：卫生间 1. 做法参照图集12YJ1地201 300*300地板砖 2. 8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实 8. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	6.75	164.51	1110.44	
19	011104002002	竹、木(复合)地板	部位：走廊 1. 12厚150*1000mm复合木地板铺设 2. 3~5厚泡沫塑料衬垫 3. 60厚C15混凝土垫层随打随抹平 4. 150厚3:7灰土 5. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	20.11	329.47	6625.64	
20	011302001006	吊顶天棚	部位：房间内及走廊 1. 600*600mm矿棉吸音板吊顶 2. 轻钢龙骨框架 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	114.71	165.31	18962.71	
21	011302001007	吊顶天棚	部位：卫生间 1. 300*300mm铝扣板吊顶 2. 轻钢龙骨框架 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	6.75	155.53	1049.83	
本页小计							27748.62	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：陶城镇-住宿费工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
22	011105003002	块料踢脚线	部位：房间内 1.做法参照图集12YJ1踢 3A H=80mm 2.9厚1：3水泥砂浆 3.6厚1：2水泥砂浆 4.素水砂浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20 %建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 6.5~7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝 7.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	6.36	212.07	1348.77	
23	011105005002	木质踢脚线	部位：走廊 1.做法参照图集12YJ1踢 7 A H=80mm 2.9厚1:3水泥砂浆压实抹平 3.钻孔塞粘固定Φ35长60防腐木楔，中距400(上下错开) 4.15(厚)*35(宽)木垫块，用钉固定于防腐木楔，垫块低于踢脚板10~15 5.12~18厚实木踢脚板与木垫块用钉固定(或专用建筑胶粘剂粘牢) 6.刷油漆(成品踢脚带油漆者无此道工序) 7.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	2.44	183.51	447.76	
本页小计							1796.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：陶城镇-住宿房工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
24	011201001010	墙面一般抹灰	部位：房间内 1.做法参照图集12YJ1 内墙1A 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆抹平 4.面罩白色乳胶漆 5.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	228.28	65.2	14883.86	
25	011207001005	墙面装饰板	部位：走廊内墙面 1.做法参照图集12YJ1 内墙1A 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆抹平 4.面罩碳岩板 5.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	52.03	117.32	6104.16	
26	011407001002	墙面喷刷涂料	部位：北侧外墙面 1.丙烯酸外墙涂料两遍 2.20mm厚1:3水泥砂浆 3.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	5.82	84.89	494.06	
27	011204003003	块料墙面	部位：北侧外墙面 1.200*300仿蘑菇石墙砖 2.20mm厚1:3水泥砂浆 3.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	13.74	237.76	3266.82	
28	011210003001	玻璃隔断	1.新建卫生间隔断 2.塑钢+玻璃(5mm厚单玻) 3.具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	29.7	383.05	11376.59	
		分部小计					106599.45	
		措施项目						
本页小计							36125.49	
合 计							106599.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 1 页 共 28 页

项目编码		010101003004		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		16.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-55	小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	72.56		23.92	14.99	7.26		2.39		1.5			
人工单价				小计				7.26		2.39		1.5			
普工87.1元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
11.15															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
				</											



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 2 页 共 28 页

项目编码		010103001004		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		9.62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.75		24.02	15.33	7.48		2.4	1.54				
人工单价				小计				7.48		2.4	1.54				
普工87.1元/工日				未计价材料费			11.42								
清单项目综合单价															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 3 页 共 28 页

项目编码		010103002004	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	6.98							
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费							
1-62	挖掘装载机 土方	10m3	0.1	4.47		31.38	1.98	0.45		3.14							
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.28		118.65	4.69	0.23		11.87							
人工单价				小计				0.68		15.01							
普工87.1元/工日				未计价材料费													
清单项目综合单价																	
16.34																	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		暂估合价 (元)								




注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 17 页 共 28 页

项目编码		011102003006		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		94.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		17.99	11.55	0.56		0.18		0.12			
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	673.35	1319.98	11.07	216.66	10.1	19.8	0.17		3.25			
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	472.17	3287.33		205.68	2.83	19.72			1.23			
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	3145.43	6617.26	79.5	728.65	31.45	66.17	0.8		7.28			
人工单价				小计				44.94	105.69	1.15		11.88			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
163.68															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	生石灰			t	0.0372	410	15.24								
	预拌混凝土 C15			m3	0.0606	320.1	19.4								
	地砖 600mm*600mm			m2	1.03	56	57.68								
	干混地面砂浆 DS M20			m3	0.0204	365	7.45								
	其他材料费					-	5.93	-							
	材料费小计					-	105.7	-							



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 18 页 共 28 页

项目编码		011102003007		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		6.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		17.99	11.55	0.56		0.18	0.12				
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	673.35	1319.98	11.07	216.66	10.1	19.8	0.17	3.25				
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	472.17	3287.33		205.68	2.83	19.72		1.23				
11-30	块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内	100m2	0.01	3212.92	6618.75	79.5	743.92	32.13	66.19	0.8	7.44				
人工单价				小计				45.62				1.15		12.04	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	生石灰			t	0.0372	410	15.24								
	预拌混凝土 C15			m3	0.0606	320.1	19.4								
	干混地面砂浆 DS M20			m3	0.0204	365	7.45								
	其他材料费					-	63.61	-							
	材料费小计					-	105.7	-							



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 24 页 共 28 页

项目编码	项目名称	011201001010	清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-1 换	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):9 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1232.46	369.69	41.39	366.25	12.32	3.7	0.41	3.66
12-1 换	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):6 换为【预拌水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	1085.08	254.55	28.06	321.64	10.85	2.55	0.28	3.21
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1279.68	1207.18		334.44	12.8	12.07		3.34
人工单价				小计				35.97	18.32	0.69	10.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价				65.2							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.2781	10.65	2.96				
	预拌水泥砂浆 1:3			m3	0.0104	350	3.64				
	其他材料费					-	11.71	-			
	材料费小计					-	18.32	-			




注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 25 页 共 28 页

项目编码		011207001005		项目名称		墙面装饰板		计量单位		m2		工程量		52.03	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
12-1 换	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1 4+6)mm 实际厚度(mm):9 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1232.46	369.69	41.39	366.25	12.32	3.7	0.41	3.66				
12-1 换	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1 4+6)mm 实际厚度(mm):6 换为【预拌水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	1085.08	254.55	28.06	321.64	10.85	2.55	0.28	3.21				
12-168	墙饰面 面层 岩棉吸音板	100m2	0.01	845.32	6943.51		244.18	8.45	69.44		2.44				
人工单价				小计				31.62				0.69		9.31	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
材料费 明细	预拌水泥砂浆 1:3			m3		0.0104		350		3.64					
	其他材料费							-		72.04		-			
	材料费小计							-		75.67		-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装修工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 26 页 共 28 页

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	5.82				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1273.11	2238.43		332.8	12.73	22.38		3.33
12-2 换	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	2885.54	817.42	90.25	851.49	28.86	8.17	0.9	8.51
人工单价				小计			41.59	30.55	0.9	11.84	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								84.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌水泥砂浆 1:3			m3	0.0232	350	8.12				
	其他材料费					-	22.44	-			
	材料费小计					-	30.56	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：陶城镇-住宿房工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”；
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率或计算方法”。

“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”其他项目可为“定率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在各注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装修工程

标段：陶城镇-住宿费工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装修工程

标段：陶城镇-住宿房工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

主要材料价格表

工程名称: 装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

投 标 总 价

招 标 人：鄢陵县陶城卫生院

工 程 名 称：电气工程

投 标 总 价 (小写)：13,885.79

(大写)：壹万叁仟捌佰捌拾伍元柒角玖分

投 标 人：河南步景建设工程有限公司




法定代表人

或其授权人：

贾银辉

(签字或盖章)

编 制 人：



时 间：2025 年 11 月 18 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 电气工程

标段：陶城镇-住宿房工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：电气工程

标段：陶城镇-住宿费工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					11545.09	
1	030404017008	配电箱	1. 名称: 配电箱AL1 2. 安装方式: 底边距地1.8米 3. 具体详见图纸设计及相关规范要求	台	1	591.85	591.85	
2	030411004011	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: BV-2.5 4. 材质: 铜芯 5. 具体详见图纸设计及相关规范要求	m	132.56	5.06	670.75	
3	030411004012	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: BV-4.0 4. 材质: 铜芯 5. 具体详见图纸设计及相关规范要求	m	302.61	7.72	2336.15	
4	030411001012	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PC16 3. 配置形式: 明配 4. 具体详见图纸设计及相关规范要求	m	36.62	15.86	580.79	
5	030411001013	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PC16 3. 配置形式: 暗配 4. 具体详见图纸设计及相关规范要求	m	13.6	11.93	162.25	
6	030411001014	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 明配 4. 具体详见图纸设计及相关规范要求	m	47.47	17.93	851.14	
7	030411001015	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 暗配 4. 具体详见图纸设计及相关规范要求	m	50.4	13.58	684.43	
8	030411001016	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC50 3. 配置形式: 暗配 4. 具体详见图纸设计及相关规范要求	m	4.8	43.52	208.9	
本页小计							6086.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：电气工程

标段：陶城镇-住宿房工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
9	030408001005	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-5*16 3. 材质：铜 4. 敷设方式、部位：管内穿线 5. 具体详见图纸设计及相关规范要求	m	4.8	76.35	366.48	
10	030413002002	凿(压)槽	1. 名称：凿(压)槽 2. 填充(恢复)方式：水泥砂浆 3. 具体详见图纸设计及相关规范要求	m	64	26.31	1683.84	
11	030412001005	普通灯具	1. 名称：节能灯 2. 规格：1*10W 3. 类型：吸顶安装 4. 具体详见图纸设计及相关规范要求	套	10	81.83	818.3	
12	030404034007	照明开关	1. 名称：单联开关 2. 规格：220v 10A 3. 安装方式：暗装距地 1.3 m 4. 具体详见图纸设计及相关规范要求	套	4	23.25	93	
13	030404035009	插座	1. 名称：五孔插座 2. 规格：220V 10A 3. 安装方式：暗装距地 1.3 m 4. 具体详见图纸设计及相关规范要求	套	31	41.57	1288.67	
14	030404035010	插座	1. 名称：空调插座 2. 规格：220V 16A 3. 安装方式：暗装距地1.3m 4. 具体详见图纸设计及相关规范要求	套	4	45	180	
15	030411006003	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 安装形式：明装 4. 其他说明：详见相关图纸设计及规范要求	个	49	13.7	671.3	
16	030411006004	接线盒	1. 名称：开关(插座)盒 2. 材质：塑料 3. 安装形式：暗装 4. 具体详见图纸设计及相关规范要求	个	39	9.16	357.24	
本页小计							5458.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气工程

标段：陶城镇-住宿房工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：陶城镇-住宿房工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

投 标 总 价

招 标 人：鄢陵县陶城卫生院

工 程 名 称：消防工程

投 标 总 价 (小写)：5,291.68

(大写)：伍仟贰佰玖拾壹元陆角捌分

投 标 人：河南步景建设工程有限公司

(单位盖章)




法定代表人

或其授权人：

贾银辉

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)



时 间：2025 年 11 月 18 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 消防工程

标段：陶城镇-住宿房工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：陶城镇-住宿房工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					4382.51	
1	030901001012	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：喷淋 3. 材质、规格：内外镀锌钢管DN100 4. 连接形式：沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计及规范要求 6. 具体详见图纸设计及相关规范要求	m	16.4	110.18	1806.95	
2	030901001013	水喷淋钢管	1. 安装部位：水泵房 2. 介质：喷淋管 3. 材质、规格：内外镀锌钢管DN25 4. 连接形式：丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按图纸设计及规范要求 6. 具体详见图纸设计及相关规范要求	m	28.3	46.77	1323.59	
3	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位：室内 2. 材质、型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 具体详见图纸设计及相关规范要求	个	10	64.64	646.4	
4	030904001004	点型探测器	1. 名称：烟雾探测器 2. 规格：无线 3. 具体详见图纸设计及相关规范要求	个	5	67.83	339.15	
5	030901008001	末端试水装置	1. 规格：DN25 2. 组装形式：螺纹连接 3. 具体详见图纸设计及相关规范要求	组	1	266.42	266.42	
		措施项目					51.49	
1	031301017015	脚手架搭拆		项	1	51.49	51.49	
本页小计							4434	
合 计							4434	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：消防工程 标段：陶城镇-住宿房工程 第 2 页 共 6 页

项目编码		项目名称	水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	28.3			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-1	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	245.46	11.89	2.7	75.6	24.55	1.19	0.27	7.56
人工单价				小计				24.55	1.19	0.27	7.56
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				13.2			
清单项目综合单价									46.77		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	内外镀锌钢管 公称直径25mm以内			m	1.005	10.2	10.25				
	镀锌钢管接头管件 DN25			个	0.59	5	2.95				
	其他材料费					-	1.19	-			
	材料费小计					-	14.38	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：陶城镇-住宿费工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他费用可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”；
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：陶城镇-住宿房工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防工程

标段：陶城镇-住宿费工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程

标段：陶城镇-住宿房工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

标段：陶城镇-住宿房工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

王 康 芬

证书编号: 2001090007528

住房和城乡建设岗位培训中心制

复核人（造价工程师）：

河南步景建设工程有限公司

有效期至:2026年12月31日

表—13

投 标 总 价

招 标 人：鄢陵县陶城卫生院

工 程 名 称：室外工程

投 标 总 价 (小写)：385,830.16

(大写)：叁拾捌万伍仟捌佰叁拾元壹角陆分

投 标 人：河南步景建设工程有限公司

(单位盖章)




法定代表人

或其授权人：

贾银辉

(签字或盖章)

编 制 人：



证书编号：2004090007528

(造价人员签字盖专用章)



时 间：2025 年 11 月 18 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 室外工程

标段：陶城镇-室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：室外工程

标段：陶城镇-室外工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					317885.7	
1	041001001001	拆除路面	院内东侧 1. 原混凝土地面铲除 2. 厚度: 15cm 3. 垃圾外运: 运距自行考虑 4. 具体内容详见图纸设计 及 满足 相关规范 要求	m2	576.22	20.83	12002.66	
2	040203007003	水泥混凝土	院内东侧 1. 15cm厚C25混凝土 2. 素土夯实 3. 养护 4. 具体内容详见图纸设计 及 满足 相关规范要求	m2	576.22	87.24	50269.43	
3	040203007002	水泥混凝土	院内西侧 1. 15cm厚C25混凝土 2. 12cm厚10%白灰土 3. 素土夯实 4. 养护 5. 具体内容详见图纸设计 及 满足 相关规范要求	m2	1224.7	106.99	131030.65	
4	040101002002	挖沟槽土方	挖土方 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 具体内容详见图纸设计 及 满足 相关规范要求	m3	1246.25	3.36	4187.4	
5	040103001002	回填方	1. 部位: 沟槽内 2. 回填材料 素土 3. 具体内容详见图纸设计 及 满足 相关规范要求	m3	1118.92	21.75	24336.51	
6	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 自行考虑 3. 具体内容详见图纸设计 及 满足 相关规范要求	m3	127.33	18.1	2304.67	
本页小计							224131.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：室外工程

标段：陶城镇-室外工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
7	040501001001	混凝土管	1. Φ 500水泥涵管 2. 做法参照图集06MS201-1 P9 3. 120°砂石基础 4. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m	215.8	213.72	46120.78	
8	040504009002	雨水口	1. 砖砌雨水井 2. 做法参照图集05S518 P6 3. 铸铁篦子 4. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	座	9	764.22	6877.98	
9	040504001001	砌筑井	1. Φ 1000污水井 2. 球墨铸铁井盖 3. 井深详见图纸 4. 做法参照图集02S515 P20 5. 模板制作及安拆 6. 井字架 7. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	座	5	3846.29	19231.45	
10	040205002001	花池	1. 面层300*600*20芝麻黑烧面花岗岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 烧结砖砌体, M 7.5水泥砌筑砂浆 4. 100厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土垫层 6. 素土夯实 7. 挖填土方 8. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m	60.97	327.37	19959.75	
11	040204007001	树池砌筑	1. 1000*120*300mm混凝土道牙树池 2. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m	28.8	54.32	1564.42	
		措施项目					4911.15	
本页小计							93754.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：陶城镇-室外工程 第 2 页 共 14 页

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	576.22				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		11.62	28.35	1.13		0.12	0.29
2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 换为【预拌混凝土C25】	100m2	0.01	1582.56	5173.91		747.93	15.83	51.74		7.48
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	99.48		72.97	1.54	0.99		0.73
借5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0015	1533.2	2729.49	0.91	668.17	2.3	4.09		1
人工单价		小计					20.8	56.82	0.12	9.5	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						87.24			
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	铁件 综合		kg	0.055	5.091	0.28					
	砂子 中粗砂		m3		180.67						
	板方材		m3	0.0011	2074	2.28					
	预拌混凝土 C25		m3	0.153	330.1	50.51					
	其他材料费				-	3.79	-				
材料费小计					56.86	-					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：陶城镇-室外工程

项目编码	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1224.7					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		11.62	28.35	1.13		0.12	0.29
2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 换为【预拌混凝土C25】	100m2	0.01	1582.56	5173.91		747.93	15.83	51.74		7.48
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	99.48		72.97	1.54	0.99		0.73
借5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0015	1533.2	2729.49	0.91	668.17	2.3	4.09		1
2-2-3 + 2-2-4 * -8	石灰稳定土摊铺 含灰量10% 厚度20cm 实际厚度(cm):12	100m2	0.01	355.39	853.76	369.39	236.35	3.55	8.54	3.69	2.36
人工单价				小计			24.35	65.36	3.81	11.86	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费			1.61				
清单项目综合单价							106.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	生石灰			t	0.0205	410	8.41				
	铁件 综合			kg	0.055	5.091	0.28				
	砂子 中粗砂			m3		180.67					
	板方材			m3	0.0011	2074	2.28				
	预拌混凝土 C25			m3	0.153	330.1	50.51				
	黄土			m3	0.1612	10	1.61				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：陶城镇-室外工程 第 6 页 共 14 页

项目编码		040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1118.92
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	管理费 和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		165.52	404.39	4.04
人工单价				小计			16.05	4.04
普工87.1元/工日				未计价材料费				
				清单项目综合单价			21.75	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：陶城镇-室外工程 第 10 页 共 14 页

项目编码	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	5	
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
5-3-60	圆形污水检查井 砖砌收口式 井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深3.5m	座	1	1614.11	1794.39	8.88	428.91
人工单价				小计			428.91
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费			
清单项目综合单价							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）
	标准砖 240*115*53		千块	1.673	390	652.47	
	铸铁井盖、井座 φ700重型		套	1	500	500	
	预拌防水水泥砂浆 1:2		m3	0.356	360	128.16	
	预拌混合砂浆 M7.5		m3	1.045	355	370.98	
	预拌混凝土 C15		m3	0.295	320.1	94.43	
	其他材料费				-	48.35	-
材料费小计				-	1794.39	-	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外工程

标段:陶城镇-室外工程

第 11 页 共 14 页

项目编码		040205002001		项目名称		花池		计量单位		m		工程量		60.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费					
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0038	3905.91			984.29	14.98				3.78			
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.0056	122.65			31.06	0.69			0.07	0.17			
5-1-12	垫层 灰土 3:7	10m3	0.0084	2319.64	1053.17	63.55	657.81	19.49	8.85	0.53	5.52				
2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.0056	526.54	3273.23		256.15	2.95	18.33		1.43				
借4-1 换	砖基础 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.0139	1290.84	2909.21	56.12	413.22	17.93	40.41	0.78	5.74				
借12-35 换	墙面板料面层 粘贴石材 预拌砂浆(干混) 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.0073	6671.2	16624.81	77.15	1942.66	48.7	121.36	0.56	14.18				
人工单价				小计				104.74	188.95	1.94	30.82				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				0.91							
清单项目综合单价															
327.37															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	预拌混凝土 C15			m3	0.0566	320.1	18.12								
	生石灰			t	0.0213	410	8.73								
	20芝麻黑烧面花岗岩			m2	0.7446	150	111.69								
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53			千块	0.0731	390	28.51								
	黄土			m3	0.0911	10	0.91								
其他材料费				-			21.91	-							

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：陶城镇-室外工程 第 13 页 共 14 页

项目编码	项目名称	树池砌筑	计量单位	m	工程量	28.8
清单综合单价组成明细						
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		
				人工费	材料费	机械费
2-4-41	侧缘石安砌 侧石 混凝土	100m	0.01	746.75	4320.9	0.46
人工单价				小计	363.33	7.47
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费	43.21	3.64
清单项目综合单价				54.32		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	暂估单价 (元)
	1000*120*300mm混凝土道牙树池		m	1.01	38	38.38
	其他材料费				-	-
	材料费小计				-	-
					暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外工程

标段：陶城镇-室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外工程

标段：陶城镇-室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程

标段：陶城镇-室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

44488.53

住房和城乡建设造价员专用章
王庆芳
证书编号: 2004090007528
住房和城乡建设岗位培训中心制

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称: 室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

投 标 总 价

招 标 人：鄢陵县陶城卫生院

工 程 名 称：绿化工程

投 标 总 价 (小写)：20,162.55

(大写)：贰万零壹佰陆拾贰元伍角伍分

投 标 人：河南步景建设工程有限公司

(单位盖章)




法定代表人

或其授权人：

贾银辉

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)



时 间：2025 年 11 月 18 日


单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：陶城镇-绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	17919.71	
1.1	其中：综合工日	35.35	
1.2	1) 人工费	3375.15	
1.3	2) 材料费	13332.74	
1.4	3) 机械费	275.18	
1.5	4) 企业管理费	618.36	
1.6	5) 利润	318.28	
2	措施项目	196.98	
2.1	其中： 1) 技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2) 安全文明措施费	196.98	
2.2.1	2.1) 安全生产费	121.63	
2.2.2	2.2) 文明施工措施费	60.82	
2.2.3	2.3) 扬尘污染防治费	14.53	
2.3	3) 二次搬运费		
2.4	4) 夜间施工措施费		
2.5	5) 冬雨施工措施费		
2.6	6) 其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：陶城镇-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					17919.71	
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类：银杏 2. 胸径：15cm 3. 养护期：一年 4. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	株	6	1056.49	6338.94	
2	050102002001	栽植灌木	1. 种类：桂花 2. 地径：8cm 3. 养护期：一年 4. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	株	5	711.91	3559.55	
3	050102001002	栽植乔木	1. 种类：山楂 2. 地径：8cm 3. 养护期：一年 4. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	株	5	404.34	2021.7	
4	050102001003	栽植乔木	1. 种类：丛生花石榴 2. 高：2~2.5m 3. 冠径2~2.2m 4. 养护期：一年。 5. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	株	3	304.34	913.02	
5	050102002002	栽植灌木	1. 种类：黄杨球 2. 冠径：1.2m 3. 养护期：一年 4. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	株	2	181.2	362.4	
6	050102007001	栽植色带	1. 种类：红叶石楠 2. 高：60cm 3. 密度：36株/m2 4. 养护期：一年 5. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	36.2	130.5	4724.1	
		措施项目						
本页小计							17919.71	
合 计							17919.71	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：绿化工程 标段：陶城镇-绿化工程 第 1 页 共 6 页

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径 (在cm以内) 120	株	1	151.24	2.05	28.42	43.05	151.24	2.05	28.42	43.05
1-81	后期管理费 乔木果树 土球 Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1	48.2	17.82	2.44	13.27	48.2	17.82	2.44	13.27
人工单价				小计				199.44	19.87	30.86	56.32
97.575元/工日				未计价材料费				750			
清单项目综合单价								1056.49			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水			m3	3.4	5.13	17.44				
	肥料 (综合)			kg	0.1	0.9	0.09				
	农药 (综合)			kg	0.1	23.4	2.34				
	银杏 胸径：15cm			株	1	750	750				
	材料费小计					-	769.87	-			




注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：绿化工程 标段：陶城镇-绿化工程 第 2 页 共 6 页

项目编码		050102002001		项目名称		栽植灌木		计量单位		株		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-125	栽植灌木(带土球) 土球直径 (在cm以内) 70	株	1	44.88	0.64		12.18	44.88	0.64					12.18	
1-80	后期管理费 乔木果树 土球 Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	29.66	14.26	2.07	8.22	29.66	14.26	2.07			2.07	8.22	
人工单价				小计				74.54	14.9	2.07		20.4			
97.575元/工日				未计价材料费				600							
清单项目综合单价															
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
材料费 明 细	水	m3	2.525	5.13	12.95										
	肥料 (综合)	kg	0.08	0.9	0.07										
	农药 (综合)	kg	0.08	23.4	1.87										
	桂花 地径: 8cm	株	1	600	600										
材料费小计				-	614.89	-									



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：绿化工程 标段：陶城镇-绿化工程 第 3 页 共 6 页

项目编码		050102001002		项目名称		栽植乔木		计量单位		株		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-64	栽植乔木(带土球) 土球直径 (在cm以内) 60	株	1	39.03	0.51		10.6	39.03	0.51					10.6	
1-80	后期管理费 乔木果树 土球 Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	29.66	14.26	2.07	8.22	29.66	14.26	2.07			2.07	8.22	
人工单价				小计					68.69	14.77	2.07		18.82		
97.575元/工日				未计价材料费				300							
清单项目综合单价															
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)					
材料费 明 细	水	m3	2.5	5.13		12.83									
	肥料 (综合)	kg	0.08	0.9		0.07									
	农药 (综合)	kg	0.08	23.4		1.87									
	山植 地径：8cm	株	1	300		300									
	材料费小计			-		314.77		-							



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：绿化工程 标段：陶城镇-绿化工程 第 4 页 共 6 页

项目编码		050102001003		项目名称		栽植乔木		计量单位	株	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-64	栽植乔木(带土球) 土球直径 (在cm以内) 60	株	1	39.03	0.51		10.6	39.03	0.51		10.6
1-80	后期管理费 乔木果树 土球 Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	29.66	14.26	2.07	8.22	29.66	14.26	2.07	8.22
人工单价				小计				68.69	14.77	2.07	18.82
97.575元/工日				未计价材料费				200			
清单项目综合单价											
304.34											
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水			m3	2.5	5.13	12.83				
	肥料 (综合)			kg	0.08	0.9	0.07				
	农药 (综合)			kg	0.08	23.4	1.87				
	丛生花石榴 高: 2~2.5m, 冠径2~2.2m			株	1	200	200				
	材料费小计					-	214.77	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：绿化工程 标段：陶城镇-绿化工程 第 5 页 共 6 页

项目编码	050102002002	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	2
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径 (在cm以内) 60	株	1	40.98	0.51		11.13
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80 以内 冠高1.5m以内	株	1	17.56	4.81	1.33	4.88
人工单价				小计			16.01
97.575元/工日				未计价材料费			100
清单项目综合单价							
181.2							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	暂估单价 (元)
	水			m3	0.8	5.13	4.1
	肥料 (综合)			kg	0.05	0.9	0.05
	农药 (综合)			kg	0.05	23.4	1.17
	黄杨球 冠径: 1.2m			株	1	100	100
	材料费小计				-	105.32	-



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：绿化工程 标段：陶城镇-绿化工程 第 6 页 共 6 页

项目编码	050102007001	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	36.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-X159	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛)株以内/m2 36	10m2	0.1	168.32	2.87		45.7	16.83	0.29		4.57
1-169	后期管理费 色带	m2	1	14.64	3.39	1.67	4.11	14.64	3.39	1.67	4.11
人工单价				小计				31.47	3.68	1.67	8.68
97.575元/工日				未计价材料费			85				
清单项目综合单价								130.5			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水			m3	0.426	5.13	2.19				
	肥料 (综合)			kg	0.1	0.9	0.09				
	农药 (综合)			kg	0.06	23.4	1.4				
	红叶石楠 高: 60cm, 36株/m2			m2	1	85	85				
	材料费小计					-	88.68	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：陶城镇-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费			196.98			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	121.63			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	60.82			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	14.53			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
合 计					196.98			



编制人（造价人员）：王庆芳

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”；其他措施费可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注中说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 绿化工程

标段：陶城镇-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

标段：陶城镇-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

