柘城县农业农村局2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目合同书

发包人（甲方）：柘城县农业农村局

承包人（乙方）：河南鼎鑫建设工程有限公司

二零二四年十月

第一部分：合同协议书

发包人（全称）：柘城县农业农村局

承包人（全称）：河南鼎鑫建设工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：柘城县农业农村局2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目

工程地点：柘城县慈圣镇

工程内容：招标文件、工程量清单及施工图纸全部内容（有特殊说明的，按说明执行）

资金来源：财政资金

二、工程承包范围及承包方式

承包范围：招标文件、工程量清单及施工图纸全部内容（有特殊说明的，按说明执行）

承包方式：承包人实行施工总承包，即由承包人包人工、包材料、包设备、包工期、包质量、包保险、包文明施工、包税金、包各项措施费用（包括但不限于：职业健康、人身伤亡保

险、环保、不可预测费用等)、包垃圾清运、 包竣工验收、包施工全部风险等。

三、合同工期

开工日期：2024 年 11 月 01 日（具体以发包人批准的开工报告中确定的开工日期为准）。

竣工日期：2025 年 01 月 01 日

合同工期总日历天数 60 天

四、工程技术标准

按照甲方提供的设计图纸和工程量清单进行施工，不得随意改变设计标准。

五、合同价款

1.签约合同价为：

人民币（大写）：壹佰玖拾伍万贰仟贰佰零陆元整

（小写）：1952206.00 元

2.合同价格形式：单价合同

3.付款方式：项目开工机械、设备、人工进场后付合同总价款的 40%，工程竣工验收合格后付至合同总价款的 80%，最后剩余工程款按财政评审决算金额支付剩余资金。

七、组成合同的文件

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

1、本合同协议书；

2、中标通知书；

3、本合同专用条款；

4、本合同通用条款；

5、已标价的工程量清单；

6、图纸

7、经双方确认进入合同的其他文件。即双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、工程质量要求

为确保工程质量，要求乙方在各方面按合同文件的规定承担本合同工程实施及缺陷修复，并保证经各级主管部门验收达到乙方承诺的工程质量。

九、甲方责任

1、负责协助乙方协调施工中与当地群众产生的问题，创造良好的施工环境。

2、负责全过程的监督和管理，委托工程监理单位对施工全过程进行全方位的工程监理，监理工程师有权要求乙方撤换不合格的施工人员，并对不合格的工程责令停工。

3、工程出现质量问题，承包人不能按照业主、主管部门监理提出的要求及时改正且不能完全服从监理单位监理的，甲方有权拒付工程款。

4、工程竣工后负责组织验收。

十、乙方责任

1、为保证法人责任制，承包人不准以任何理由擅自将该工程转包给其它单位和个人，否则甲方有权中止合同。

2、认真做好施工前的各项准备工作，根据甲方的要求，进行工程的合理安排。

3、本工程甲方不提供材料和设备，乙方负责采购主要材料，使用合格设备，材料和工程设备经有关部门检验合格后方可使用。

4、严格按照技术标准操作，严格执行国家相关工程规定标准，自觉接受甲方、工程监理人员及群众监督员的监督，必须按要求保质、保量、按时完成施工任务。

5、为保证工程施工的顺利实施，乙方的项目经理、技术负责人及主要管理人员和安全员每月在工地的时间不得少于21天，且每周不少于五个工作日，项目部应合理安排主要管理人员的作息时间，不经甲方允许，项目经理和技术负责人不得离岗，否则甲方将按照上述要求，依据监理对承包人的考勤情况，按每天每人300元对承包人作罚金处理，项目经理、技术负责人及主要管理人员按时参加有关会议，缺席人员每人（次）罚金500元处理。

十一、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十二、承包人承诺

1.承包人向发包人承诺：按照合同约定按期、保质保量完成施工任务，履行缺陷责任期内的缺陷修复，质量保修期内的质量修复义务，并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人派驻本工程的项目经理：刘娟

项目经理资质等级：注册二级建造师 豫 241212295443

十三、发包人承诺

1.发包人向承包人承诺：按照合同约定的方式和期限支付合同价款和其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人委托的监理人：河南扬泰工程管理有限公司

监理人委派的总监理工程师（或发包人指派的现场代表）：吴仲山　证书名称：监理工程师 412326197201117599

十四、合同生效

合同订立时间：2024 年 10 月 30 日

合同订立地点：柘城县农业农村局

本合同双方约定自签订之日后生效。

十五、合同份数

双方约定合同份数：一式柒份，发包人四份，承包人叁份

发　包　人：柘城县农业农村局（公章）

法定代表人：_____

住　　所：_____

电　　话：_____

邮政编码：_____

承　包　人：河南鼎鑫建设工程有限公司（公章）

法定代表人：张涛

住　　所：_____

电　　话：_____

传　　真：_____

开户银行：中国建设银行股份有限公司商丘分分行南京东路分理处

账　　号：41001501624050201073

第二部分　通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

第三部分 专用条款

前言

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读。一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效，本条款条目有修改，与专用条款中序号无关。

1、词语涵义

1.1 有关合同双方和监理人的词语

（1）发包人是：柘城县农业农村局

（2）承包人是：河南鼎鑫建设工程有限公司

（3）监理人是：河南扬泰工程管理有限公司

1.3 有关工程和设备的词语

2、合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）投标报价书；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术条款；

（7）已标价的工程量清单；

（8）图纸；

（9）经双方确认进入合同的其他文件。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或经双方认可的往来文件视为本合同的组成部分。如双方就合同组成文件的解释产生争议时，在不影响本工程正常进行的情况下，由双方协商解决。协商不成时，按本合同通用条款有关于争议的约定处理。

3、承包人的一般义务和责任

承包人除完成合同通用条款规定的任务和履行合同约定的义务外，还应完成的工作和履行的其他义务：

全面履行合同约定的义务，按合同要求的质量、工期以及施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及相关验收规范完成本工程的施工。为加强现场组织协调、工程质量和进度控制、安全文明施工管理，承包人应成立本工程项目部。

开工前对施工图纸认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处。如因承包人原因未能在施工该道工序前10天协调解决好此类矛盾、问题而造成工程费用增加和工期损失，承包人承担全部责任。

开工前应向监理单位提供有关人员上岗证、有关设备合格证、年审证等证件。

采取措施避免工程施工对施工场地周围地下管线及设施造成破坏。如果在现场挖掘土方工作的过程中，发现电缆、

水管管道，或者其他公共设施，承包人应立即停止挖掘工作，并及时报告发包人或有关专门机构。承包人根据发包人，或监理人，或有关部门的指示，负责修理那些被承包人破坏的公共设施，并恢复原状，费用由承包人承担。

在施工场地内，承包人按工程和安全需要提供施工使用的照明、机械、人员。承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用。

保证施工场地清洁卫生符合有关规定的要求。每天施工完后将施工垃圾清运到指定地点。该工程竣工验收合格交付使用前，负责建筑垃圾的清理和外运。负责做好由于工程施工而使用的道路整修、清理等工作。工程完工后，因工程施工所留下的临时便道、各类材料等均应全部清理干净。

施工过程中，承包人不得对原工程设计擅自进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

按时参加各类施工协调、配合会，由于施工场地交叉作业引起的问题，有义务配合解决，服从发包人及监理单位现场总协调作出的决定。

确保按时发放、足额发放工人工资，并按月将工人工资发放表交发包人备案。若出现拖欠情形，双方同意，由发包人从工程款中直接扣付。

本合同范围内的工程不得肢解分包，更不得转包。如有发现第三方施工单位进场施工，发包人有权拒绝验收分包人施工的工程，并有权解除本合同，且免除以后的合作机会，承包人承担由此给发包人造成的一切损失。

承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人有权安排第三方完成，按实际发生费用的1.5倍从承包人当期工程款中扣回，影响工期的责任由承包人负责。

承包人投标报价时已考虑了临时停水停电、材料设备二次搬运、施工场地不足、施工人员在场外食宿、成品保护等各种可能因素影响施工所需增加的费用和工期，承包人承诺在前述可能影响工期和费用的因素出现时不得要求发包人增加费用和顺延工期。

在施工过程中，承包人必须遵守发包人和监理单位制定的管理制度，及时执行发包人或监理单位发出的任何指令。

在施工中应本着“文来文去”的原则，承包人发文必须提前发文给监理单位，口头汇报不作依据。承包人发文应有标准固定格式，规范的文件编号。发包人和监理单位发文给承包人，承包人应及时签收。

未经发包人同意，承包人不得以任何名义作任何关于该项目的宣传报道。但承包人必须积极配合发包人的相关宣传报道、形象展示行为。

已竣工工程未进行竣工验收并移交之前，承包人负责工程管护，质保期间发生工程损坏、损失的风险和责任由承包人承担，在此期间如若发生损坏、损失，承包人应自费予以修复。

承包人对总承包范围内的全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。

负责做好与相邻施工单位、周边群众的衔接和安全防护工作。承包人在报送施工方案时，应当涵盖合同施工范围内涉及衔接工程的施工方案。所有交接面都应符合规范要求。本合同涉及工程衔接内容的费用已经包括在承包人的承包总价之内。

严格按投标文件中《主要进场设备一览表》承诺的主要进场设备进场施工。承包人设备退场应经发包人代表和总监理工程师书面同意。

承包人与其员工、受托方、供应商之间的一切纠纷由其自行负责，由此给发包人造成损失的，承包人应予以赔偿。

承包人工人或材料设备供应商闹事、上访、影响发包人正常工作或对发包人造成不良社会影响的，发包人视作承包人放弃本合同的所有权利，并认可发包人为解决有关问题而单方采取的一切措施，相关责任由承包人承担，因此产生的一切费用由发包人在未付工程款中直接扣除，工程款不足扣除部分发包人有权向承包人追偿。

4、承包人现场管理还应完成的工作和履行的其他义务

（1）针对不同的分部分项工程，承包人在开工前必须进行安全技术交底（必须有监理人员参加），并以书面形式向监理单位汇报，具备开工条件的，由项目总监理工程师发布开工令，经总监理工程师认可后方可开工。

（2）承包人各级管理人员应佩戴证明其身份的胸卡。

（3）承包人应为自己进行物品运输而造成工程场地内外公路、道路、桥梁及其它设施的损坏承担全部责任，并负责支付修复损坏所需的全部费用和可能引起的其它索赔金额。

5、监理人和总监理工程师

5.1 监理人的职责和权力

监理人需要取得发包人批准才能行使的职权：

（1）核验承包人工程变更、工程计量和工程造价，其结论必须经发包人审核并书面确认；

（2）检测验收工程使用材料、构配件质量，其结论必须经发包人审核并经书面确认；

（3）验收工程和确认付款依据，其结论必须经发包人审核并经书面确认。

（4）未经发包人书面同意，不得确定延长完工期限；

6、总监理工程师

总监理工程师一般职权：

6.1 施工准备

（1）组织工程设计技术交底会，并对图纸中存在的问题通过发包人向设计单位提出书面意见和建议；

（2） 审查承包人报送的施工组织设计方案，提出审查意见，签认后报发包人审批；

（3） 审查承包人现场项目管理机构的质量、安全、技术管理和环保等保证体系，确认能保证工程项目施工质量时，签认后报发包人备案；

（4） 审核施工单位人员、设备、各项管理制度；

（5） 审查承包人报送的工程开工报告及相关资料，具备开工条件时，签发开工令，报发包人备案。

6.2 工程质量控制：

（1）审查承包人报送的有关资质资料，符合有关规定时，签认后报发包人审批；

（2）检查和复验承包人报送的测量放线控制结果及保护措施，符合要求时，对承包人报送的施工测量结果报验申请表予以签认；

（3）对承包人报送的重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认；

（4）对承包人报送的拟进场工程材料、施工机械设备、构配件或设备进行检验，并定期检查承包人的直接影响工程质量的计量设备的技术状况；

（5）定期巡视和检查，对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位进行旁站；重点对施工过程中使用的主要原材料及各种混合料进行抽查；签认完工后无法检验的关键工序；

（6）根据承包人报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求的予以签认；

对承包人报送的分项工程、分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认；

（7）对施工过程中出现的质量缺陷，有权下达监理工程师书面通知，要求承包人整改，并检查整改结果；

发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，有权下达工程暂停工令，要求承包人停工整改；整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，由总监理工程师签署工程复工报审表；总监理工程师下达工程暂停工令和签署工程复工报审表，应事先向发包人报告；

对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师有权责令承包人报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，有权对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。

（8）负责中间交工验收，以及对已完成工程进行质量评定。

7.3 工程造价控制

（1）监理工程师必须以质量合格、手续齐全，且符合安全和环保要求，作为计量与支付的先决条件。未经总监理工程师批准不得支付任何工程款项；

（2）按照本施工合同的约定，审核承包人报送的工程量和工程款支付申请表，签署工程款支付证书，并报发包人审批；未经总监理工程师签字确认，发包人不支付工程款；

（3）审核承包人报送的竣工结算报表，与发包人、承包人协商一致后，签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书报发包人审批；

7.4 工程进度控制

审查承包人报送的各项施工进度计划，并对实施情况进行检查；当发现实际进度滞后于计划进度时，有权签发监理工程师通知单指令承包人采取调整措施。

7.5 安全文明施工

（1） 对承包人报送的安全、文明施工监管 。安全、文明施工措施,经审核同意后予以签认，并监督承包人实施；

（2）定期检查承包人安全、文明施工情况，对施工过程中出现的安全、文明施工缺陷，有权下达监理工程师通知，要求承包人整改，并检查整改结果；

（3）发现施工存在重大安全隐患，可能造成安全事故或已经造成安全事故，有权下达工程暂停施工令，要求承包人停工整改；整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，

由总监理工程师签署工程复工报审表。总监理工程师下达工程暂停施工令和签署工程复工，报审表，应事先向发包人报告；

7.6 竣工验收：

（1）依据有关法律、法规、工程建设标准、设计文件及施工合同，对承包人报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题，有权要求承包人整改；

（2）参加由发包人组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，监督承包人进行整改。工程质量符合要求，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。

（3）总监理工程师履行监理职责的方式按监理规范执行。

（4）承包人在施工过程中必须配合总监理工程师做好监理工作；总监理工程师在收到承包人书面函件时应签收，并于本合同约定的时间内予以书面答复，无约定时应在签收后3天内书面答复。

（5）现场管理方式的约定：监理人按照发包人的要求进行现场管理。

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及人员安全、相邻财产的紧急事件时，监理人可以指示承包人实施为

消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

8、工程分包

该项工程不允许承包人擅自分包

9、材料和工程设备的提供

9.1 承包人提供的材料和工程设备

（1）承包人采用的工程主要材料品牌需要通过监理单位及发包人组织的材料比选来确定。

（2）承包人应报送监理人审批的主要材料和工程设备的品种、规格、数量、供货人、供货时间，并提交质量证明文件。

（3）承包人应按照设计、规范和样品的要求采购工程需要的材料设备，并提供产品合格证明。在材料设备到货前24小时通知发包人代表和总监理工程师验收认可。承包人采购的材料设备与设计要求不符的产品，禁止使用，由承包人按发包人代表和总监理工程师要求的时间运出现场，重新采购符合要求的产品，且承担由此发生的费用，工期不予顺延。发包人代表和总监理工程师未能按时到场验收，以后发现材料不符合要求，承包人仍应拆除、修复及重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按发包人代表和总监理工程师的要

求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

9.2　发包人提供的工程设备：无

9.3　发包人指定供应来源的材料：无

10、进度计划

10.1 合同进度计划

承包人应按下列约定编制详细施工进度计划和施工方案的内容、编制时间，并报送监理人审核：

（1）承包人应按本合同约定的工期编写施工组织总设计（或施工方案）和工程进度计划（网络计划），在本合同签订之日后3天内提交监理单位审核。施工组织总设计和工程进度计划在经发包人书面批准后方可实施。工程进度计划应当内容全面详实，针对工程的全部或分项施工作业和特点提出施工方法、安排、顺序和时间表，并在各节点位置标注有相应的工程量及材料消耗量。

（2）承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，该计划应在收到发包人提供的图纸及有关资料后3天内提交发包人和监理单位审核。

（3）双方在确定本合同竣工日期及进度要求时，已充分考虑可能出现各种形式的雨雪、冰雹、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰等不利因素。

（4）承包人必须按发包人和监理单位批准的施工组织设计（或施工方案）和工程进度计划组织施工，接受发包人和监理单位对进度的检查、监督。工程实际进度落后进度计划时，承包人应按发包人和监理单位的要求提出整改措施，经发包人代表和总监理工程师批准后执行。

（5）工程实际进度落后进度计划有可能造成工程不能按期竣工，而承包人没有在发包人和监理单位要求的期限内采取措施赶上进度计划的，承包人承诺，自愿根据发包人的意见将承包人承包范围内的部分工程增加10%单价交给发包人，发包人负责指定分包给具有相应资质的施工单位完成，或者，调整承包人承包范围直至解除本施工合同，将工程另行发包给具有相应资质的其它施工单位完成。

监理人批复或提出修改意见的时间约定：监理单位应在收到承包人提交的施工组织总设计和工程进度计划后3天内予以确认或提出修改意见并抄送发包人。

10.2 合同进度计划的修订

修订后的合同进度计划报送监理人的时间约定：收到发包人和监理单位提出整改通知之日起3天内。

监理人批复修改后的合同进度计划的时间约定：收到承包人提交的整改措施之日起3天内 。

10.3 工程开工和竣工

本工程开工日期为：2024 年 11 月 01 日，竣工日期为：2024 年 01 月 01 日。

11、暂停施工

11.1 承包人暂停施工的责任

除应承担合同通用条款第 12.1 款（1）至（4）以外的责任外，承包人应承担的其他责任的约定：

（1）发包人代表和总监理工程师在确有必要时，可要求承包人暂停施工，并在提出要求后 24 小时内提出处理意见。承包人应按发包人代表和总监理工程师要求停止施工，并妥善保护已完工工程。承包人实施发包人代表和总监理工程师处理意见后，可提出复工要求，发包人代表和总监理工程师应在 24 小时内给予答复。若停工责任在发包人，则相应顺延工期；停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，延误的工期不予顺延。

（2）如承包人不按合同、规范、设计要求施工，或违反正常施工程序、施工工艺进行野蛮施工，或施工质量、安全、环保等达不到要求，或施工用材料设备不合规定，发包人代表和总监理工程师有权勒令承包人暂停施工，承包人必须立即停工整改，一切责任由承包人负责，延误的工期不予顺延。

12 、工期延误

12.1 承包人的工期延误

由于承包人违约造成工期延误时，承包人应支付逾期竣工违约金的计算方法：每逾期一天，向发包人支付合同总价款千分之三的违约金，逾期累计超过30天的，发包人有权解除合同。发包人解除合同的，承包人承担本合同项下相应的违约责任，并向发包人支付合同总价款3%的违约金。承包人已经完成的工程经发包人验收合格的部分按承包人投标报价书中相应的单价结算，工程量以发包人和监理单位计量结果为准。

13、工程质量要求

（1）工程质量验收标准的约定：工程质量应当达到合同协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

（2）工程质量不合格，经修复后仍不合格的，发包人不支付工程价款。

（3）双方对工程质量有争议，以发包人指定的工程质量检测机构的鉴定结论为准，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任份额分别承担。

（4）发包人成立专门的质量抽查小组，对承包人的分项工程进行不定期检测，对不合格工程要求承包人无条件返工，并赔偿发包人有关损失，且工期不予顺延。

13.1 监理人的质量检查

监理人对工程部位及其施工工艺，材料和工程设备进行检查和检验地点的约定：施工现场。

14 材料和工程设备的检查和检验

14.1 材料、构配件、工程设备和工程的试验和检验

材料设备检验或试验均由承包人负责送具备相应资质的单位进行检验或试验。材料的送检抽样必须在施工现场进行，且须由发包人或监理单位人员在场监督。检验或试验结果不合格的材料设备不得使用，凡未采购的应停止采购，凡已采购运至现场的，应立即由承包人运出现场，由此造成的全部材料采购费用，由承包人自行承担。

15、计量

15.1 计量的方法

发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的24小时内向发包人提出洽商文件，发包人同意后施工。施工完毕，及时签证。

对承包人擅自超出设计图纸（设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

工程计量及签证必须要有承包人、监理单位、发包人共同参加。参与各方的现场代表应当如实签署工程经济技术签证单，结算评审进行现场复核时若发现工程经济技术签证单不属实的，以财政局评审中心的复核为准。

16、预付款：合同签订30日内支付至合同总价款的40%。

17、工程进度付款

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：项目开工机械、设备、人工进场后付合同总价款的40%，工程竣工验收合格后付至合同总价款的80%，最后剩余工程款按财政评审决算金额支付剩余资金。

18、竣工结算

承包人应在竣工验收通过后向发包人提出竣工结算报告及完整的结算资料，办理竣工结算。

（1）工程结算的程序为：

工程竣工验收备案后15个工作日内承包人向监理单位提交工程竣工资料送审结算。

（2）监理单位收到所有竣工资料、结算报告及完整的结算资料后审查确认，在收到结算资料后应按程序上报发包方，由发包方组织有关单位进行竣工工程量验收，其结果作为结算工程款的最终依据，并由财政局评审中心最终结算价格。

19、变更

19.1 变更的范围和内容

工程设计变更

（1）施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前3天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人代表和总监理工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

因变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

（2）施工中承包人不得对原工程设计进行擅自变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

（3）承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人代表和总监理工程师同意。未经同意擅自更改时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

（4）其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

20、人员的工伤事故

（1）承包人负责办理承包人在施工现场人员生命财产、现场各种施工用设施、设备、材料的保险，并支付相应费用。

（2）由于承包人原因造成的财产损失，由承包人承担一切经济及法律责任。

（3）因承包人原因造成的任何人员伤亡事故(包括第三方人员在内)，由承包人承担赔偿责任和其它一切法律责任。

21、人身和财产的损失

不可抗力造成损失的责任承担原则的约定：

（1）、不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽量减少损失，发包人应对灾害处理提供必要条件。

（2）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人自行承担；

（3）停工期间，承包人应发包人代表和总监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由承包人自行承担；

（4）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

23、竣工验收与移交

23.1 竣工验收申请报告

竣工验收申请报告的内容和份数的约定：由发包人制定验收方案，确定验收组委会人员名单，承包人提出验收申请报告，验收资料须提交5份。

23.2 验收和移交

（1）实际竣工验收日期的填写约定：按实填写 。

（2）工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。

（3）本工程实行分项验收与综合验收相结合，综合验收由监理单位收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由于自身原因造成修改的费用。

（4）本工程由承包人在工程竣工验收合格之日起15日内，直接向有关乡村移交，工程移交之前，由承包人负责维护和保养，费用由承包人承担。

（5）承包人移交的工程竣工资料、竣工图必须符合相关要求。

24、缺陷责任与保修责任

24.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期的约定：缺陷责任期自验收合格日起计算。

24.2 保修责任

本工程的保修范围：见工程质量保修书（附件1）。

保修期限和责任：见工程质量保修书（附件1）。

25、合同生效和终止

25.1 合同终止

（1）发包人、承包人协商一致，可以解除合同。

（2）有下列情形之一的，发包人、承包人可以解除合同：

①因不可抗力致使合同无法履行，双方可解除合同；

②因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行，另一方可以解除合同。

③本合同其它条款约定可以解除合同的情形。

（3） 一方依据约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。

（4） 因任何原因解除合同的，合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货物和因退货、解除订货合同发生的费用、未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失以及按合同约定支付违约金。

（5） 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

附件一 ：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：柘城县农业农村局

承包人（全称）：河南鼎鑫建设工程有限公司

为保证柘城县农业农村局2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目在合理使用期限内正常使用，发包人与承包人经协商一致签订本工程质量保修书。在质量保修期内，承包人按照有关管理规定及与发包人之间的合同约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括：该标段承保范围的项目工程。具体质量保修内容双方约定如下：凡属于承包人原因（包括但不限于施工质量缺陷和材料设备质量缺陷）造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于承包人维修造成发包人的相关损失，均属于承包人保修责任范围。

二、质量保修期

质量保修期自验收合格交付使用之日起计算。双方根据国家有关规定，结合具体工程，约定质量保修期一年。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后3天内派人修理。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应2小时内到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人要确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、其他

1.本项目竣工验收合格后质量保证期为一年，在此期间内承包人要对此项目工程签订质量保函对工程进行保障。

2.双方约定的其他工程质量保修事项：按国务院《建设工程质量管理条例》［2000］279号令相关规定执行。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人和承包人双方共同签署。

发包人（公章）：

法定代表人（签字）：

承包人（公章）：

法定代表人（签字）：

签署日期：2024年10月30日　　签署日期:2024年10月30日

5 已标价工程量清单

投　标　总　价

招　标　人：

工　程　名　称：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目

投标总价　(小写)：1954225.88

(大写)：壹佰玖拾伍万肆仟贰佰贰拾伍元捌角捌分

投　标　人：　　(单位盖章)

法定代表人或其授权人：　　(签字或盖章)

编　制　人：　　(造价人员签字盖专用章)

时　　间：　　年　　月　　日

扉—3

建设项目投标报价汇总表

工程名称：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
1	2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目	1954225.88		17661.19	22117.61
	合 计	1954225.88		17661.19	22117.61

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目	1954225.88		17661.19	22117.61
1	土建钢构	870721.35		13945.41	17287.10
2	设备工程	991105.31		1532.70	1994.04
3	安装工程	92398.22		2183.08	2836.47
	合 计	1954225.88		17661.19	22117.61

中华人民共和国一级注册造价工程师 董婷婷 B114194100013913 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2023年10月06日

中华人民共和国一级注册造价工程师 张玉英 B112441000020227 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2023年07月02日

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：土建钢构

投 标 总 价　（小写）：870,721.66

（大写）：捌拾柒万零柒佰贰拾壹元陆角陆分

投　标　人：　　（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

庫-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	746826	
1.1	土石方工程	6263.08	
1.2	砌筑工程	18022.26	
1.3	钢筋混凝土工程	34972.75	
1.4	钢结构工程	496343.28	
1.5	门窗工程	57831.15	
1.6	地面工程	114691.42	
1.7	墙面工程	16898.3	
1.8	其他工程	1803.76	
2	措施项目	34714.11	
2.1	其中：安全文明施工费	13945.41	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	20768.7	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	17287.1	—
4.1	定额规费	17287.1	—
5	工程排污费		—
6	其他		—
6.1	税前造价合计	798822.21	—
6.2	增值税	71894.45	—
7	含税工程造价合计	870721.66	
投标报价合计=1+2+3+4+6		870,721.66	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程					6263.08	
1	010101001004	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑	m2	18.13	1.72	1063.18	
2	010101004003	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑	m3	181.75	10.79	1961.08	
3	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑	m3	51.1	24.64	1259.1	
4	010103001003	回填方	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 4.其他说明:满足图纸设计及规范要求	m3	182.80	10.83	1979.72	
		分部小计					6263.08	
		砌筑工程					18022.26	
1	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	14.16	493.87	6993.2	
2	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5砌筑砂浆	m3	22.62	487.58	11029.06	
		分部小计					[illegible]	
		钢筋混凝土工程					[illegible]	
		本页小计					[illegible]	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010501001004	砖基础垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级	m3	12.07	417.52	5039.47	
2	010501001005	独基垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15	m3	5.03	417.52	2100.13	
3	010501003003	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	17.13	409.68	7017.82	
4	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.87	484.86	1391.55	
5	010503001003	基础梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.83	405.14	1956.83	
6	010507005002	扶手、压顶	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.01	608.21	1222.5	
7	010502002003	构造柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.84	554.71	1575.38	
8	010507007002	其他构件	1.构件的类型:柱脚二次灌浆 2.构件规格:详见图纸 3.混凝土种类:预拌 4.混凝土强度等级:C40微膨胀细石混凝土二次浇筑	m3	0.23	706.74	162.55	
9	011702002002	泵送费	1.泵送混凝土 泵车	项	183.03	9.22	1687.54	
10	010515001003	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.351	4918.[illegible]	[illegible]26	
11	010515001004	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤20mm	t	1.578	4378.45	6909.19	
本页小计							30789.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010515001010	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋、常规钢筋HRB400以内 直径≤6mm	t	0.209	6266.94	1309.79	
13	010515001011	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋、常规钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	0.315	6192.45	1950.62	
14	010515001012	现浇构件钢筋	1.构件内加固钢筋	t	0.127	7266.54	922.85	
		分部小计					34972.75	
		钢结构工程					496343.28	
1	010516002003	预埋铁件	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:锚栓	t	0.18	8219.55	1479.52	
2	010516002004	预埋铁件	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:预埋铁件	t	0.329	8483.53	2791.08	
3	010603001003	实腹钢柱	1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件类型:钢柱 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	9.400	8045.78	75630.33	
4	010603001004	实腹钢柱	1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件类型:女儿墙钢柱 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	0.660	8045.79	5310.22	
5	010604001002	钢梁	1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件类型:H型钢梁 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	5.010	7998.92	40074.59	
			1.钢材品种、规格:Q355B 热镀锌 2.构件类型:屋面钢檩条 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	2.990	6300.6[illegible]	[illegible]	
			本页小计				14306.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010606002014	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q355B 热轧 2.构件类型:檩条 钢檩条及门窗框柱梁、钢压顶 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	5.594	7658.69	42842.71	
8	010606002015	雨篷	1.钢材品种、规格:Q355B 热镀锌 2.构件类型:雨篷龙骨 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	0.260	7658.11	1991.11	
9	010606001004	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:钢系杆、钢撑杆 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	1.90	6802.27	12924.31	
10	010606001005	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:钢支撑、钢拉条 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	1.41	6802.26	9591.19	
11	010606001006	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:隅撑 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	0.30	6802.27	2040.68	
12	010606013002	零星钢构件	1.预埋板、连接板、腹板等零星钢构件；	t	1.515	9591.96	14531.82	
13	010606011003	雨篷天沟	1.钢材品种、规格:3mm镀锌钢板 2.构件类型:天沟 3.详见图纸	m	60	60.14	3608.4	
			本页小计				87830.23	

中华人民共和国一级注册造价工程师 董婷婷 B11194100013913 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2027年10月06日

中华人民共和国一级注册造价工程师 张玉英 B11244100020227 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2028年07月02日

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010901002004	压型钢板屋面	(1)2.1厚TM[illegible]烯烃(TPO)(1.5)(TPO防水)0.6厚压型钢板 (2)保温隔热层(75mm玻璃棉毡容重(24kg/m3)) (3)保温层外覆盖膜高强度聚丙烯膜 (4)Φ1.2镀塑钢丝网 (5)檩条	m2	547.2	145.46	79595.71	
15	011201001006	压型板外墙面	(1)0.6厚压型钢板 (2)墙梁	m2	692.62	72.97	50540.48	
16	011201001007	电井墙面	(1)双面单层彩钢板，中间填充120mm岩棉（容重100kg/m3）	m2	7.74	228.22	1766.42	
17	040901010002	高强螺栓	1.构件类型：高强螺栓 2.其它说明:详见图纸设计图纸、相关规范要求	套	198	27.61	5466.78	
18	010516001002	螺栓	1.构件类型：花篮螺栓 2.其它说明:详见图纸设计图纸、相关规范要求	套	24	9.43	226.32	
19	010607003002	成品雨篷	1.彩钢板雨棚	m2	31.68	257.53	8158.55	
20	010607003003	女儿墙包边	1.女儿墙顶包边	m2	24.36	196.68	4791.12	
21	011405001005	金属面油漆	1.钢构件刷漆：厚型防火涂料，防火时间不低于2.5h 2.部位：钢柱、柱间支撑	m2	245.7	212.07	52105.6	
22	011405001006	金属面油漆	1.钢构件刷漆：防火涂料，防火时间不低于1.5h 2.部位：钢梁、钢系杆、钢系杆、隅撑等	m2	316.28	63.88	[illegible]	
23	011405001007	金属面油漆	1.钢构件刷漆：防火涂料，防火时间不低于1.0h 2.部位：钢檩条等	m2	1131.63	25.69	29063.6	
本页小计							51144.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	011405001008	金属面油漆	1、钢构件刷漆：构件完成后涂一遍中间漆、面	m2	561.98	23.92	13442.56	
		分部小计					496343.28	
		门窗工程					57831.15	
1	010803002005	防火卷帘(闸）门	1、门名称、代号及洞口尺寸：卷帘门M4550 2、详见施工图设计，相关规范图集及现场踏勘。	m2	45	329.54	14829.3	
2	010802003001	钢质防火门	1、门名称、代号及洞口尺寸：FM丙0820 2、详见施工图设计，相关规范图集及现场踏勘。	m2	1.6	374.81	599.7	
3	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：普通铝合金中空玻璃窗C1550 2、详见施工图设计，相关规范图集及现场踏勘。	m2	105.0	403.83	42402.15	
		分部小计					57831.15	
		地面工程					114691.42	
1	011101003004	室内地面	(1)150厚C30混凝土,面撒1:1水泥沙子随打随抹光 (2)1.5厚合成高分子防水涂料 (3)60厚C15混凝土垫层随打随抹平 (4)150mm3:7灰土 (5)素土夯实	m2	594.00	169.62	100754.28	
		水泥砂浆踢脚线	(1)6厚1:2水泥砂浆灰色面层抹面压光 (2)素水泥浆一道 (3)5-7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 (4)3厚外加剂专用砂浆抹基地刮糙(挂前用水喷湿墙面)	m2	17.55	67.6	1187.28	
本页小计							3104.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010507001002	散水	(1)建筑物四周[illegible]0散水 [illegible]J9-1第[illegible]页节点 (2)混凝土垫层纵向6m设水平缩[illegible]之间均设20宽伸缩缝，缝内填聚氨酯水油膏 (3)散水坡向外侧找坡3%%， (4)外侧高出室外地面20或与室外道路广场连接。	m2	74.18	116.26	8624.17	
4	010507001003	坡道	(1)180mm厚C30混凝土,随打随抹成麻面 (2)0.2mm厚塑料薄膜防潮层两道 (3)200mm厚水泥稳定碎石基层(水泥≥6%,表面平整) (4)素土夯实,压实系数≥94%	m2	28.8	143.26	4125.89	
		分部小计					114691.42	
		墙面工程					16898.3	
1	011201001008	涂料内墙	(1)刷白色无机内墙涂料两遍 (2)刷底漆一遍 (3)5厚1:1:3水泥石灰砂浆罩面 (4)15厚1:3水泥砂浆分两次抹平 (5)墙体基层刷专用界面处理剂一遍	m2	108.72	51.97	5650.18	
	[illegible]1201[illegible]1016	涂料外墙	(1)9厚1:3水泥砂浆; (2)6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光; (3)5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布, (4)喷或滚刷底涂料一遍 (5)喷或滚刷面层涂料二遍	m2	138.78	81.0[illegible]	1248.12	
本页小计							[illegible]16.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					16898.3	
		其他工程					1803.76	
1	010902004002	屋面排水管	1.落水管，落水口 2.水斗	m	99.6	18.11	1803.76	
		分部小计					1803.76	
		措施项目					20768.7	
1	011702001003	垫层模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	51.62	46.09	2379.17	
2	011702001004	独立基础模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	36.36	59.63	2168.15	
3	011702002002	矩形柱模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	21.67	61.27	1327.72	
4	011702005002	基础梁模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	40.22	55.69	2239.85	
5	011702025002	压顶模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	16.87	57.71	973.57	
6	011702003002	构造柱模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	23.62	48.85	1153.84	
7	011705001002	大型机械设备进出场	1.机械设备名称：大型机械进出场 2.机械设备规格型号:投标人自行考虑 3.未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关规范图集	台·次	1	10526.4	10526.4	
		本页小计					20768.7	
		合　计					76894.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页　共 61 页

项目编码		010101001004		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	618.13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.23		159.97	4.76	0.07		1.6	0.05
人工单价		小计						0.07		1.6	0.05
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

中华人民共和国一级注册造价工程师 董婷婷 B111941000139 13 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2027年10月16日

中华人民共和国一级注册造价工程师 张玉英 B112441000202 27 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2028年07月02日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构

标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目

项目编码		010101004003		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	181.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	70.4		26.9	10.6	7.04		2.69	1.06
人工单价		小计						7.04		2.69	1.06
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

中华人民共和国一级注册造价工程师 董婷婷 B111941000013913 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2027年10月15日

中华人民共和国一级注册造价工程师 张玉英 B112441000020227 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2028年07月22日

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 3 页　共 61 页

项目编码		010101003003		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	51.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.21		133.07	3.17	0.22		13.31	0.31
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	70.4		26.9	10.6	7.04		2.69	1.06
人工单价		小计						7.26		16	1.37
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 4 页　共 61 页

项目编码		010103001003		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	182.80
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	72.53		25.45	10.35	7.25		2.55	1.03
人工单价		小计						7.25		2.55	1.03
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

中华人民共和国一级注册造价工程师 董婷婷 B111941000139 13 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2027年09月06日

中华人民共和国一级注册造价工程师 张玉英 B112441000202 27 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2024年07月02日

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 5 页　共 61 页

项目编码		010401001003	项目名称		砖基础		计量单位	m3	工程量	14.16
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1 H80010731 80010117	砖基础　换为【预拌水泥砂浆 1:2】	10m3	0.1	1252.49	3350.47	55.77	279.85	125.25	335.05	5.58	27.99
人工单价		小计						125.25	335.05	5.58	27.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									493.87		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5262	414.1	217.93		
	其他材料费							-	117.12	-	
	材料费小计							-	335.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构

标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目

项目编码		010401003003	项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	22.62
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10 换	混水砖墙 1砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1426.69	3077.12	52.98	319.03	142.67	307.71	5.3	31.9
人工单价		小计						142.67	307.71	5.3	31.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									487.58		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53				千块	0.5337	414.16	221.04			
	其他材料费				元	0.3521	1	0.35			
	其他材料费						-	86.32	-		
	材料费小计						-	307.71	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 7 页　共 61 页

项目编码		010501001004	项目名称		砖基础垫层		计量单位	m3	工程量	12.07
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1 H802105 55 80210557	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.1	458.14	3577.47		139.64	45.81	357.75		13.96
人工单价		小计						45.81	357.75		13.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									417.52		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	57.38	-		
	材料费小计						-	357.38	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 8 页　共 61 页

项目编码		010501001005		项目名称		独基垫层		计量单位	m3	工程量	5.03
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	458.14	3577.47		139.64	45.81	357.75		13.96
人工单价		小计						45.81	357.75		13.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								417.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15					m3	1.01	349.5	353.01		
	其他材料费							-	4.74	-	
	材料费小计							-	357.75	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 9 页　共 61 页

项目编码		010501003003	项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	17.13
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5 H802105 57 80210561	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	346.67	3644.48		105.66	34.67	364.45		10.56
人工单价		小计						34.67	364.45		10.56
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									409.68		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	预拌混凝土 C30				m3	1.01	359.2	362			
	其他材料费						-	1.54	-		
	材料费小计						-	364.44	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 10 页　共 61 页

项目编码		010502001002	项目名称		矩形柱		计量单位	m3	工程量	2.87
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-11 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形柱 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	892.43	3684.11		272.1	89.24	368.41		27.21
人工单价		小计						89.24	368.41		27.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								484.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	预拌混凝土 C30				m3	0.9797	359.2	351.91			
	其他材料费						-	16.49	-		
	材料费小计						-	368.41	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 11 页　共 61 页

项目编码		010503001003		项目名称		基础梁		计量单位	m3	工程量	4.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-16 H80210557 80210559	现浇混凝土 基础梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	360.24	3581.39		109.82	36.02	358.14		10.98
人工单价		小计						36.02	358.14		10.98
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									405.14		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	58.14	-	
	材料费小计							-	358.14	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 12 页　共 61 页

项目编码		010507005002	项目名称		扶手、压顶		计量单位	m3	工程量	2.01
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1884.13	3623.62		574.39	188.41	362.36		57.44
人工单价		小计						188.41	362.36		57.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								608.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	362.36	-		
	材料费小计						-	362.36	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构

标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目

项目编码		010502002003		项目名称		构造柱		计量单位	m3	工程量	2.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H80210557 80210559	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1494.06	3597.64		455.52	149.41	359.76		45.55
人工单价		小计						149.41	359.76		45.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									554.71		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	359.76	-	
	材料费小计							-	359.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 14 页　共 61 页

项目编码		010507007002	项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.23
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-10 H80210701 80210565	现浇混凝土 二次灌浆 换为【预拌混凝土 C40】	10m3	0.1	2395.06	3942.08		730.26	239.51	394.21		73.03
人工单价		小计						239.51	394.21		73.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								706.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	394.21	-	
	材料费小计							-	394.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 15 页　共 61 页

项目编码		01B002		项目名称		泵送费		计量单位	项	工程量	183.03
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		17.39	72.18	2.63		1.74	7.22	0.27
人工单价		小计							1.74	7.22	0.27
		未计价材料费									
清单项目综合单价									9.22		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.74		
	材料费小计							-	1.74		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 16 页　共 61 页

项目编码		010515001008	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.351
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	941.29	3668.1	22.3	287.2	941.29	3668.1	22.3	287.2
人工单价		小计						941.29	3668.1	22.3	287.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									18.88		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）
	其他材料费					-		3668.1			
	材料费小计					-		3668.1	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 17 页　共 61 页

项目编码		010515001009	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	1.578
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-95	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径20mm	t	1	556.95	3597.92	53.75	169.83	556.95	3597.92	53.75	169.83
人工单价		小计						556.95	3597.92	53.75	169.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									4378.45		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3597.92		
	材料费小计							-	3597.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构

标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目

项目编码		010515001010		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.209
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1984.08	3626.14	51.82	604.96	1984.08	3626.14	51.82	604.96
人工单价		小计						1984.08	3626.14	51.82	604.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									66.94		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3626.14		
	材料费小计							-	3626.14	-	

中华人民共和国一级注册造价工程师 董婷婷 B111941000013913 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2027年10月5日

中华人民共和国一级注册造价工程师 张玉英 B112441000020227 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2024年10月21日

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构

标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目

项目编码		010515001011		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.315
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1872.56	3694.48	54.39	571	1872.56	3694.48	54.39	571
人工单价		小计						1872.56	3694.48	54.39	571
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									92.45		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		3694.48			
	材料费小计					-		3694.48		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 20 页　共 61 页

项目编码	010515001012	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.127

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2794.61	3565.49	54.25	852.15	2794.61	3565.49	54.25	852.15
人工单价		小计						2794.61	3565.49	54.25	852.15
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7266.54			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3565.49		
	材料费小计			-	3565.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构

标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目

项目编码		010516002003		项目名称			预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-170	预埋螺栓安装	t	1	1881.35	5343.56	421.01	573.64	1881.35	5343.56	421.01	573.64
人工单价		小计						1881.35	5343.56	421.01	573.64
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8219.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5343.56		
	材料费小计							-	5343.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 22 页　共 61 页

项目编码	010516002004	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.329

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-169	铁件制作、安装	t	1	1881.35	5581.4	447.14	573.64	1881.35	5581.4	447.14	573.64
人工单价		小计						1881.35	5581.4	447.14	573.64
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8483.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	5581.4		
	材料费小计			-	5581.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 23 页　共 61 页

项目编码	010603001003	项目名称	实腹钢柱	计量单位	t	工程量	9.400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-13	金属结构制作 实腹柱 焊接H型钢柱	t	1	1018.58	4497.8	542.29	318.32	1018.58	4497.8	542.29	318.32
6-66 换	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	426.98	460.13	199.49	131.24	426.98	460.13	199.49	131.24
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.6	421.71	54.11	12.38	7.16	42.17	5.41
6-40	金属结构制作 喷砂除锈	t	1	103.96	4.35	239.23	36.3	103.96	4.35	239.23	36.3
人工单价		小计						1561.32	4969.44	1023.18	491.27
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									8445.78		

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	其他材料费	元	282.15	1	282.15		
	角钢 综合	[illegible]	0.102	3765.49	384.08		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3390	3315.42		
	其他材料费			-	987.78	-	
	材料费小计			-	4969.42	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 24 页　共 61 页

项目编码	010603001004	项目名称	实腹钢柱	计量单位	t	工程量	0.660

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-13	金属结构制作 实腹柱 焊接H型钢柱	t	1	1018.58	4497.8	542.29	318.32	1018.58	4497.8	542.29	318.32
6-66 换	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	426.98	460.13	199.49	131.24	426.98	460.13	199.49	131.24
6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	71.6	421.71	54.11	12.38	7.16	42.17	5.41
6-40	金属结构制作 喷砂除锈	t	1	103.96	4.35	239.23	36.3	103.96	4.35	239.23	36.3
人工单价		小计						1561.3	4969.44	1023.18	491.27
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									8045.79		

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	其他材料费	元	282.15	1	282.15		
	角钢 综合	[illegible]	0.102	3765.49	384.08		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3390	3315.42		
	其他材料费			-	987.78	-	
	材料费小计			-	4969.42	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 25 页　共 61 页

项目编码	010604001002	项目名称	钢梁	计量单位	t	工程量	5.010

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-17	金属结构制作 焊接H型钢梁	t	1	871.31	4594.92	574.15	285.53	871.31	4594.92	574.15	285.53
6-70 换	金属结构安装 钢梁 1.5t以内	t	1	295.8	488.36	330.2	99.84	295.8	488.36	330.2	99.84
6-45	金属构件运输 二类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	84.27	474.57	67.02	12.38	8.43	47.46	6.7
6-40	金属结构制作 喷砂除锈	t	1	103.96	4.35	239.23	36.3	103.96	4.35	239.23	36.3
人工单价		小计						1283.45	5096.06	1151.04	428.37
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7958.92			

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	其他材料费	元	283.6517	1	283.65		
	角钢综合	t	0.152	3765.49	576.12		
	H型钢综合	t	0.929	3390	3142.53		
	其他材料费			-	1093.76	-	
	材料费小计			-	5096.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 26 页　共 61 页

项目编码	010606002013	项目名称	钢檩条	计量单位	t	工程量	2.990

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-25 换	金属结构制作 钢檩条 C、Z型钢	t	1	559.42	3996.3	136.31	168.94	559.42	3996.3	136.31	168.94
6-84 换	金属结构安装 钢檩条	t	1	215.35	466.04	224.55	74.35	215.35	466.04	224.55	74.35
6-45	金属构件运输 二类构件 运距 5km	10t	0.1	123.76	84.27	474.57	67.02	12.38	8.43	47.46	6.7
6-40	金属结构制作 喷砂除锈	t	1	103.96	4.35	239.23	36.3	103.96	4.35	239.23	36.3
人工单价		小计						8[illegible]	4[illegible]5.13	[illegible]47.55	286.29
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								[illegible]0.07			

材料明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	282.5943	1	282.59		
	钢檩条 C型钢	[illegible]	[illegible].08	3681.957	3976.51		
	其他材料费			-	216.01	-	
	材料费小计			-	4475.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 27 页　共 61 页

项目编码	010606002014	项目名称	钢檩条	计量单位	t	工程量	5.594

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-25	金属结构制作 钢檩条 C、Z型钢	t	1	559.42	5031.74	136.31	168.94	559.42	5031.74	136.31	168.94
6-47	金属构件运输 三类构件 运距 5km	10t	0.1	198.03	40.08	1005.87	105.06	19.8	4.01	100.59	10.51
6-83 换	金属结构安装 钢支撑	t	1	350.12	486.91	291.31	115.19	350.12	486.91	291.31	115.19
6-40	金属结构制作 喷砂除锈	t	1	103.96	4.35	239.23	36.3	103.96	4.35	239.23	36.3
人工单价		小计									330.94
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											

材料明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	283.047	1	283.05		
	热轧薄钢板 综合		1.058	4648.718	4918.34		
	其他材料费			-	325.62	-	
	材料费小计			-	5527.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 28 页　共 61 页

项目编码	010606002015	项目名称	雨篷	计量单位	t	工程量	0.260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-26	金属结构制作 钢檩条 其他型钢	t	1	986.4	4272.52	475.13	296.69	986.4	4272.52	475.13	296.69
6-83 换	金属结构安装 钢支撑	t	1	350.12	486.91	291.31	115.19	350.12	486.91	291.31	115.19
6-40	金属结构制作 喷砂除锈	t	1	103.96	4.35	239.23	36.3	103.96	4.35	239.23	36.3
人工单价		小计						1470.48	4763.78	1005.67	448.18
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7658.11			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	284.5703	1	284.57		
	中厚钢板 综合	t	1.069	3390	3623.91		
	其他材料费			-	855.3	-	
	材料费小计			-	4763.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 29 页　共 61 页

项目编码	010606001004	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	1.90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-83 换	金属结构安装 钢支撑	t	1	350.12	486.91	291.31	115.19	350.12	486.91	291.31	115.19
6-21	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 钢管	t	1	820.56	4146.07	344.98	247.13	820.56	4146.07	344.98	247.13
人工单价		小计						1170.68	4632.98	636.29	362.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6802.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	290.4406	1	290.44		
	中厚钢板 综合	t	0.06	3390	203.4		
	焊接钢管 综合	t	0.99	3415.93	3381.77		
	其他材料费			-	757.37	-	
	材料费小计			-	4632.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构

标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目

项目编码	010606001005	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	1.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-83 换	金属结构安装 钢支撑	t	1	350.12	486.91	291.31	115.19	350.12	486.91	291.31	115.19
6-21	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 钢管	t	1	820.56	4146.07	344.98	247.13	820.56	4146.07	344.98	247.13
人工单价		小计						1176.68	4632.98	636.29	362.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6808.26			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	290.4406	1	290.44		
	中厚钢板 综合	t	0.06	3390	203.4		
	焊接钢管 综合	t	0.99	3415.93	3381.77		
	其他材料费			-	757.37	-	
	材料费小计			-	4632.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 31 页　共 61 页

项目编码		010606001006		项目名称		钢支撑、钢拉条		计量单位	t	工程量	0.30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-83 换	金属结构安装 钢支撑	t	1	350.12	486.91	291.31	115.19	350.12	486.91	291.31	115.19
6-21	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 钢管	t	1	820.56	4146.07	344.98	247.13	820.56	4146.07	344.98	247.13
人工单价		小计						1176.68	4632.98	636.29	362.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6808.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	290.4406	1		290.44			
	中厚钢板 综合			t	0.06	3390		203.4			
	焊接钢管 综合			t	0.99	3415.93		3381.77			
	其他材料费					-		757.37		-	
	材料费小计					-		4632.99		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 32 页　共 61 页

项目编码	010606013002	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	1.515

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-39	金属结构制作 零星钢构件	t	1	1806.97	4296.86	915.29	536.14	1806.97	4296.86	915.29	536.14
6-87 换	金属结构安装 零星钢构件	t	1	910.24	515.49	335.23	275.75	910.24	515.49	335.23	275.75
人工单价		小计						2717.21	4812.35	1250.52	811.89
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								91.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	286.2503		1461.54		
	中厚钢板 综合	t	0.904	3390	3064.56		
	其他材料费			-	1461.54	-	
	材料费小计			-	4812.37	-	

中华人民共和国一级注册造价工程师 董婷婷 B111941000013913 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2027年09月05日

中华人民共和国一级注册造价工程师 张玉英 B112441000020227 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2028年01月22日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 33 页　共 61 页

项目编码		010606011002	项目名称		钢板天沟		计量单位	m	工程量	60
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-95 换	天沟 镀锌钢板天沟 换为【镀锌薄钢板综合】	10m	0.1	112.62	386.66	67.93	34.21	11.26	38.67	6.79	3.42
人工单价		小计						11.26	38.67	6.79	3.42
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									0.14		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费			元	5.0257	1		5.03			
	其他材料费					-		33.64	-		
	材料费小计					-		38.67	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 34 页　共 61 页

项目编码	010901002004	项目名称	压型钢板屋面	计量单位	m2	工程量	547.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-89	楼面板 压型钢板楼层板	100m2	0.01	1865.13	8273.81	115.62	533	18.65	82.74	1.16	5.33
10-17 + 10-18 * 9	屋面 沥青玻璃棉毡 厚度30mm 实际厚度(mm):75	100m2	0.01	573.43	1262.37		102.06	5.73	12.62		1.02
020901010@1	高强度聚丙烯膜	m2	1		1.5				1.5		
12-10	钢丝网	100m2	0.01	499.18	1071		100.67	4.99	10.71		1.01
人工单价		小计						29.37	107.57	1.16	7.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									145.46		

材料明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	1.8324	1	1.83		
	沥青玻璃棉毡	m3	0.0797	158.41	12.63		
	1厚PVC热塑性聚氯乙烯金属板(840板型)(1.5厚TPO防水+0.6厚压型钢板)			75.73	80.27		
	其他材料费			-	12.84	-	
	材料费小计			-	107.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 35 页　共 61 页

项目编码		011201001006		项目名称		压型板外墙面		计量单位	m2	工程量	692.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-93	墙面板 压型钢板	100m2	0.01	1492.06	5260.91	115.62	427.93	14.92	52.61	1.16	4.28
人工单价		小计						14.92	52.61	1.16	4.28
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								72.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	1.1475		1.15		
	压型钢板 δ0.6					m2	1.06	30.97	32.83		
	橡皮密封条 20*4					m	1.733	7.63	12.23		
	其他材料费							-	5.41	-	
	材料费小计							-	52.6	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 36 页　共 61 页

项目编码		011201001007		项目名称		电井墙面		计量单位	m2	工程量	7.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-34	岩棉板 厚度≤120mm	100m2	0.01	1316.85	4086.48		232.58	13.17	40.86		2.33
9-14	单层彩钢板 檩条或基层混凝土(钢)板面上	100m2	0.02	773.32	6168.69	1426.36	224.41	15.47	123.41	28.53	4.49
人工单价		小计						28.64	164.23	28.53	6.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									228.22		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.7874	1	0.78		
	其他材料费							-	163.49	-	
	材料费小计							-	164.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 37 页　共 61 页

项目编码		040901010002		项目名称		高强螺栓		计量单位	套	工程量	198
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-110	螺栓安装 高强螺栓	10套	0.1	43.32	210.51	10.14	12.22	4.33	21.05	1.01	1.22
人工单价		小计						4.33	21.05	1.01	1.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								27.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.3759		0.38		
	其他材料费							-	20.67	-	
	材料费小计							-	21.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 38 页　共 61 页

项目编码		010516001002		项目名称		螺栓		计量单位	套	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-111	螺栓安装 花篮螺栓	10套	0.1	43.32	38.76		12.22	4.33	3.88		1.22
人工单价		小计						4.33	3.88		1.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.1168		0.12		
	其他材料费							-	3.76	-	
	材料费小计							-	3.88	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 39 页　共 61 页

项目编码		010607003002		项目名称		成品雨篷		计量单位	m2	工程量	31.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-135	雨篷 彩钢板	100m2	0.01	8523.37	15784.04	87.57	1358.7	85.23	157.84	0.88	13.58
人工单价		小计						85.23	157.84	0.88	13.58
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								257.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	角钢 综合					t	0.0114	3764.4	42.93		
	其他材料费							-	114.45	-	
	材料费小计							-	157.38	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

57

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 40 页　共 61 页

项目编码		010607003003		项目名称		女儿墙包边		计量单位	m2	工程量	24.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-105	其他封边、包角 钢板	10m2	0.1	1084.18	345.39	229.04	308.21	108.42	34.54	22.9	30.82
人工单价		小计						108.42	34.54	22.9	30.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								196.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.6682		0.67		
	其他材料费							-	33.87	-	
	材料费小计							-	34.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 41 页　共 61 页

项目编码		011405001005		项目名称		金属面油漆		计量单位	m2	工程量	245.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-187	金属面 厚型防火涂料 耐火时间2.5h、涂层厚度25mm	100m2	0.01	1246.86	19047.75	685.09	226.66	12.47	190.48	6.85	2.27
人工单价		小计						12.47	190.48	6.85	2.27
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									22.07		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	厚型防火涂料					kg	13.75	13.85	190.44		
	其他材料费							-	0.04	-	
	材料费小计							-	190.48	-	

中华人民共和国一级注册造价工程师 董婷婷 B111941000013913 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2027年09月06日

中华人民共和国一级注册造价工程师 张玉英 B112441000020227 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2024年07月21日

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 42 页　共 61 页

项目编码		011405001006		项目名称		金属面油漆		计量单位	m2	工程量	316.28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-185	金属面 薄型防火涂料 耐火时间1.5h、涂层厚度7mm	100m2	0.01	1196.61	4315.85	657.65	217.59	11.97	43.16	6.58	2.17
人工单价		小计						11.97	43.16	6.58	2.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									63.88		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	薄型防火涂料					kg	3.85	11.21	43.16		
	材料费小计							-	43.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

60

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 43 页　共 61 页

项目编码		011405001007		项目名称		金属面油漆		计量单位	m2	工程量	1131.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-181	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度2mm	100m2	0.01	872.89	996.7	479.8	158.73	8.73	9.97	4.8	1.59
人工单价		小计						8.73	9.97	4.8	1.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									25.09		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	超薄型防火涂料			kg		1.1		7.91	8.7		
	其他材料费							-	1.27	-	
	材料费小计							-	9.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 44 页　共 61 页

项目编码		011405001008		项目名称		金属面油漆		计量单位	m2	工程量	561.98
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-171	金属面 红丹防锈漆一遍	100m2	0.01	312.03	180.9		56.67	3.12	1.81		0.57
14-178	金属面 环氧富锌防锈漆一遍	100m2	0.01	253.06	273.88		45.94	2.53	2.74		0.46
14-174	金属面 醇酸磁漆 二遍	100m2	0.01	740.48	393.29		134.79	7.4	3.93		1.35
人工单价		小计						13.05	8.48		2.38
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费			元	0.1642	1	0.16				
	其他材料费					-	8.32	-			
	材料费小计					-	8.47	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 45 页　共 61 页

项目编码		010803002005		项目名称			防火卷帘(闸）门	计量单位	m2	工程量	45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-19	金属卷帘(闸)门 电动装置	套	0.0444	278.47	1584.13	7.96	50.78	12.38	70.41	0.35	2.26
8-15	卷帘(闸)门 镀锌钢板	100m2	0.01	5560.18	17827.5	12.86	1013.99	55.6	178.28	0.13	10.14
人工单价		小计						67.98	248.69	0.48	12.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									329.54		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢板 卷帘					m2	1	169.97	169.97		
	其他材料费							-	78.65	-	
	材料费小计							-	248.62	-	

中华人民共和国一级注册造价工程师 董婷婷 B111941000013913 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2027年09月05日

中华人民共和国一级注册造价工程师 张玉英 B112441000020227 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2028年01月22日

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构

标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目

项目编码		010802003001		项目名称		钢质防火门		计量单位	m2	工程量	1.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-13	钢质防火门安装	100m2	0.01	3898.59	32871.5		710.9	38.99	328.72		7.11
人工单价		小计						38.99	328.72		7.11
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								374.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.4448		0.44		
	其他材料费							-	328.72	-	
	材料费小计							-	328.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 47 页　共 61 页

项目编码		010807001001	项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	105.0
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-62 R*0.8	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉 普通铝合金型材时 人工*0.8	100m2	0.01	1785.83	38190.21		407.13	17.86	381.9		4.07
人工单价		小计						17.86	381.9		4.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								403.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费			元	1.048			1			
	铝合金推拉窗(含中空玻璃)			m2	0.9543	319.36		304.73			
	其他材料费					-		76.09	-		
	材料费小计					-		381.9	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构

标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目

项目编码		011101003004	项目名称		室内地面		计量单位	m2	工程量	594.00
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-128	原土夯实二遍 人工	100m2	0.01	108.63			15.59	1.09			0.16
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	653.34	1714.11	11.73	146.73	9.8	25.71	0.18	2.2
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	458.14	3577.47		139.64	2.75	21.46		0.84
9-75 + 9-77	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	363.87	3846.33		69.82	3.64	38.46		0.7
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.015	458.14	3577.47		139.64	6.87	53.66		2.09
人工单价		小计						25.15	139.29	0.18	5.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								169.62			
材料明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25			m3	0.21			349.51	74.13		
	生石灰			t	0.037			570.53	21.21		
	聚合物水泥防水涂料			kg	3.15			12.21	38.46		
	其他材料费							-	5.5	-	
	材料费小计							-	139.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 49 页　共 61 页

项目编码		011105001002		项目名称				水泥砂浆踢脚线				计量单位	m2	工程量	17.55
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-57	踢脚线 水泥砂浆	100m2	0.01	4834.93	1049.37	98.76	780.98	48.35	10.49	0.99	7.81				
人工单价		小计						48.35	10.49	0.99	7.81				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								67.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）			暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	其他材料费							-	10.49						
	材料费小计							-	10.49						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 50 页　共 61 页

项目编码		010507001002		项目名称		散水		计量单位	m2	工程量	74.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	653.34	1714.11	11.73	146.73	9.8	25.71	0.18	2.2
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	162.57	318.8	2.44	49.44	16.26	31.88	0.24	4.95
9-137	嵌填缝 建筑油膏 平面	100m	0.01	460.54	233	5.08	88.34	4.61	2.33	0.05	0.89
11-6 + 11-8 * -10	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):10	100m2	0.01	1082.42	418.18	39.5	177.2	10.82	4.18	0.4	1.77
人工单价		小计						41.52	64	0.87	9.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								116.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	生石灰				t	0.037		570.53	21.21		
	其他材料费							-	42.89	-	
	材料费小计							-	64.11	-	

中华人民共和国一级注册造价工程师 董婷婷 B11941000013913 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2024年12月15日

中华人民共和国一级注册造价工程师 张玉英 B11244100020227 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2024年12月22日

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 51 页　共 61 页

项目编码		010507001003		项目名称		坡道		计量单位	m2	工程量	28.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	54.31		19.06	7.8	0.54		0.19	0.08
借2-2-36	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量5% 厚度20cm	100m2	0.01	243.24	5684.01	552.13	114.68	2.43	56.84	5.52	1.14
02090101	塑料薄膜	m2	2		0.68				1.36		
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.018	458.14	3577.47		139.64	8.25	64.39		2.51
人工单价		小计						11.22	122.59	5.71	3.73
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）			暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	0.4656	1	0.47				
	预拌混凝土			m3	0.1818	349.51	63.54				
	其他材料费					-	58.61			-	
	材料费小计					-	122.61			-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 52 页　共 61 页

项目编码		011201001008		项目名称		涂料内墙		计量单位	m2	工程量	108.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-1	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1720.17	947.94	89.69	358.76	17.2	9.48	0.9	3.58
14-213	内墙涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1115.94	760.73		203.01	11.16	7.61		2.03
人工单价		小计						28.36	17.09	0.9	5.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								51.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	0.0544	1		0.35			
	其他材料费					-		17.03		-	
	材料费小计					-		17.08		-	

中华人民共和国一级注册造价工程师 董婷婷 B119410001391 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2027年09月05日

中华人民共和国一级注册造价工程师 张玉英 B112441000202227 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2028年07月22日

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 53 页　共 61 页

项目编码		011201001009		项目名称		涂料外墙		计量单位	m2	工程量	138.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-1	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1720.17	947.94	89.69	358.76	17.2	[illegible]	0.9	3.58
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	438.67	513.15		88.47	[illegible]	5.13		0.88
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	382.08	306.83	11.24	74.8	3.82	[illegible]07	0.11	0.75
14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1235.28	1713.16		224.73	[illegible]	17.13		2.24
人工单价		小计						37.76	[illegible]34	1.01	7.45
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								81.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	[illegible]			[illegible]元	[illegible]27			1	0.27		
	其他材料费							-	34.53	-	
	材料费小计							-	34.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 54 页　共 61 页

项目编码		010902004002		项目名称		屋面排水管		计量单位	m	工程量	99.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管 φ≤110mm	100m	0.01	483.92	910.93		92.86	4.84	9.11		0.92
9-118	屋面排水 塑料管排水 弯头落水口	10个	0.006	62.9	161.26		12.1	0.38	0.97		0.07
9-117	屋面排水 塑料管排水 落水斗	10个	0.006	62.23	227.71		11.86	0.37	1.37		0.07
人工单价		小计						5.59	11.45		1.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									1		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费					-	11.41		-		
	材料费小计					-	11.42		-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 55 页　共 61 页

项目编码		011702001003		项目名称		垫层模板		计量单位	m2	工程量	51.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1487.65	2520.75	0.99	598.29	14.88	25.21	0.01	5.99
人工单价		小计						14.88	25.21	0.01	5.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									6.09		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	25.17		
	材料费小计							-	25.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 56 页　共 61 页

项目编码		011702001004		项目名称		独立基础模板		计量单位	m2	工程量	36.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.01	2234.62	2827.29	1.71	898.91	22.35	28.27	0.02	8.99
人工单价		小计						22.35	28.27	0.02	8.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									9.63		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	28.2		
	材料费小计							-	28.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 57 页　共 61 页

项目编码		011702002002		项目名称		矩形柱模板		计量单位	m2	工程量	21.67
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-220	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2653.09	2405.73	1.47	1067.15	26.53	24.06	0.01	10.67
人工单价		小计						26.53	24.06	0.01	10.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									1.27		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	23.98		
	材料费小计							-	23.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 58 页　共 61 页

项目编码		011702005002		项目名称		基础梁模板		计量单位	m2	工程量	40.22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-229	现浇混凝土模板 基础梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2146.43	2558.58	0.99	863.08	21.46	25.59	0.01	8.63
人工单价		小计						21.46	25.59	0.01	8.63
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									56.69		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	25.01		
	材料费小计							-	25.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 59 页　共 61 页

项目编码		011702025002		项目名称		压顶模板		计量单位	m2	工程量	16.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶复合模板木支撑	100m2	0.01	3039.44	1508.61	0.25	1222.46	30.39	15.09		12.23
人工单价		小计						30.39	15.09		12.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									57.71		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	15.1		
	材料费小计							-	15.1	-	

中华人民共和国一级注册造价工程师 董婷婷 B111941000013913 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2027年09月06日

中华人民共和国一级注册造价工程师 张玉英 B112441000020227 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2024年07月02日

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 60 页　共 61 页

项目编码		011702003002		项目名称		构造柱模板		计量单位	m2	工程量	23.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	1910.5	2205.18	1.47	768.51	19.11	22.05	0.01	7.69
人工单价		小计						19.11	22.05	0.01	7.69
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									48.85		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	22.05		
	材料费小计							-	22.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构

标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目

项目编码		011705001002		项目名称		大型机械设备进出场		计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	1076.56	170.99	2697.78	653.77	1076.56	170.99	2697.78	653.77
17-133	进出场费 履带式 起重机 30t以内	台次	1	1076.56	183.31	3970.08	697.35	1076.56	183.31	3970.08	697.35
人工单价		小计						2153.12	354.3	6667.86	1351.12
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10526.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费					-		354.31	-		
	材料费小计					-		354.31	-		

中华人民共和国一级注册造价工程师 董婷婷 B111941000013913 河南鼎鑫建设工程有限公司 证书有效期至：2027年09月06日

中华人民共和国一级注册造价工程师 张玉英 B112441000020227 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2024年07月02日

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		13945.41			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5

暂列金额明细表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

中华人民共和国一级注册造价工程师 董婷婷 B111941000013913 河南鼎鑫建设工程有限公司 注册期至：2024年10月06日

中华人民共和国一级注册造价工程师 张玉英 B112441000020227 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2023年07月02日

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注

计 日 工 表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价（元）	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-			

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计算基数	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	17287.10		17287.10
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	17287.10		17287.10
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	798827.21	9	71894.45

主要材料价格表

工程名称： 土建钢构　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	03130921	低合金钢焊条	E43系列	kg	469.822903	14.2	6671.49
2	15070207	沥青玻璃棉毡		m3	43.606368	158.41	6907.68
3	80210561	预拌混凝土	C30	m3	20.113039	359.22	7225.01
4	11250111	镀锌钢板	卷帘	m2	45	169.93	7646.85
5	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	19.523286	414.16	8085.76
6	01210111	角钢	综合	t	2.154436	3765.49	8112.51
7	02030301	橡皮密封条	20*4	m	1200.31046	7.63	9158.37
8	13050123	超薄型防火涂料		kg	1244.793	7.91	9846.31
9	01000106@2	钢檩条	C型钢	t	3.2292	3681.957	11889.78
10	17010156	焊接钢管	综合	t	3.5739	3415.93	12208.19
11	13050121	薄型防火涂料		kg	1217.678	11.21	13650.17
12	04090213	生石灰		t	24.842264	570.53	14173.26
13	01291711	压型钢板	δ0.6	m2	734.1772	30.97	22737.47
14	13050205	防水涂料	JS	kg	1871.1	12.21	22846.13
15	01290105@1	热轧薄钢板-热镀锌	综合	t	5.918452	4648.718	27513.21
16	11090226@1	铝合金推拉窗(含中空玻璃)		m2	100.2015	319.36	32000.35
17	01290451@1	1厚TMP热塑性聚烯烃金属板(840板型)(1.5厚TPO防水+0.6厚压型钢板)		m2	580.032	75.73	43925.82
18	13050137	厚型防火涂料		kg	3378.375	13.85	46790.49
19	80210555	预拌混凝土	C15	m3	136.30354	349.51	47639.45
20	01290283	中厚钢板	综合	t	16.34705	3390	55416.5

中华人民共和国一级注册造价工程师 董婷婷 B111941000013913 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2027年10月16日

中华人民共和国一级注册造价工程师 张玉英 B112441000020227 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2028年07月02日

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：设备工程

投 标 总 价　（小写）：991,105.77

（大写）：玖拾玖万壹仟壹佰零伍元柒角柒分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

庫-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：设备工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	905744.61	
2	措施项目	1532.7	
2.1	其中：安全文明施工费	1532.7	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1994.04	—
4.1	定额规费	1994.04	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	909271.35	
6	增值税	81834.42	—
7	含税工程造价合计	991105.77	
投标报价合计=1+2+3+4+6		991,105.77	0

中华人民共和国一级注册造价工程师 董婷婷 B11194100013913 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2027年10月06日

中华人民共和国一级注册造价工程师 张玉英 B11244100020227 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2025年07月02日

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					905744.61	
1	030108001001	色选机	1.型号：1 2.规格：1.8米辣椒色选机 3.设备尺寸：1054 5×1800×3200 4.设备说明：含输送系统一套(6台)，57KW空压机一套	台	1	290000	290000	
2	030108001002	色选机	1.型号：1200型 2.规格：1.2米辣椒色选机 3.设备尺寸：1054 5×1200×2825 4.设备说明：含输送系统一套(6台)，57KW空压机一套	台	1	200000	200000	
3	030108001003	辣椒除柄机	1.型号：HQ-1000-3 2.设备尺寸：1300 0×1200×4600 3.设备说明：三层滚筒（直径950）不锈钢制作，底部配废料成品料输送系统。	台	3	120000	360000	
4	030108001004	固定式胶带输送机	1.型号：XJH-SS-2A 2.设备尺寸：3500×1200×1500 3.设备说明：不锈钢制作，耐寒食品级PVC输送带带布料。	台	1	20914.87	20914.87	
	[illegible]	固定式胶带输送机	1.型号：XJH-SS-2 2.设备尺寸：2000×720×1500 3.设备说明：不锈钢制作，耐寒食品级PVC输送带带布料。	台	2	17414.87	34829.74	
		措施项目						
本页小计								
合　计							905744.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：设备工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页　共 7 页

项目编码		030108001001	项目名称		色选机		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B-1	1.8米辣椒色选机	台	1		290000				290000		
人工单价		小计							290000		
		未计价材料费									
清单项目综合单价									290000		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	1.8米辣椒色选机					台	1	290000	290000		
	材料费小计							-	290000		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：设备工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 2 页　共 7 页

项目编码	030108001002	项目名称	色选机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B-2	1.2米辣椒色选机	台	1		200000				200000		
人工单价		小计							200000		
		未计价材料费									
清单项目综合单价									200000		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	1.2米辣椒色选机	台	1	200000	200000		
	材料费小计			-	200000		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：设备工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 3 页　共 7 页

项目编码	030108001003	项目名称	辣椒除柄机	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B-3	辣椒除柄机	台	1		120000				120000		
人工单价		小计							120000		
		未计价材料费									
清单项目综合单价									120000		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	辣椒除柄机	台	1	120000	120000		
	材料费小计			-	120000		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：设备工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 4 页　共 7 页

项目编码	030108001004	项目名称	固定式胶带输送机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-6-48	固定式胶带输送机安装 带宽(650mm以内) 输送长度20m以内	台	1	6734.32	570.46	239.14	1370.95	6734.32	570.46	239.14	1370.95
人工单价		小计						6734.32	570.46	239.14	1370.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						12000			
清单项目综合单价								914.87			

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	平垫铁 综合	kg	26.18	4.[illegible]	[illegible]17		
	斜垫铁 综合	kg	25.964	4.5	116.84		
	热轧薄钢板 δ0.5~0.65	kg	2.5	4.5	11.25		
	[illegible]板	m3	0.019	1964.16	37.32		
	道[illegible]	[illegible]	[illegible]11	1008.62	11.09		
	[illegible]钢	kg	9.88[illegible]	5.53	54.65		
	棉纱[illegible]120~	kg	[illegible]4	5.28	21.33		
	乳[illegible]	kg	2.648	10.96	29.02		
	乙[illegible]气	kg	[illegible]	9.08	53.57		
	氧气	m3	6.548	3.46	22.66		
	乙炔气	kg	2.183	11.84	25.85		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：设备工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 5 页　共 7 页

	生胶	kg	0.69	18.96	13.08		
	熟胶	kg	0.93	11.51	10.7		
	低碳钢焊条 J422 综合	kg	3.959	3.93	15.56		
	其他材料费	元	29.7126	1	29.71		
	固定式胶带输送机XJH-SS-2A 3500×1200×1500	台	1	12000	12000		
	材料费小计			-	[illegible]	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：设备工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 6 页　共 7 页

项目编码	030108001005	项目名称	固定式胶带输送机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-6-48	固定式胶带输送机安装 带宽(650mm以内) 输送长度20m以内	台	1	6734.32	570.46	239.14	1370.95	6734.32	570.46	239.14	1370.95
人工单价		小计						6734.32	570.46	239.14	1370.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						8500			
清单项目综合单价								114.87			

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	平垫铁 综合	kg	26.18	4.5	117.81		
	斜垫铁 综合	kg	25.964	4.5	116.84		
	热轧薄钢板 δ0.5~0.65	kg	2.5	4.5	11.25		
	[illegible]	m3	0.019	1964.16	37.32		
	道[illegible]	[illegible]	[illegible]11	1008.62	11.09		
	[illegible]	kg	9.88[illegible]	5.53	54.65		
	棉纱[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.28	21.33		
	[illegible]	kg	2.648	10.96	29.02		
	[illegible]	kg	[illegible]	9.08	53.57		
	氧气	m3	6.548	3.46	22.66		
	乙炔气	kg	2.183	11.84	25.85		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：设备工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 7 页　共 7 页

	生胶	kg	0.69	18.96	13.08		
	熟胶	kg	0.93	11.51	10.7		
	低碳钢焊条 J422 综合	kg	3.959	3.93	15.56		
	其他材料费	元	29.7126	1	29.71		
	固定式胶带输送机XJH-SS-2 2000×720×1500	台	1	8500	8500		
	材料费小计			-	[illegible]	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1532.7			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
		合 计						

编制人（造价人员）：董婷婷　　复核人（造价工程师）：张玉英　　复核时间：2024年9月02日

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5

暂列金额明细表

工程名称：设备工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注

计 日 工 表

工程名称：设备工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价（元）	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

中华人民共和国一级注册造价工程师 董婷婷 B119410001391 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2024年10月06日

中华人民共和国一级注册造价工程师 张玉英 B112441000202227 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2023年10月02日

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：设备工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-			

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：设备工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 数	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1994.04		1994.04
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1994.04		1994.04
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	909271.35	9	81834.42
	合 计				83828.46

编制人（造价工程师）：董婷婷　　复核人（造价工程师）：张玉英

表—13

主要材料价格表

工程名称： 设备工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01290111	热轧薄钢板	δ0.5~0.65	kg	7.5	4.5	33.75
2	03130933	低碳钢焊条	J423 综合	kg	11.877	3.93	46.68
3	03210485	平垫铁	综合	kg	78.54	4.5	353.43
4	03210645	斜垫铁	综合	kg	77.892	4.5	350.51
5	05010106	道木		m3	0.033	1008.62	33.28
6	05030139	木板		m3	0.057	1964.16	111.96
7	14030116	煤油		kg	29.649	5.53	163.96
8	14050151	机油		kg	7.944	10.96	87.07
9	14090119	黄油钙基脂		kg	17.7	9.08	160.72
10	14210106	熟胶		kg	2.79	11.51	32.11
11	14210111	生胶		kg	2.07	18.96	39.25
12	14350335	橡胶溶剂	120#	kg	12.12	5.28	63.99
13	14390115	氧气		m3	19.644	3.46	67.97
14	14390141	乙炔气		kg	6.549	11.84	77.54
15	BCCLF19	1.2米辣椒色选机		台	1	200000	200000
16	BCCLF20	辣椒除柄机		台	3	120000	360000
17	BCCLF21	1.8米辣椒色选机		台	1	290000	290000
18	补充设备001@1	固定式胶带输送机XJH-SS-2A	3500×1200×1500	台	1	12000	12000
19	补充设备002@1	固定式胶带输送机XJH-SS-2	2000×720×1500	台	2	8500	17000

中华人民共和国一级注册造价工程师 董婷婷 B11194100013913 河南鼎鑫建设工程有限公司 证书期至：2027年09月06日

中华人民共和国一级注册造价工程师 张玉英 B11244100020227 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2023年07月02日

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：安装工程

投 标 总 价　(小写)：92,398.45

(大写)：玖万贰仟叁佰玖拾捌元肆角伍分

投　标　人：
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编　制　人：
(造价人员签字盖专用章)

时　　间：　　年　月　日

庚-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	78782.82	
1.1	电气	40110.01	
1.2	消火栓	38672.81	
2	措施项目	3149.93	
2.1	其中：安全文明施工费	2183.08	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	966.85	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2836.47	—
4.1	定额规费	2836.47	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	84769.22	
6	增值税	7629.23	—
7	含税工程造价合计	92398.45	
投标报价合计=1+2+3+4+6		92,398.45	0

中华人民共和国一级注册造价工程师 董婷婷 B11194100013913 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2024年09月06日

中华人民共和国一级注册造价工程师 张玉英 B11244100020227 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2023年07月02日

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气					40110.01	
1	030404017003	配电箱	1.名称:AP[illegible]箱 2.接线端子材质、规格:详见图纸 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:暗装型,高度为1.5米,用50*50角钢及扁铁固定。 5.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关规范。	台	1	2843.45	2843.45	
2	030404017004	配电箱	1.名称:ALE配电箱 2.接线端子材质、规格:详见图纸 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:暗装，底距地1.5m	台	1	2243.45	2243.45	
3	030412004001	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号、规格：A型 LED 1W(中型) 3.安装形式:门框上方0.2m壁挂	套	2	129.96	259.92	
4	030412001001	普通灯具	1.名称:壁灯-电井 2.规格:220V 36W 3.安装方式:壁装	套	1	72.89	72.89	
5	030412001002	普通灯具	1.名称:节能型顶灯(LED光源) 2.规格:220V 15W 3.安装方式:吸顶安装	套	2	69.29	138.58	
6	030412002002	工厂灯	1.名称：工厂灯 2.规格：250W 250V	套	15	64.39	965.85	
7	030412[illegible]	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.型号、规格：A型 LED 6W 3.安装形式:距地2.5m	套	17	114.8[illegible]	1951.77	
8	030[illegible]	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A	个	1	25.5	25.5	
本页小计							8901.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030404035001	插座	1.名称:普通插座 2.安装方式:SC20 3.其他:其他工作内容详见施工图设计、现行标准及规范，满足使用功能要求	个	1	24.82	24.82	
10	030904003001	按钮	1.名称:消火栓按钮 2.安装方式：消火栓箱内安装	个	4	305.51	1222.04	
11	030411001003	配管	1.名称:穿线管 2.规格:SC70 3.暗敷	m	5.19	71.28	369.94	
12	030411001004	配管	1.名称:穿线管 2.规格:SC20 3.暗敷	m	322.62	16.78	5413.56	
13	030411001005	配管	1.名称:穿线管 2.规格:JDG20 3.暗敷	m	6.88	8.77	60.34	
14	030411001006	配管	1.名称:穿线管-电井 2.规格:PVC20 3.暗敷	m	3.03	9.76	29.57	
15	030411001007	配管	1.名称:穿线管 2.规格:RC15 3.暗敷	m	149.76	17.57	2631.28	
16	030411004006	配线	1.名称:管内穿线-电井 2.配线形式：WDZ-BYJ-4	m	11.64	4.45	51.8	
17	030411004007	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式：WDZN-BYJ-4	m	51.39	4.45	228.69	
18	030411004008	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式：WDZN-BYJ-2.5	m	649.14	3.78	2453.75	
19	030411004009	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式：WDZ-BYJ-2.5	m	461.74	3.71	1713.06	
20	030411004010	配线	1名称：控制线 2.规格：ZRKVV22-4*2.5	m	80	12.35	988	
			本页小计					

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	个	1	7.62	7.62	
22	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	个	38	8.7	330.6	
23	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:-40*4扁钢 3.其他:未尽事宜详见图纸设计及规范	m	132.92	54.06	7185.66	
24	030409003001	避雷引下线	1.名称:利用建筑物钢柱作为引下线 2.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关规范。	m	83.64	12.15	1016.23	
25	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:明敷设 5.其他:未尽事宜详见图纸设计及规范	m	134.65	35.15	4732.95	
26	030404017005	配电箱	1.名称:总等电位联结箱 2.安装方式:距地0.5m 3.等电位末端金属体与绝缘导线连接	台	1	394.96	394.96	
27	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称：测试连接板 2.其他：未尽事宜详见图纸设计及相关规范。	块	4	283.52	1134.08	
	030411004001	配电装置系统	1.名称:送配电装置系统综合调试	系统	1	386.12		
	030409002001	接地装置	1.名称:接地网调试	系统	1	1233.53		
		分部小计						
		消火栓						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901010001	室内消火栓	1.名称：室内带消防软管卷盘消火栓 2.型号：SG16(18（20 D=[illegible]厂家成套1600×600×160mm) 内配消火栓，衬胶水龙带：L=[illegible]枪：%%C19，报警按钮，消防软管卷盘JPS1.0（1.6)-19消防软管卷盘应配置内径不小于Φ19的消防软管，其长度宜为30.0m，安装详见图集15S202-55~58页。 3.其他未尽事宜详见图纸说明	套	3	820.37	2461.11	
2	030901010002	室内消火栓	1.名称：屋顶试验消火栓箱 2.型号:内配消火栓,衬胶水龙带:L=25m,水枪:%%C19,压力表:Y-100　0~1.0MPa,报警按钮 3.其他未尽事宜详见图纸说明	套	1	710.59	710.59	
3	030901013001	灭火器	1.名称：灭火器MF/ABC3（含灭火器箱） 2.其他未尽事宜详见图纸说明	具	8	60.87	486.96	
	030901020[illegible]	消火栓钢管	1.名称：消火栓钢管 2.规格及材质：钢丝网骨架塑料复合管　DN100 3.连接方式：电熔连接 4.其他未尽事宜详见图纸说明	m	97.6	257	25083.2	
			本页小计				37474.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030901002002	消火栓钢管	1.名称：消火栓钢管 2.规格及材质：镀锌钢管 DN65 3.连接方式：沟槽连接 4.其他未尽事宜详见图纸说明	m	11.6	72.54	841.46	
6	030901002003	消火栓钢管	1.名称：消火栓钢管 2.规格及材质：镀锌钢管 DN25 3.连接方式：螺纹连接 4.其他未尽事宜详见图纸说明	m	2.5	53.91	134.78	
7	031002001003	管道支架	1.名称：管道支架 2.规格：型钢	kg	5	22.17	110.85	
8	031201001001	管道刷油	1.名称：埋地管道刷漆 2.油漆遍数及种类：除锈后刷樟丹防锈漆两道，环氧沥青漆或氯磺化聚氯乙烯漆两道	m2	30.65	12.61	386.5	
9	031201003001	金属结构刷油	1.名称：支架除锈刷漆 2.油漆遍数及种类：除锈后刷樟丹防锈漆两道，醇酸磁漆两道	kg	5	2.33	11.65	
10	031003003005	焊接法兰阀门	1.名称：闸阀 2.规格:DN100	个	5	381.45	1907.25	
11	031003003006	焊接法兰阀门	1.名称：蝶阀 2.规格:DN65	个	1	327.87	327.87	
12	031003001001	螺纹阀门	1.名称：自动排气阀 2.规格:DN25	个	1	87.82	87.82	
13	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25	个	1	58.1	58.1	
14	031003013001	铸铁阀门套筒	1.名称：铸铁阀门套筒 2.规格：安装参考图集12YS2第32~41页	个	3	327.37	982.11	
15	040101003004	挖沟槽土方	1.挖土方	m3	66.3	65.84	4365.19	
本页小计							9213.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010103001004	回填方	1.回填方	m3	66.3	10.82	717.37	
		分部小计					38672.81	
		措施项目					966.85	
1	031301017002	脚手架搭拆		项	1	966.85	966.85	
			本页小计				41.47	
			合　计				79419.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页　共 46 页

项目编码		030404017003	项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	174.7	31.75		37	174.7	31.75		37
人工单价		小计						174.7	31.75		37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2600			
清单项目综合单价								2843.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱AP1				台	1		2600	2600		
	其他材料费							-	31.75	-	
	材料费小计							-	2631.75	-	

中华人民共和国一级注册造价工程师 董婷婷 B111941000013913 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2027年09月05日

中华人民共和国一级注册造价工程师 张玉英 B112441000020227 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2024年07月02日

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 2 页　共 46 页

项目编码		030404017004		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	174.7	31.75		37	174.7	31.75		37
人工单价		小计						174.7	31.75		37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2000			
清单项目综合单价								2243.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	ALE配电箱					台	1	2000	2000		
	其他材料费							-	31.75	-	
	材料费小计							-	2031.75	-	

中华人民共和国一级注册造价工程师 董婷婷 B111941000013913 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2027年10月6日

中华人民共和国一级注册造价工程师 张玉英 B112441000020227 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2024年07月21日

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 3 页　共 46 页

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.7	22.65		4.81	21.7	22.65		4.81
人工单价		小计						21.7	22.65		4.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							80.8		
清单项目综合单价									129.96		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	安全出口标志灯 A型 LED 1W（中型）	套	1.01	80	80.8		
	其他材料费			-	2.35	-	
	材料费小计			-	103.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 4 页　共 46 页

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-8	其他普通灯具安装 普通壁灯	套	1	16.44	22.49		3.66	16.44	22.49		3.66
人工单价		小计						16.44	22.49		3.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							30.3		
清单项目综合单价									2.89		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	壁灯-电井 220V 36W	套	1.01	30	30.3		
	其他材料费			-	2.19	-	
	材料费小计			-	52.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 5 页　共 46 页

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	17.59	22.49		3.96	17.59	22.49		3.96
人工单价		小计						17.59	22.49		3.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							25.25		
清单项目综合单价									69.29		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	节能型顶灯（LED光源） 220V 15W	套	1.01	25	25.25		
	其他材料费			-	2.19	-	
	材料费小计			-	47.75	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 6 页　共 46 页

项目编码	030412002002	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-221	工厂其他灯具安装 防潮灯	套	1	17.01	23.52		3.66	17.01	23.52		3.66
人工单价		小计						17.01	23.52		3.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							20.48		
清单项目综合单价									64.39		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	工厂灯 250W 250V	套	1.01	20	20.2		
	其他材料费			-	2.92	-	
	材料费小计			-	43.72	-	

中华人民共和国一级注册造价工程师 董婷婷 B111941000013913 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2027年09月05日

中华人民共和国一级注册造价工程师 张玉英 B112441000020227 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2028年07月22日

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 7 页　共 46 页

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.7	22.65		4.81	21.7	22.65		4.81
人工单价		小计						21.7	22.65		4.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							65.66		
清单项目综合单价									4.81		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	应急照明灯 A型 LED 6W	套	1.01	65	65.65		
	其他材料费			-	2.35	-	
	材料费小计			-	88.31	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 8 页　共 46 页

项目编码		030404034001	项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.12	1.38		1.7	7.12	1.38		1.7
人工单价		小计						7.12	1.38		1.7
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						15.3			
清单项目综合单价								25.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单联单控开关 220V 10A				只	1.02		15	15.3		
	其他材料费							-	1.38	-	
	材料费小计							-	16.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 9 页　共 46 页

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-399	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤15A	套	1	7.12	0.98		1.7	7.12	0.98		1.7
人工单价		小计						7.12	0.98		1.7
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							15.02		
清单项目综合单价									24.82		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普通插座	套	1.02	14.73	15.02		
	其他材料费			-	0.98	-	
	材料费小计			-	16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 10 页　共 46 页

项目编码		030904003001		项目名称		按钮		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-10	消火栓报警按钮安装	个	1	195.64	7.45	0.06	42.36	195.64	7.45	0.06	42.36
人工单价		小计						195.64	7.45	0.06	42.36
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费							60		
清单项目综合单价									305.51		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	消火栓按钮					个	1	60	60		
	其他材料费							-	7.45	-	
	材料费小计							-	67.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 11 页　共 46 页

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-41	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤80	10m	0.1	272.16	67.06	1.99	62.41	27.22	6.71	0.2	6.25
人工单价		小计						27.22	6.71	0.2	6.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							30.9		
清单项目综合单价									71.28		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	穿线管 SC70	m	1.03	30	30.9		
	其他材料费			-	6.7	-	
	材料费小计			-	37.6	-	

中华人民共和国一级注册造价工程师 董婷婷 B111941000013913 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2027年09月06日

中华人民共和国一级注册造价工程师 张玉英 B112441000020227 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2024年07月21日

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 12 页　共 46 页

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	322.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-35	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤20	10m	0.1	57.28	18.06		13.28	5.73	1.81		1.33
人工单价		小计						5.73	1.81		1.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							7.91		
清单项目综合单价									16.78		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	穿线管 SC20	m	1.03	7.68	7.91		
	其他材料费			-	1.8	-	
	材料费小计			-	9.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 13 页　共 46 页

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-8	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	41.58	11.88		9.59	4.16	1.19		0.96
人工单价		小计						4.16	1.19		0.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							2.46		
清单项目综合单价									8.77		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	穿线管 JDG20	m	1.03	2.36	2.43		
	其他材料费			-	1.21	-	
	材料费小计			-	3.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 14 页　共 46 页

项目编码		030411001006		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	3.03
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	66.25	2.54		15.25	6.63	0.25		1.53
人工单价		小计						6.63	0.25		1.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							1.36		
清单项目综合单价									9.76		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC穿线管 Φ20			m		1.06		1.28	1.36		
	其他材料费							-	0.26	-	
	材料费小计							-	1.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 15 页　共 46 页

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	149.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-35	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤20	10m	0.1	57.28	18.06		13.28	5.73	1.81		1.33
人工单价		小计						5.73	1.81		1.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							8.7		
清单项目综合单价									17.57		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 RC15	m	1.03	8.45	8.7		
	其他材料费			-	1.8	-	
	材料费小计			-	10.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 16 页　共 46 页

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	11.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4 mm2	10m	0.1	7.07	1.86		1.42	0.71	0.19		0.14
人工单价		小计						0.71	0.19		0.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							3.44		
清单项目综合单价									4.45		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	管内穿线-电井 WDZ-BYJ-4	m	1.1	1	3.44		
	其他材料费			-	0.14	-	
	材料费小计			-	3.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 17 页　共 46 页

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	51.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4 mm2	10m	0.1	7.07	1.86		1.42	0.71	0.19		0.14
人工单价		小计						0.71	0.19		0.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							3.44		
清单项目综合单价									4.45		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	管内穿线 WDZN-BYJ-4	m	1.1	1	3.44		
	其他材料费			-	0.14	-	
	材料费小计			-	3.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 18 页　共 46 页

项目编码		030411004008		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	649.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.3	1.88		2.27	1.03	0.19		0.23
人工单价		小计						1.03	0.19		0.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							2.33		
清单项目综合单价									3.78		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	管内穿线 WDZN-BYJ-2.5					m	1.16	2.01	2.33		
	其他材料费							-	0.17	-	
	材料费小计							-	2.5	-	

中华人民共和国一级注册造价工程师 董婷婷 B111941000013913 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2027年10月6日

中华人民共和国一级注册造价工程师 张玉英 B112441000020227 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2024年07月21日

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 19 页　共 46 页

项目编码		030411004009		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	461.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.3	1.88		2.27	1.03	0.19		0.23
人工单价		小计						1.03	0.19		0.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							2.26		
清单项目综合单价									3.71		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5					m	1.16	1.95	2.26		
	其他材料费							-	0.17	-	
	材料费小计							-	2.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 20 页　共 46 页

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-310	室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数(芯) ≤6	10m	0.1	32.82	2.87		7.35	3.28	0.29		0.74
人工单价		小计						3.28	0.29		0.74
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							8.04		
清单项目综合单价									12.35		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	控制线 ZRKVV22-4*2.5	m	1.015	7.92	8.04		
	其他材料费			-	0.29	-	
	材料费小计			-	8.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 21 页　共 46 页

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.91	1.29		0.85	3.91	1.29		0.85
人工单价		小计						3.91	1.29		0.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							1.57		
清单项目综合单价									7.62		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料接线盒	个	1.02	1.54	1.57		
	其他材料费			-	[illegible]	-	
	材料费小计			-	2.86	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 22 页　共 46 页

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.91	1.29		0.85	3.91	1.29		0.85
人工单价		小计						3.91	1.29		0.85
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费							2.65		
清单项目综合单价									8.7		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	金属接线盒	个	1.02	2.6	2.65		
	其他材料费			-	1.29	-	
	材料费小计			-	2.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 23 页　共 46 页

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	132.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-57	户外接地母线敷设	m	1	31.18	0.25	0.43	6.78	31.18	0.25	0.43	6.78
人工单价		小计						31.18	0.25	0.43	6.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							15.42		
清单项目综合单价									54.06		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接地母线 40*4	kg	3.2	4.82	15.42		
	其他材料费			-	0.00	-	
	材料费小计			-	15.42	-	

中华人民共和国一级注册造价工程师 董婷婷 B111941000013913 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2027年09月05日

中华人民共和国一级注册造价工程师 张玉英 B112441000020227 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2028年07月22日

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 24 页　共 46 页

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	83.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-42	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	1	6.4	0.72	3.61	1.42	6.4	0.72	3.61	1.42
人工单价		小计						6.4	0.72	3.61	1.42
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.15			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.72		
	材料费小计			-	0.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 25 页　共 46 页

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	134.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-45	避雷网安装 沿折板支架敷设	m	1	21.14	2.17	1.47	4.51	21.14	2.17	1.47	4.51
人工单价		小计						21.14	2.17	1.47	4.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							5.86		
清单项目综合单价									35.15		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌圆钢 Φ16	m	1.05	5.58	5.86		
	其他材料费			-	2.16	-	
	材料费小计			-	8.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 26 页　共 46 页

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-75	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m	台	1	90.78	24.97		19.21	90.78	24.97		19.21
人工单价		小计						90.78	24.97		19.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						260			
清单项目综合单价								394.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	总等电位联结箱 0.5m	台	1	260	260		
	其他材料费			-	24.96	-	
	材料费小计			-	284.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 27 页　共 46 页

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	块	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-55	接地极(板)制作与安装 接地极板 钢板	块	1	207.64	12.36	8.57	44.9	207.64	12.36	8.57	44.9
人工单价		小计						207.64	12.36	8.57	44.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						10.05			
清单项目综合单价								283.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	测试连接板	块	1.005	10	10.05		
	其他材料费			-	12.36	-	
	材料费小计			-	22.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 28 页　共 46 页

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	287.79	2.35	43.74	52.24	287.79	2.35	43.74	52.24
人工单价		小计						287.79	2.35	43.74	52.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								386.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	2.35		
	材料费小计			-	2.35	-	

中华人民共和国一级注册造价工程师 董婷婷 B111941000013913 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2027年09月06日

中华人民共和国一级注册造价工程师 张玉英 B112441000020227 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2024年07月21日

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 29 页　共 46 页

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-79	接地系统测试 接地网	系统	1	816.9	39.84	222.33	154.46	816.9	39.84	222.33	154.46
人工单价		小计						816.9	39.84	222.33	154.46
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1233.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	39.83		
	材料费小计			-	39.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 30 页　共 46 页

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-83	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径 65mm以内 单栓	套	1	149.88	2.54	0.28	32.48	149.88	2.54	0.28	32.48
人工单价		小计						149.88	2.54	0.28	32.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							635.19		
清单项目综合单价									820.37		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	薄型带消防软管卷盘的单栓消火栓箱 1000*700*160	套	1	635.19	635.19		
	其他材料费			-	2.54	-	
	材料费小计			-	637.73	-	

中华人民共和国一级注册造价工程师 董婷婷 B11194100013913 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2027年09月05日

中华人民共和国一级注册造价工程师 张玉英 B11244100020227 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2028年07月22日

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 31 页　共 46 页

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-81	室内消火栓(暗装) 普通 公称直径 65mm以内 单栓	套	1	125.07	2.54	0.28	27.11	125.07	2.54	0.28	27.11
人工单价		小计						125.07	2.54	0.28	27.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						555.59			
清单项目综合单价								710.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	屋顶试验消火栓箱 内配消火栓,衬胶水龙带	套	1	555.59	555.59		
	其他材料费			-	2.54	-	
	材料费小计			-	558.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 32 页　共 46 页

项目编码		030901013001	项目名称		灭火器		计量单位	具	工程量	8
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-99	灭火器 手提式	具	1	1.06	0.07	0.01	0.28	1.06	0.07	0.01	0.28
人工单价		小计						1.06	0.07	0.01	0.28
普工87.1元/工日		未计价材料费							59.45		
清单项目综合单价									60.87		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	灭火器MF/ABC3（含灭火器箱）			个	1	59.45		59.45			
	其他材料费					-		0.02			
	材料费小计					-		59.47	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 33 页　共 46 页

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	97.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-35	消火栓钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	394.58	12.23	4.34	85.57	39.46	1.22	0.43	8.56
人工单价		小计						39.46	1.22	0.43	8.56
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						207.38			
清单项目综合单价								257			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢丝网骨架塑料复合管 DN100 公称直径100mm以内	m	1.005	201.76	202.77		
	镀锌钢管接头管件 DN100	个	0.387	11.79	4.56		
	其他材料费			-	1.22	-	
	材料费小计			-	208.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 34 页　共 46 页

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	11.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-16	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	248.51	8.53	1.83	53.93	24.85	0.85	0.18	5.4
人工单价		小计						24.85	0.85	0.18	5.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							41.26		
清单项目综合单价									72.54		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 DN65	m	1.015	3[illegible].6	29.18		
	沟槽直接头 DN65	套	0.1667	12.499	2[illegible]		
	其他材料费			-	0.85	-	
	材料费小计			-	42.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 35 页　共 46 页

项目编码		030901002003		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	2.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-32	消火栓钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	339.6	7.85	0.36	73.42	33.96	0.79	0.04	7.34
人工单价		小计						33.96	0.79	0.04	7.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							11.70		
清单项目综合单价									53.91		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 DN25					m	1.005	9	9.05		
	镀锌钢管接头管件 DN25					个	0.657	4.16	2.74		
	其他材料费							-	0.78	-	
	材料费小计							-	12.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 36 页　共 46 页

项目编码	031002001003	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-1	管道支架制作 单件重量5kg以内	100kg	0.01	732.87	45.65	202.45	158.69	7.33	0.46	2.02	1.59
10-11-6	管道支架安装 单件重量5kg以内	100kg	0.01	394.82	112.1	135.63	85.57	3.95	1.12	1.36	0.85
人工单价		小计						11.28	1.58	3.38	2.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							3.49		
清单项目综合单价									22.17		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	型钢 综合	kg	1.05	3.32	3.49		
	其他材料费			-	1.6	-	
	材料费小计			-	5.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 37 页　共 46 页

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	30.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-1-1	手工除锈 管道 轻锈	10m2	0.1	35.48	2.85		8.47	3.55	0.29		0.85
12-2-22	管道刷油 银粉漆 第一遍	10m2	0.1	24.02	1.27		5.93	2.4	0.13		0.59
12-2-23	管道刷油 银粉漆 增一遍	10m2	0.1	23.17	0.85		5.65	2.32	0.09		0.56
人工单价		小计						8.27	0.51		2
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费							1.83		
清单项目综合单价									12.61		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	银粉漆	kg	0.13	14.1	1.83		
	其他材料费			-	0.5	-	
	材料费小计			-	2.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 38 页　共 46 页

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	22.67	0.21		5.65	0.23			0.06
12-2-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.57	0.07	5.24	6.21	0.24		0.05	0.06
12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	35.48	2.1	10.47	9.04	0.35	0.02	0.1	0.09
12-2-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	22.67	0.62	5.24	5.93	0.23	01	0.05	0.06
12-2-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	22.67	0.19		5.65	0.23			0.06
人工单价		小计						1.2		0.2	0.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.49			
清单项目综合单价								2.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
								13.27	0.2		
								13.86	0.29		
	其他材料费							-	0.03	-	
	材料费小计							-	0.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 39 页　共 46 页

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-42	法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	78.26	23.41	2.83	16.95	78.26	23.41	2.83	16.95
人工单价		小计						78.26	23.41	2.83	16.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						260			
清单项目综合单价								381.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	闸阀 DN100	个	1	260	260		
	其他材料费			-	23.41	-	
	材料费小计			-	283.41	-	

中华人民共和国一级注册造价工程师 董婷婷 B111941000013913 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2027年09月06日

中华人民共和国一级注册造价工程师 张玉英 B112441000020227 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2024年07月02日

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 40 页　共 46 页

项目编码	031003003006	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-140	碳钢平焊法兰安装 公称直径65mm以内	副	1	49.56	9.41	8	10.73	49.56	9.41	8	10.73
10-5-40	法兰阀门安装 公称直径65mm以内	个	1	41.73	11.48	2.02	9.04	41.73	11.48	2.02	9.04
人工单价		小计						91.29	20.89	10.02	19.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							185.9		
清单项目综合单价									327.87		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	蝶阀 DN65	个	1	134	134		
	碳钢平焊法兰 DN65	片	2	25.95	51.9		
	其他材料费			-	20.9	-	
	材料费小计			-	206.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 41 页　共 46 页

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-30	自动排气阀安装 公称直径25mm以内	个	1	19.59	5.81	0.14	4.23	19.59	5.81	0.14	4.23
人工单价		小计						19.59	5.81	0.14	4.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							58.05		
清单项目综合单价									87.82		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	自动排气阀 DN25	个	1	58.05	58.05		
	其他材料费			-	5.81	-	
	材料费小计			-	63.86	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

156

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 42 页　共 46 页

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径25mm以内	个	1	14.37	4.87	1.21	3.11	14.37	4.87	1.21	3.11
人工单价		小计						14.37	4.87	1.21	3.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						34.56			
清单项目综合单价								58.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	截止阀DN25	个	1.01	34.24	34.56		
	其他材料费			-	4.86	-	
	材料费小计			-	39.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 43 页　共 46 页

项目编码		031002003001	项目名称		铸铁阀门套筒		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-72	刚性防水套管制作 介质管道公称直径125mm以内	个	1	144.66	56.83	30.09	32.19	144.66	56.83	30.09	32.19
人工单价		小计						144.66	56.83	30.09	32.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						63.6			
清单项目综合单价								327.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铸铁阀门套筒			m		0.424		150	63.6		
	其他材料费							-	56.84	-	
	材料费小计							-	120.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 44 页　共 46 页

项目编码	010101003004	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	66.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-17	沟槽挖填 普通土	m3	1	36.78	0.08	16.84	12.14	36.78	0.08	16.84	12.14
人工单价		小计						36.78	0.08	16.84	12.14
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								65.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.09		
	材料费小计			-	0.09		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 45 页　共 46 页

项目编码		010103001004		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	66.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	72.53		25.45	10.35	7.25		2.55	1.03
人工单价		小计						7.25		2.55	1.03
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

中华人民共和国一级注册造价工程师 董婷婷 B11194100013913 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2027年09月06日

中华人民共和国一级注册造价工程师 张玉英 B11244100020227 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2028年07月02日

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 46 页　共 46 页

项目编码		031301017002		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	1.3994	154.15	283.07		65.04	215.72	396.14		91.02
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.4293	154.15	283.07		65.04	66.14	121.52		27.92
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0781	154.15	283.07		65.04	12.04	22.12		5.08
12-14-HA1	刷油、防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100工日	0.013	215.8	396.3		91.04	2.8	5.14		1.18
人工单价		小计						29[illegible]	544.92		125.2
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									956.35		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转性材料(人工费)					元	544.9248	1	544.92		
	材料费小计							-	544.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2183.08			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
		合　计			2183.08			

编制人（造价工程师或造价员）：董婷婷　　复核人（造价工程师）：张玉英

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5

暂列金额明细表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

中华人民共和国一级注册造价工程师 董婷婷 B111941000013913 河南鼎鑫建设工程有限公司 注册期至：2024年10月06日

中华人民共和国一级注册造价工程师 张玉英 B112441000020227 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2023年07月02日

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
合　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价（元）	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-			

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程　　标段：2024年柘城县慈圣镇西村、北村、南村、后台村建设辣椒深加工厂房项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计算基数	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2836.47		2836.47
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	2836.47		2836.47
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	84769.22	9	7629.23
	合 计				10465.7

编制人（造价工程师）：董婷婷　　复核人（造价工程师）：张玉英

表—13

主要材料价格表

工程名称： 安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	18150137	镀锌钢管接头	20*2.75	个	75.675276	3.82	289.08
2	25000001@7	工厂灯	250W 250V	套	15.15	20	303
3	18032519	镀锌钢管接头管件	DN1	个	37.7712	11.79	445.32
4	17030103@4	镀锌钢管	DN65	m	11.774	38.6	454.48
5	23010101@2	灭火器MF/ABC3（含灭火器箱）		个	8	59.45	475.6
6	23030121@3	屋顶试验消火栓箱	内配消火栓、衬胶水龙带	套	1	555.59	555.59
7	28270000@2	控制线	ZRKVV22-4*2.5	m	81.2	7.92	643.1
8	29090211	铜接线端子	20A	个	37.555	20	751.1
9	01090517	镀锌圆钢	Φ16	m	141.3825	5.58	788.91
10	28031431@4	管内穿线	WDZ-BYJ-2.5	m	535.6184	1.95	1044.46
11	25000001@9	应急照明灯	A型 LED 6W	套	17.17	65	1116.05
12	19000201@1	闸阀	DN100	个	5	260	1300
13	17030103@3	镀锌钢管	RC15	m	154.2528	8.45	1303.44
14	28031431@6	管内穿线	WDZN-BYJ-2.5	m	753.0024	2.01	1513.53
15	23030121@1	薄型带消防软管卷盘的单栓消火栓箱	1000*700*160	套	3	635.19	1905.57
16	补充主材009@6	ALE配电箱		台	1	2000	2000
17	01130301-1@1	接地母线	40*4	kg	425.344	4.82	2050.16
18	17030103@2	穿线管	SC20	m	332.2986	7.68	2552.05
19	补充主材009@5	配电箱AP1		台	1	2600	2600
20	17030103@7	钢丝网骨架塑料复合管DN100	公称直径100mm以内	m	98.088	201.76	19790.23

中华人民共和国一级注册造价工程师 董婷婷 B111941000013913 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2027年10月16日

中华人民共和国一级注册造价工程师 张玉英 B112441000020227 河南鼎鑫建设工程有限公司 有效期至：2028年07月02日