柘城县农业农村局2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目合同书

发包人（甲方）：柘城县农业农村局

承包人（乙方）：胜明建设集团有限公司

二零二四年十月

第一部分：合同协议书

发包人（全称）：柘城县农业农村局

承包人（全称）：胜明建设集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：柘城县农业农村局2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

工程地点：柘城县陈青集镇

工程内容：招标文件、工程量清单及施工图纸全部内容（有特殊说明的，按说明执行）

资金来源：财政资金

二、工程承包范围及承包方式

承包范围：招标文件、工程量清单及施工图纸全部内容（有特殊说明的，按说明执行）

承包方式：承包人实行施工总承包，即由承包人包人工、包材料、包设备、包工期、包质量、包保险、包文明施工、包税

金、包各项措施费用(包括但不限于：职业健康、人身伤亡保险、环保、不可预测费用等)、包垃圾清运、 包竣工验收、包施工全部风险等。

三、合同工期

开工日期：2024 年 10 月 26 日（具体以发包人批准的开工报告中确定的开工日期为准）。

竣工日期：2024 年 12 月 25 日

合同工期总日历天数 60 天

四、工程技术标准

按照甲方提供的设计图纸和工程量清单进行施工，不得随意改变设计标准。

五、合同价款

1. 签约合同价为：

人民币(大写)：壹佰玖拾捌万零贰佰元整

(小写)：1980200.00 元

2. 合同价格形式：单价合同

3. 付款方式：项目开工机械、设备、人工进场后付合同总价款的 40%，工程竣工验收合格后付至合同总价款的 80%，最后剩余工程款按财政评审决算金额支付剩余资金。

七、组成合同的文件

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

1、本合同协议书；

2、中标通知书；

3、本合同专用条款；

4、本合同通用条款；

5、已标价的工程量清单；

6、图纸

7、经双方确认进入合同的其他文件。即双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、工程质量要求

为确保工程质量，要求乙方在各方面按合同文件的规定承担本合同工程实施及缺陷修复，并保证经各级主管部门验收达到乙方承诺的工程质量。

九、甲方责任

1、负责协助乙方协调施工中与当地群众产生的问题，创造良好的施工环境。

2、负责全过程的监督和管理，委托工程监理单位对施工全过程进行全方位的工程监理，监理工程师有权要求乙方撤换不合格的施工人员，并对不合格的工程责令停工。

3、工程出现质量问题，承包人不能按照业主、主管部门监理提出的要求及时改正且不能完全服从监理单位监理的，甲方有权拒付工程款。

4、工程竣工后负责组织验收。

十、乙方责任

1、为保证法人责任制，承包人不准以任何理由擅自将该工程转包给其它单位和个人，否则甲方有权中止合同。

2、认真做好施工前的各项准备工作，根据甲方的要求，进行工程的合理安排。

3、本工程甲方不提供材料和设备，乙方负责采购主要材料，使用合格设备，材料和工程设备经有关部门检验合格后方可使用。

4、严格按照技术标准操作，严格执行国家相关工程规定标准，自觉接受甲方、工程监理人员及群众监督员的监督，必须按要求保质、保量、按时完成施工任务。

5、为保证工程施工的顺利实施，乙方的项目经理、技术负责人及主要管理人员和安全员每月在工地的时间不得少于21天，且每周不少于五个工作日，项目部应合理安排主要管理人员的作息时间，不经甲方允许，项目经理和技术负责人不得离岗，否则甲方将按照上述要求，依据监理对承包人的考勤情况，按每天每人300元对承包人作罚金处理，

项目经理、技术负责人及主要管理人员按时参加有关会议，缺席人员每人（次）罚金500元处理。

十一、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十二、承包人承诺

1.承包人向发包人承诺：按照合同约定按期、保质保量完成施工任务，履行缺陷责任期内的缺陷修复，质量保修期内的质量修复义务，并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人派驻本工程的项目经理：李国喜

项目经理资质等级：注册建造师豫 241141575958

十三、发包人承诺

1.发包人向承包人承诺：按照合同约定的方式和期限支付合同价款和其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人委托的监理人：河南扬泰工程管理有限公司

监理人委派的总监理工程师（或发包人指派的现场代表）：吴仲山　证书名称：监理工程师 01270048

十四、合同生效

合同订立时间：2024 年 10 月 25 日

合同订立地点：柘城县农业农村局

本合同双方约定自签订之日后生效。

十五、合同份数

双方约定合同份数：一式柒份，发包人四份，承包人叁份

发　包　人：柘城县农业农村局（公章）

法定代表人：_____

住　　所：_____

电　　话：_____

邮政编码：_____

承　包　人：胜明建设集团有限公司（公章）

法定代表人：_____

住　　所：_____

电　　话：_____

传　　真：_____

开户银行：中原银行股份有限公司商丘归德支行

账　　号：411421010110020101

第二部分　通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

第三部分 专用条款

前言

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读。一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效，本条款条目有修改，与专用条款中序号无关。

1、词语涵义

1.1 有关合同双方和监理人的词语

（1）发包人是：柘城县农业农村局

（2）承包人是：胜明建设集团有限公司

（3）监理人是：河南扬泰工程管理有限公司

1.3 有关工程和设备的词语

2、合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）投标报价书；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术条款；

（7）已标价的工程量清单；

（8）图纸；

（9）经双方确认进入合同的其他文件。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或经双方认可的往来文件视为本合同的组成部分。如双方就合同组成文件的解释产生争议时，在不影响本工程正常进行的情况下，由双方协商解决。协商不成时，按本合同通用条款有关于争议的约定处理。

3、承包人的一般义务和责任

承包人除完成合同通用条款规定的任务和履行合同约定的义务外，还应完成的工作和履行的其他义务：

全面履行合同约定的义务，按合同要求的质量、工期以及施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及相关验收规范完成本工程的施工。为加强现场组织协调、工程质量和进度控制、安全文明施工管理，承包人应成立本工程项目部。

开工前对施工图纸认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处。如因承包人原因未能在施工该道工序前10天协调解决好此类矛盾、问题而造成工程费用增加和工期损失，承包人承担全部责任。

开工前应向监理单位提供有关人员上岗证、有关设备合格证、年审证等证件。

采取措施避免工程施工对施工场地周围地下管线及设施造成破坏。如果在现场挖掘土方工作的过程中，发现电缆、

水管管道，或者其他公共设施，承包人应立即停止挖掘工作，并及时报告发包人或有关专门机构。承包人根据发包人，或监理人，或有关部门的指示，负责修理那些被承包人破坏的公共设施，并恢复原状，费用由承包人承担。

在施工场地内，承包人按工程和安全需要提供施工使用的照明、机械、人员。承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用。

保证施工场地清洁卫生符合有关规定的要求。每天施工完后将施工垃圾清运到指定地点。该工程竣工验收合格交付使用前，负责建筑垃圾的清理和外运。负责做好由于工程施工而使用的道路整修、清理等工作。工程完工后，因工程施工所留下的临时便道、各类材料等均应全部清理干净。

施工过程中，承包人不得对原工程设计擅自进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

按时参加各类施工协调、配合会，由于施工场地交叉作业引起的问题，有义务配合解决，服从发包人及监理单位现场总协调作出的决定。

确保按时发放、足额发放工人工资，并按月将工人工资发放表交发包人备案。若出现拖欠情形，双方同意，由发包人从工程款中直接扣付。

本合同范围内的工程不得肢解分包，更不得转包。如有发现第三方施工单位进场施工，发包人有权拒绝验收分包人施工的工程，并有权解除本合同，且免除以后的合作机会，承包人承担由此给发包人造成的一切损失。

承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人有权安排第三方完成，按实际发生费用的1.5倍从承包人当期工程款中扣回，影响工期的责任由承包人负责。

承包人投标报价时已考虑了临时停水停电、材料设备二次搬运、施工场地不足、施工人员在场外食宿、成品保护等各种可能因素影响施工所需增加的费用和工期，承包人承诺在前述可能影响工期和费用的因素出现时不得要求发包人增加费用和顺延工期。

在施工过程中，承包人必须遵守发包人和监理单位制定的管理制度，及时执行发包人或监理单位发出的任何指令。

在施工中应本着“文来文去”的原则，承包人发文必须提前发文给监理单位，口头汇报不作依据。承包人发文应有标准固定格式，规范的文件编号。发包人和监理单位发文给承包人，承包人应及时签收。

未经发包人同意，承包人不得以任何名义作任何关于该项目的宣传报道。但承包人必须积极配合发包人的相关宣传报道、形象展示行为。

已竣工工程未进行竣工验收并移交之前，承包人负责工程管护，质保期间发生工程损坏、损失的风险和责任由承包人承担，在此期间如若发生损坏、损失，承包人应自费予以修复。

承包人对总承包范围内的全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。

负责做好与相邻施工单位、周边群众的衔接和安全防护工作。承包人在报送施工方案时，应当涵盖合同施工范围内涉及衔接工程的施工方案。所有交接面都应符合规范要求。本合同涉及工程衔接内容的费用已经包括在承包人的承包总价之内。

严格按投标文件中《主要进场设备一览表》承诺的主要进场设备进场施工。承包人设备退场应经发包人代表和总监理工程师书面同意。

承包人与其员工、受托方、供应商之间的一切纠纷由其自行负责，由此给发包人造成损失的，承包人应予以赔偿。

承包人工人或材料设备供应商闹事、上访、影响发包人正常工作或对发包人造成不良社会影响的，发包人视作承包人放弃本合同的所有权利，并认可发包人为解决有关问题而单方采取的一切措施，相关责任由承包人承担，因此产生的一切费用由发包人在未付工程款中直接扣除，工程款不足扣除部分发包人有权向承包人追偿。

4、承包人现场管理还应完成的工作和履行的其他义务

（1）针对不同的分部分项工程，承包人在开工前必须进行安全技术交底（必须有监理人员参加），并以书面形式向监理单位汇报，具备开工条件的，由项目总监理工程师发布开工令，经总监理工程师认可后方可开工。

（2）承包人各级管理人员应佩戴证明其身份的胸卡。

（3）承包人应为自己进行物品运输而造成工程场地内外公路、道路、桥梁及其它设施的损坏承担全部责任，并负责支付修复损坏所需的全部费用和可能引起的其它索赔金额。

5、监理人和总监理工程师

5.1 监理人的职责和权力

监理人需要取得发包人批准才能行使的职权：

（1）核验承包人工程变更、工程计量和工程造价，其结论必须经发包人审核并书面确认；

（2）检测验收工程使用材料、构配件质量，其结论必须经发包人审核并经书面确认；

（3）验收工程和确认付款依据，其结论必须经发包人审核并经书面确认。

（4）未经发包人书面同意，不得确定延长完工期限；

6、总监理工程师

总监理工程师一般职权：

6.1 施工准备

（1）组织工程设计技术交底会，并对图纸中存在的问题通过发包人向设计单位提出书面意见和建议；

（2） 审查承包人报送的施工组织设计方案，提出审查意见，签认后报发包人审批；

（3） 审查承包人现场项目管理机构的质量、安全、技术管理和环保等保证体系，确认能保证工程项目施工质量时，签认后报发包人备案；

（4） 审核施工单位人员、设备、各项管理制度；

（5） 审查承包人报送的工程开工报告及相关资料，具备开工条件时，签发开工令，报发包人备案。

6.2 工程质量控制：

（1）审查承包人报送的有关资质资料，符合有关规定时，签认后报发包人审批；

（2）检查和复验承包人报送的测量放线控制结果及保护措施，符合要求时，对承包人报送的施工测量结果报验申请表予以签认；

（3）对承包人报送的重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认；

（4）对承包人报送的拟进场工程材料、施工机械设备、构配件或设备进行检验，并定期检查承包人的直接影响工程质量的计量设备的技术状况；

（5）定期巡视和检查，对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位进行旁站；重点对施工过程中使用的主要原材料及各种混合料进行抽查；签认完工后无法检验的关键工序；

（6）根据承包人报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求的予以签认；

对承包人报送的分项工程、分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认；

（7）对施工过程中出现的质量缺陷，有权下达监理工程师书面通知，要求承包人整改，并检查整改结果；

发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，有权下达工程暂停工令，要求承包人停工整改；整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，由总监理工程师签署工程复工报审表；总监理工程师下达工程暂停工令和签署工程复工报审表,应事先向发包人报告；

对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师有权责令承包人报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，有权对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。

（8）负责中间交工验收，以及对已完成工程进行质量评定。

7.3 工程造价控制

（1）监理工程师必须以质量合格、手续齐全，且符合安全和环保要求，作为计量与支付的先决条件。未经总监理工程师批准不得支付任何工程款项；

（2）按照本施工合同的约定，审核承包人报送的工程量和工程款支付申请表，签署工程款支付证书，并报发包人审批；未经总监理工程师签字确认，发包人不支付工程款；

（3）审核承包人报送的竣工结算报表，与发包人、承包人协商一致后，签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书报发包人审批；

7.4 工程进度控制

审查承包人报送的各项施工进度计划，并对实施情况进行检查；当发现实际进度滞后于计划进度时，有权签发监理工程师通知单指令承包人采取调整措施。

7.5 安全文明施工

（1） 对承包人报送的安全、文明施工监管 。安全、文明施工措施,经审核同意后予以签认，并监督承包人实施；

（2）定期检查承包人安全、文明施工情况，对施工过程中出现的安全、文明施工缺陷，有权下达监理工程师通知，要求承包人整改，并检查整改结果；

（3）发现施工存在重大安全隐患，可能造成安全事故或已经造成安全事故，有权下达工程暂停施工令，要求承包人停工整改；整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，

由总监理工程师签署工程复工报审表。总监理工程师下达工程暂停施工令和签署工程复工，报审表，应事先向发包人报告；

7.6 竣工验收：

（1）依据有关法律、法规、工程建设标准、设计文件及施工合同，对承包人报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题，有权要求承包人整改；

（2）参加由发包人组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，监督承包人进行整改。工程质量符合要求，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。

（3）总监理工程师履行监理职责的方式按监理规范执行。

（4）承包人在施工过程中必须配合总监理工程师做好监理工作；总监理工程师在收到承包人书面函件时应签收，并于本合同约定的时间内予以书面答复，无约定时应在签收后3天内书面答复。

（5）现场管理方式的约定：监理人按照发包人的要求进行现场管理。

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及人员安全、相邻财产的紧急事件时，监理人可以指示承包人实施为

消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

8、工程分包

该项工程不允许承包人擅自分包

9、材料和工程设备的提供

9.1 承包人提供的材料和工程设备

（1）承包人采用的工程主要材料品牌需要通过监理单位及发包人组织的材料比选来确定。

（2）承包人应报送监理人审批的主要材料和工程设备的品种、规格、数量、供货人、供货时间，并提交质量证明文件。

（3）承包人应按照设计、规范和样品的要求采购工程需要的材料设备，并提供产品合格证明。在材料设备到货前24小时通知发包人代表和总监理工程师验收认可。承包人采购的材料设备与设计要求不符的产品，禁止使用，由承包人按发包人代表和总监理工程师要求的时间运出现场，重新采购符合要求的产品，且承担由此发生的费用，工期不予顺延。发包人代表和总监理工程师未能按时到场验收，以后发现材料不符合要求，承包人仍应拆除、修复及重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按发包人代表和总监理工程师的要

求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

9.2　发包人提供的工程设备：无

9.3　发包人指定供应来源的材料：无

10、进度计划

10.1 合同进度计划

承包人应按下列约定编制详细施工进度计划和施工方案的内容、编制时间，并报送监理人审核：

（1）承包人应按本合同约定的工期编写施工组织总设计（或施工方案）和工程进度计划（网络计划），在本合同签订之日后3天内提交监理单位审核。施工组织总设计和工程进度计划在经发包人书面批准后方可实施。工程进度计划应当内容全面详实，针对工程的全部或分项施工作业和特点提出施工方法、安排、顺序和时间表，并在各节点位置标注有相应的工程量及材料消耗量。

（2）承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，该计划应在收到发包人提供的图纸及有关资料后3天内提交发包人和监理单位审核。

（3）双方在确定本合同竣工日期及进度要求时，已充分考虑可能出现各种形式的雨雪、冰雹、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰等不利因素。

（4）承包人必须按发包人和监理单位批准的施工组织设计（或施工方案）和工程进度计划组织施工，接受发包人和监理单位对进度的检查、监督。工程实际进度落后进度计划时，承包人应按发包人和监理单位的要求提出整改措施，经发包人代表和总监理工程师批准后执行。

（5）工程实际进度落后进度计划有可能造成工程不能按期竣工，而承包人没有在发包人和监理单位要求的期限内采取措施赶上进度计划的，承包人承诺，自愿根据发包人的意见将承包人承包范围内的部分工程增加10%单价交给发包人，发包人负责指定分包给具有相应资质的施工单位完成，或者，调整承包人承包范围直至解除本施工合同，将工程另行发包给具有相应资质的其它施工单位完成。

监理人批复或提出修改意见的时间约定：监理单位应在收到承包人提交的施工组织总设计和工程进度计划后3天内予以确认或提出修改意见并抄送发包人。

10.2 合同进度计划的修订

修订后的合同进度计划报送监理人的时间约定：收到发包人和监理单位提出整改通知之日起3天内。

监理人批复修改后的合同进度计划的时间约定：收到承包人提交的整改措施之日起3天内 。

10.3 工程开工和竣工

本工程开工日期为：2024 年 10 月 26 日，竣工日期为：2024 年 12 月 25 日。

11、暂停施工

11.1 承包人暂停施工的责任

除应承担合同通用条款第 12.1 款（1）至（4）以外的责任外，承包人应承担的其他责任的约定：

（1）发包人代表和总监理工程师在确有必要时，可要求承包人暂停施工，并在提出要求后 24 小时内提出处理意见。承包人应按发包人代表和总监理工程师要求停止施工，并妥善保护已完工工程。承包人实施发包人代表和总监理工程师处理意见后，可提出复工要求，发包人代表和总监理工程师应在 24 小时内给予答复。若停工责任在发包人，则相应顺延工期；停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，延误的工期不予顺延。

（2）如承包人不按合同、规范、设计要求施工，或违反正常施工程序、施工工艺进行野蛮施工，或施工质量、安全、环保等达不到要求，或施工用材料设备不合规定，发包人代表和总监理工程师有权勒令承包人暂停施工，承包人必须立即停工整改，一切责任由承包人负责，延误的工期不予顺延。

12 、工期延误

12.1 承包人的工期延误

由于承包人违约造成工期延误时，承包人应支付逾期竣工违约金的计算方法：每逾期一天，向发包人支付合同总价款千分之三的违约金，逾期累计超过30天的，发包人有权解除合同。发包人解除合同的，承包人承担本合同项下相应的违约责任，并向发包人支付合同总价款3%的违约金。承包人已经完成的工程经发包人验收合格的部分按承包人投标报价书中相应的单价结算，工程量以发包人和监理单位计量结果为准。

13、工程质量要求

（1）工程质量验收标准的约定：工程质量应当达到合同协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

（2）工程质量不合格，经修复后仍不合格的，发包人不支付工程价款。

（3）双方对工程质量有争议，以发包人指定的工程质量检测机构的鉴定结论为准，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任份额分别承担。

（4）发包人成立专门的质量抽查小组，对承包人的分项工程进行不定期检测，对不合格工程要求承包人无条件返工，并赔偿发包人有关损失，且工期不予顺延。

13.1 监理人的质量检查

监理人对工程部位及其施工工艺，材料和工程设备进行检查和检验地点的约定：施工现场。

14 材料和工程设备的检查和检验

14.1 材料、构配件、工程设备和工程的试验和检验

材料设备检验或试验均由承包人负责送具备相应资质的单位进行检验或试验。材料的送检抽样必须在施工现场进行，且须由发包人或监理单位人员在场监督。检验或试验结果不合格的材料设备不得使用，凡未采购的应停止采购，凡已采购运至现场的，应立即由承包人运出现场，由此造成的全部材料采购费用，由承包人自行承担。

15、计量

15.1 计量的方法

发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的24小时内向发包人提出洽商文件，发包人同意后施工。施工完毕，及时签证。

对承包人擅自超出设计图纸（设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

工程计量及签证必须要有承包人、监理单位、发包人共同参加。参与各方的现场代表应当如实签署工程经济技术签证单，结算评审进行现场复核时若发现工程经济技术签证单不属实的，以财政局评审中心的复核为准。

16、预付款：合同签订30日内支付至合同总价款的40%。

17、工程进度付款

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：项目开工机械、设备、人工进场后付合同总价款的40%，工程竣工验收合格后付至合同总价款的80%，最后剩余工程款按财政评审决算金额支付剩余资金。

18、竣工结算

承包人应在竣工验收通过后向发包人提出竣工结算报告及完整的结算资料，办理竣工结算。

（1）工程结算的程序为：

工程竣工验收备案后15个工作日内承包人向监理单位提交工程竣工资料送审结算。

（2）监理单位收到所有竣工资料、结算报告及完整的结算资料后审查确认，在收到结算资料后应按程序上报发包方，由发包方组织有关单位进行竣工工程量验收，其结果作为结算工程款的最终依据，并由财政局评审中心最终结算价格。

19、变更

19.1 变更的范围和内容

工程设计变更

（1）施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前3天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人代表和总监理工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

因变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

（2）施工中承包人不得对原工程设计进行擅自变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

（3）承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人代表和总监理工程师同意。未经同意擅自更改时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

（4）其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

20、人员的工伤事故

（1）承包人负责办理承包人在施工现场人员生命财产、现场各种施工用设施、设备、材料的保险，并支付相应费用。

（2）由于承包人原因造成的财产损失，由承包人承担一切经济及法律责任。

（3）因承包人原因造成的任何人员伤亡事故(包括第三方人员在内)，由承包人承担赔偿责任和其它一切法律责任。

21、人身和财产的损失

不可抗力造成损失的责任承担原则的约定：

（1）、不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽量减少损失，发包人应对灾害处理提供必要条件。

（2）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人自行承担；

（3）停工期间，承包人应发包人代表和总监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由承包人自行承担；

（4）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

23、竣工验收与移交

23.1 竣工验收申请报告

竣工验收申请报告的内容和份数的约定：由发包人制定验收方案，确定验收组委会人员名单，承包人提出验收申请报告，验收资料须提交5份。

23.2 验收和移交

（1）实际竣工验收日期的填写约定：按实填写 。

（2）工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。

（3）本工程实行分项验收与综合验收相结合，综合验收由监理单位收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由于自身原因造成修改的费用。

（4）本工程由承包人在工程竣工验收合格之日起15日内，直接向有关乡村移交，工程移交之前，由承包人负责维护和保养，费用由承包人承担。

（5）承包人移交的工程竣工资料、竣工图必须符合相关要求。

24、缺陷责任与保修责任

24.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期的约定：缺陷责任期自验收合格日起计算。

24.2 保修责任

本工程的保修范围：见工程质量保修书（附件1）。

保修期限和责任：见工程质量保修书（附件1）。

25、合同生效和终止

25.1 合同终止

（1）发包人、承包人协商一致，可以解除合同。

（2）有下列情形之一的，发包人、承包人可以解除合同：

①因不可抗力致使合同无法履行，双方可解除合同；

②因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行，另一方可以解除合同。

③本合同其它条款约定可以解除合同的情形。

（3） 一方依据约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。

（4） 因任何原因解除合同的，合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货物和因退货、解除订货合同发生的费用、未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失以及按合同约定支付违约金。

（5） 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

附件一 ：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）： 柘城县农业农村局

承包人（全称）： 胜明建设集团有限公司

为保证柘城县农业农村局2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目在合理使用期限内正常使用，发包人与承包人经协商一致签订本工程质量保修书。在质量保修期内，承包人按照有关管理规定及与发包人之间的合同约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括：该标段承保范围的项目工程。具体质量保修内容双方约定如下：凡属于承包人原因（包括但不限于施工质量缺陷和材料设备质量缺陷）造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于承包人维修造成发包人的相关损失，均属于承包人保修责任范围。

二、质量保修期

质量保修期自验收合格交付使用之日起计算。双方根据国家有关规定，结合具体工程，约定质量保修期一年。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后3天内派人修理。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应2小时内到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人要确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、其他

1.本项目竣工验收合格后质量保证期为一年，在此期间内承包人要对此项目工程签订质量保函对工程进行保障。

2.双方约定的其他工程质量保修事项：按国务院《建设工程质量管理条例》［2000］279号令相关规定执行。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人和承包人双方共同签署。

发包人（公章）：

法定代表人（签字）：

签署日期：2024年10月25日

承包人（公章）：

法定代表人（签字）：

签署日期:2024年10月25日

柘城县农业农村局2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村等设施农副产品冷藏保鲜库项目 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投　标　总　价

招 标 人：

工 程 名 称：柘城县农业农村局2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

投标总价（小写）：1980631.7

（大写）：壹佰玖拾捌万零陆佰叁拾壹元柒角

投 标 人：　　（单位盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 人：　　（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉—3

总　说　明

项目名称：柘城县农业农村局2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库...

表-01

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：柘城县农业农村局2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第　1　页　共　1　页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
1	2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目	1980631.70		22360.75	27951.28
合 计		1980631.70		22360.75	27951.28

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第　页　共　页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目	1980631.70		22360.75	27951.28
1	[illegible]	194774.28			
2	土建钢构	1027578.87		14026.57	17290.37
3	制冷系统	758278.55		8334.18	10660.91
	合 计	1980631.70		22360.75	27951.28

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

货架 工程

投 标 总 价

投 标 人：
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：

工 程 名 称：货架

投 标 总 价 （小写）：194,774.28

（大写）：壹拾玖万肆仟柒佰柒拾肆元贰角捌分

投 标 人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（造价人员签字盖专用章）

时 间： 年 月 日

总　说　明

工程名称：货架　　第 1 页　共 1 页

表-01

单位工程投标报价汇总表

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

工程名称：货架　　第　页　共　页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	178692	
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费		—
4.1	定额规费		—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	178692	
6	增值税	16082.28	—
7	含税工程造价合计	194774.28	
投标报价合计=1+2+3+4+6		194,774.28	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：货架　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第　页　共　页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					178692	
1	011501018001	货架	1.货架2250高，重5kg 2.具体做法详见图纸	个	400	446.73	178692	
		措施项目						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（主要清单）

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

工程名称：货[illegible]　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师
史庆
B14224100004532
胜明建设集团有限公司
有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师
刘明
B11244100020185
胜明建设集团有限公司
有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：货架　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 1 页　共 1 页

项目编码		011501018001	项目名称		货架		计量单位	个	工程量	400
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	货架	个	1		446.73				446.73		
人工单价		小计							446.73		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								446.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	货架			个	1			446.73	446.73		
	材料费小计							-	446.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：货架　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”、“费率”、“金额（元）”、“调整费率（%）”、“调整后金额（元）”为“定额基础”或“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施项目，应包含“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额（元）”，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

工程名称：货架　　第　页　共　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5

暂列金额明细表

工程名称：货架　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 页 共 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：货架

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

第 页 共 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：货架　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第　页　共　页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
合　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

计 日 工 表

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

工程名称：货架　　第　页　共　页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

中华人民共和国一级注册造价工程师
史庆
B14224100004532
胜明建设集团有限公司
有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师
刘明
B11244100020185
胜明建设集团有限公司
有效期至：2028年07月02日

总承包服务费计价表

工程名称：货架　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第　页　共　页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

规费、税金项目计价表

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

工程名称：货架

第 页 共 页

序号	项目名称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	178692.00	9	16082.28
					16082.28

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

主要材料价格表

工程名称： 货架　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	BCCLF2	货架		个	400	446.73	178692

中华人民共和国一级注册造价工程师
史庆
B14224100004532
胜明建设集团有限公司
有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师
刘明
B11244100020185
胜明建设集团有限公司
有效期至：2028年07月02日

总价项目进度款支付分解表

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

工程名称：货架

单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费							
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 本表适用于以单价项目进行报价的建设项目，发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写要求，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

工程名称：货架

第 页 共 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于造价信息差额调整法）

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

工程名称：货物

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

中华人民共和国一级注册造价工程师
史庆
B14224100004532
胜明建设集团有限公司
有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师
刘明
B11244100020185
胜明建设集团有限公司
有效期至：2028年07月02日

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

工程名称：货[illegible]

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

单位工程主材表

工程名称： 货架　　第 页 共 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
合计							

中华人民共和国一级注册造价工程师
史庆
B14224100004532
胜明建设集团有限公司
核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师
刘明
B11244100020185
胜明建设集团有限公司
有效期至：2028年07月02日

土建钢构 工程

投 标 总 价

投 标 人：
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：

工 程 名 称：土建结构

投 标 总 价 （小写）：1,027,578.87

（大写）：壹佰零贰万柒仟伍佰柒拾捌元捌角柒分

投 标 人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编 制

（造价人员签字盖专用章）

时 间： 年 月 日

总　说　明

工程名称：土建智慧

表-01

中华人民共和国一级注册造价工程师
史庆
B14224100004532
胜明建设集团有限公司
有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师
刘明
B11244100020185
胜明建设集团有限公司
有效期至：2028年07月02日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建钢构

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	895477.63	
1.1	土方工程	8367.32	
1.2	基础工程	21792.39	
1.3	钢筋混凝土工程	51383.3	
1.4	钢结构工程	504352.93	
1.5	门窗工程	18290.88	
1.6	地面工程	219564.12	
1.7	墙面工程	23104.31	
1.8	其他工程	5373.54	
1.9	风机房及设备基座	43248.84	
2	措施项目	29964.91	
2.1	其中：安全文明施工费	14026.57	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	15938.34	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	17290.37	—
4.1	定额规费	17290.37	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	942732.91	
6	增值税	84845.96	—
7	含税工程造价合计	1027578.87	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第1页　共1页

投标报价合计=1+2+3+4+6	1,027,578.87	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		土石方工程					8367.32	
1	010101001002	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑	m2	709.60	1.66	1177.94	
2	010101004002	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑	m3	270.87	11.17	3025.62	
3	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑	m3	86.35	11.17	964.53	
4	010103001001	回填方	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 4.其他说明:满足图纸设计及规范要求	m3	283.62	11.28	3199.23	
		分部小计					8367.32	
		砌筑工程					21792.39	
1	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	12.28	477.36	5861.98	
2	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5砌筑砂浆	m3	31.85	500.17	15930.41	
		分部小计					21792.39	
		钢筋混凝土工程					51383.3	
本页小计							30159.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010501001001	基础垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20	m3	19.65	402.36	7906.37	
2	010501001002	独基垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15	m3	7.12	392.55	2794.96	
3	010501003002	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	23.22	404.1	9383.2	
4	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.34	484.5	2587.23	
5	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.73	398.57	1885.24	
6	010507005001	扶手、压顶	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.2	620.78	1365.72	
7	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.15	562.42	2334.04	
8	010507007001	其他构件	1.构件的类型:柱脚二次灌浆 2.构件规格:详见图纸 3.混凝土种类:预拌 4.混凝土强度等级:C40微膨胀细石混凝土二次浇筑	m3	0.34	721.03	245.15	
9	01B001	泵送费	1.泵送混凝土 泵车	项	330.29	9.14	3018.85	
10	010515001001	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.365	4871.43	1778.07	
本页小计							33298.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	010515001002	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤20mm	t	2.324	4274.47	9933.87	
12	010515001003	现浇构件箍筋	1.现浇构件箍筋 带肋钢筋HPB300以内 直径 ≤10mm	t	0.231	6366.76	1470.72	
13	010515001004	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.839	6276.34	5265.85	
14	010515001005	现浇构件钢筋	1.砌体内加固钢筋	t	0.189	7481.63	1414.03	
		分部小计					51383.3	
		钢结构工程					504352.93	
1	010516002001	预埋铁件	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:锚栓	t	0.21	9009.43	1891.98	
2	010516002002	预埋铁件	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:预埋铁件	t	0.28	9031.01	2528.68	
3	010603001001	实腹钢柱	1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件类型:钢柱 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	13.120	6096.22	79982.41	
4	010603001002	实腹钢柱	1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件类型:女儿墙钢柱 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	0.590	6096.22	3596.77	
5	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件类型:H型钢梁 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	6.530	6073.67	39661.07	
本页小计							145745.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至:2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至:2028年07月02日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010606002011	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q355B 热镀锌 2.构件类型:屋面钢檩条 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	4.610	5845.71	26948.72	
7	010606002012	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q355B 热镀锌 2.构件类型:墙面钢檩条及门窗框柱梁及钢压顶 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	8.618	5845.71	50378.33	
8	010606001001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:钢系杆、钢撑杆 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	3.49	6123.43	21370.77	
9	010606001002	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:钢支撑、钢拉条 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	1.63	6123.43	9981.19	
10	010606001003	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:隅撑 3.钢构件除锈：机械除锈 4.详见图纸	t	0.45	6123.43	2755.54	
11	010606013001	零星钢构件	1.预埋板、连接板、腹板等零星钢构件；	t	2.83	6696.96	18952.4	
12	010606011001	钢板天沟	1.钢材品种、规格:3mm镀锌钢板 2.构件类型:天沟 3.详见图纸	m	68	38.08	2589.44	
本页小计							132976.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	010901001001	压型板屋面	(1)0.6mm厚双面镀铝锌本色压型钢板 (2)1.8厚热塑性聚烯烃防水卷材(或成品一体板) (2)防水垫层D1(防水透气膜Ⅰ型) (3)保温隔热层T1(75mm玻璃棉毡32kg/m3) (4)隔气层G1(0.3mm聚乙烯膜) (5)Φ1.0-1.5热镀锌或不锈钢丝网 (6)檩条	m2	675.5	134.58	90908.79	
14	011201001001	压型板外墙面	(1)0.5厚波纹压型钢板 (2)墙梁	m2	974.60	57.21	55756.87	
15	040901010001	高强螺栓	1.构件类型：高强螺栓 2.其它说明:详见图纸设计图纸、相关规范要求	套	286	16.15	4618.9	
16	010516001001	螺栓	1.构件类型：花篮螺栓 2.其它说明:详见图纸设计图纸、相关规范要求	套	24	10.46	251.04	
17	010607003001	女儿墙包边	1.女儿墙顶包边	m2	26.4	74.49	1966.54	
18	011405001001	金属面油漆	1.钢构件刷漆：厚型防火涂料，防火时间不低于2.5h 2.部位：钢柱、柱间支撑	m2	308.8	63.77	19692.18	
19	011405001002	金属面油漆	1.钢构件刷漆：防火涂料，防火时间不低于1.5h 2.部位：钢梁、钢系杆、钢系杆、隅撑等	m2	423.88	38.91	16493.17	
20	011405001003	金属面油漆	1.钢构件刷漆：防火涂料，防火时间不低于1.0h 2.部位：钢檩条等	m2	1570.9	31.59	49624.73	
本页小计							239312.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	011407001004	屋面油漆	钢构件刷漆：构件完成后涂底漆、中间漆、面漆	m2	732.68	6.01	4403.41	
		分部小计					504352.93	
		门窗工程					18290.88	
1	010803002003	防火卷帘(闸）门	1、门名称、代号及洞口尺寸：电动卷帘门M4550 2、详见施工图设计，相关规范图集及现场踏勘。	m2	36	508.08	18290.88	
		分部小计					18290.88	
		地面工程					219564.12	
1	011101003001	地面1	(1)150厚C30混凝土,面撒1:1水泥沙子随打随抹光 (2)150mm厚水泥稳定土(水泥≥6%) (3)素土分层夯实(压实系数≥0.94)	m2	338.45	82.64	27969.51	
2	011101003002	地面2	(1)180mm厚C35混凝土加钢筋，作用是冷库地面抗压，整洁； (2)20mm厚1:3水泥砂浆，作用是找平； (3)0.12mm厚塑料薄膜一层，作用是防潮隔气； (4)100mm厚XPS挤塑板保温板，作用是隔热； (5)3mm厚SBS防水卷材两层，作用是防潮隔气； (6)100mm厚混凝土，作用找平； (7)素土夯实；	m2	683.40	270.75	185030.55	
本页小计							235694.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011105001001	水泥砂浆踢脚线	(1)6厚1:2水泥砂浆灰色面层抹面压光 (2)素水泥浆一道 (3)5-7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 (4)3厚外加剂专用砂浆抹基地刮糙(挂前用水喷湿墙面)	m2	17.4	71.03	1235.92	
4	010507001001	散水	(1)建筑物四周均作600散水,做法参选12YJ9-1第95页节点3。 (2)混凝土垫层纵向6m及散水坡与外墙之间均设20宽伸缩缝,缝内嵌填防水油膏。 (3)散水坡向外侧找坡3%%%, (4)外侧高出室外地面20或与室外道路广场连接。	m2	59.34	89.79	5328.14	
		分部小计					219564.12	
		墙面工程					23104.31	
1	011201001002	涂料内墙	(1)刷白色无机内墙涂料两遍 (2)刷底漆一遍 (3)5厚抹面胶浆复合玻纤网格布 (4)5厚1:1:3水泥石灰砂浆罩面 (5)15厚1:3水泥砂浆分两次抹平 (6)墙体基层刷专用界面处理剂一遍	m2	120.24	72.88	8763.09	
本页小计							15327.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011201001003	涂料外墙	)9厚1:3水泥砂; 2)6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光; (3)5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布， (4)喷或滚刷底涂料一遍 (5)喷或滚刷面层涂料二遍	m2	153.3	93.55	14341.22	
		分部小计					23104.31	
		其他工程					5373.54	
1	010902004001	屋面排水管	1.落水管，落水口、落水斗	m	111.6	48.15	5373.54	
		分部小计					5373.54	
		风机房及设备基座					43248.84	
1	010101001003	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑	m2	24.34	1.66	40.4	
2	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑	m3	49.46	11.17	552.47	
3	010103001002	回填方	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 4.其他说明:满足图纸设计及规范要求	m3	20.07	11.28	226.39	
4	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	22.64	477.36	10807.43	
本页小计							31341.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5砌筑砂浆	m3	12.53	500.17	6267.13	
6	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20	m3	5.18	402.36	2084.22	
7	010503001002	基础梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.46	398.57	581.91	
8	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.76	505.11	888.99	
9	010502002002	构造柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.59	562.43	894.26	
10	010515001006	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.230	4871.43	1120.43	
11	010515001007	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 带肋钢筋HPB300以内 直径 ≤10mm	t	0.090	6366.77	573.01	
本页小计							12409.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	011101003003	地面2	(1)180mm厚C35混凝土加钢筋，作用是冷库地面抗压，整洁； (2)20mm厚1:3水泥砂浆，作用是找平； (3)0.12mm厚塑料薄膜一层，作用是防潮隔气； (4)100mm厚XPS挤塑板保温板，作用是隔热； (5)3mm厚SBS防水卷材两层，作用是防潮隔气； (6)100mm厚混凝土，作用找平； (7)素土夯实；	m2	17.61	270.75	4767.91	
13	011201001004	涂料内墙	(1)刷白色无机内墙涂料两遍 (2)刷底漆一遍 (3)5厚抹面胶浆复合玻纤网格布 (4)5厚1:1:3水泥石灰砂浆罩面 (5)15厚1:3水泥砂浆分两次抹平 (6)墙体基层刷专用界面处理剂一遍	m2	41.31	72.88	3010.67	
14	011201001005	涂料外墙	(1)9厚1:3水泥砂浆； (2)6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光； (3)5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布， (4)喷或滚刷底涂料一遍 (5)喷或滚刷面层涂料二遍	m2	83.61	93.55	7821.72	
15	010802001002	金属(塑钢）门	1、门名称、代号及洞口尺寸：钢制平开门M1022 2、详见施工图设计，相关规范图集及现场踏勘。	m2	2.2	365.1	803.22	
本页小计							16403.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

第 页 共 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	010901001001	压型钢板屋面	(1)0.6mm厚双面镀铝锌本色压型钢板 (1.8厚热塑性聚烯烃防水卷材(或成品一体板) (2)防水垫层D1(防水透气膜Ⅰ型) (3)保温隔热层T1(75mm玻璃棉毡32kg/m3) (4)隔气层G1(0.3mm聚乙烯膜) (5)Φ1.0-1.5热镀锌或不锈钢丝网 (6)檩条	m2	20.87	134.58	2808.68	
		分部小计					43248.84	
		措施项目					15938.34	
1	011702001001	垫层模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	57.2	43.13	2467.04	
2	011702001002	独立基础模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	36.72	55.88	2051.91	
3	011702002001	矩形柱模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	34	60.95	2072.3	
4	011702005001	基础梁模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	39.57	53.23	2106.31	
5	011702025001	压顶模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	18.5	56.58	1046.73	
6	011702003001	构造柱模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	35.8	46.13	1651.45	
本页小计							14204.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011705001001	大型机械设备进出场	1.机械设备名称：大型机械进出场 2.机械设备规格型号:投标人自行考虑 3.未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关规范图集	台·次	1	4542.6	4542.6	
本页小计							4542.6	
合 计							911415.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（主要清单）

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

工程名称：土建钢构　　第　页　共　页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师
史庆
B14224100004532
胜明建设集团有限公司
有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师
刘明
B11244100020185
胜明建设集团有限公司
有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 1 页　共 74 页

项目编码	010101001002	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	709.60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.23		151.66	7.01	0.07		1.52	0.07
人工单价		小计						0.07		1.52	0.07
85.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 2 页　共 74 页

项目编码	010101004002	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	270.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	70.4		25.68	15.63	7.04		2.57	1.56
人工单价		小计						7.04		2.57	1.56
85.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.17			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 3 页　共 74 页

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	86.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖沟槽土方 一类土		0.1	70.4		25.68	15.63	7.04		2.57	1.56
人工单价		小计						7.04		2.57	1.56
85.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.17			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 4 页　共 74 页

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	283.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	72.53		24.97	15.26	7.25		2.5	1.53
人工单价		小计						7.25		2.5	1.53
85.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 5 页　共 74 页

项目编码		010401001001	项目名称		砖基础		计量单位	m3	工程量	12.28
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1	砖基础	10m3	0.1	1252.49	3054.2	55.56	411.24	125.25	305.42	5.56	41.13
人工单价		小计						125.25	305.42	5.56	41.13
126.81元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								477.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5262	398.23	209.55		
	其他材料费							-	95.87	-	
	材料费小计							-	305.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 6 页　共 74 页

项目编码		010401003001	项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	31.85
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10	混水砖墙 1砖	10m3	0.1	1426.69	3053.38	52.79	468.81	142.67	305.34	5.28	46.88
人工单价		小计						142.67	305.34	5.28	46.88
126.81元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								500.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5337	398.23	212.54		
	其他材料费					元	0.3521	1	0.35		
	其他材料费							-	92.45	-	
	材料费小计							-	305.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 7 页　共 74 页

项目编码	010501001001	项目名称	砖基础垫层	计量单位	m3	工程量	19.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1 H802105 55 80210557	现浇混凝土 垫层 预拌混凝土 C20	10m3	0.1	458.14	3360.78		204.63	45.81	336.08		20.47
人工单价		小计						45.81	336.08		20.47
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								402.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20	m3	1.01	330.1	333.4		
	其他材料费			-	2.68	-	
	材料费小计			-	336.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 8 页　共 74 页

项目编码	010501001002	项目名称	独基垫层	计量单位	m3	工程量	7.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	458.14	3262.71		204.63	45.81	326.27		20.47
人工单价		小计						45.81	326.27		20.47
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								392.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	1.01	320.39	323.59		
	其他材料费			-	2.68	-	
	材料费小计			-	326.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 9 页　共 74 页

项目编码	010501003002	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	23.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5 H802105 57 80210561	现浇混凝土 独立基础 矩形 土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	346.67	3539.5		154.85	34.67	353.95		15.48
人工单价		小计						34.67	353.95		15.48
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								404.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	349.51	353.01		
	其他材料费			-	0.95	-	
	材料费小计			-	353.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 10 页　共 74 页

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	5.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-11 H802105 57 80210561	现浇混凝土 矩形柱 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	892.43	3553.9		398.75	89.24	355.39		39.87
人工单价		小计						89.24	355.39		39.87
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								484.5			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	0.9797	349.51	342.41		
	其他材料费			-	12.97	-	
	材料费小计			-	355.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 11 页　共 74 页

项目编码		010503001001	项目名称		基础梁		计量单位	m3	工程量	4.73
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-16 H80210557 80210559	现浇混凝土 基础梁 换【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	360.24	3464.62		160.93	36.02	346.46		16.1
人工单价		小计						36.02	346.46		16.1
123.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								398.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	346.46	-	
	材料费小计							-	346.47	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 12 页　共 74 页

项目编码		010507005001	项目名称		扶手、压顶		计量单位	m3	工程量	2.2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1884.13	3482		841.74	188.41	348.2		84.17
人工单价		小计						188.41	348.2		84.17
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								620.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	348.2	-	
	材料费小计							-	348.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 13 页　共 74 页

项目编码		010502002001	项目名称		构造柱		计量单位	m3	工程量	4.15
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H80210557 8021055 9	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C40】	10m3	0.1	1494.06	3462.57		667.52	149.41	346.26		66.76
人工单价		小计						149.41	346.26		66.76
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								562.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	346.26	-	
	材料费小计							-	346.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 14 页　共 74 页

项目编码		010507007001	项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.34
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-10 H80210701 8021056 5	现浇混凝土 二次灌浆 换为【预拌混凝土 C40】	10m3	0.1	2395.06	3745.17		1070.14	239.51	374.52		107.02
人工单价		小计						239.51	374.52		107.02
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								721.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	374.52	-	
	材料费小计							-	374.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 15 页　共 74 页

项目编码		01B001	项目名称		泵送费		计量单位	项	工程量	330.29
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-88	泵送混凝土 泵车	10	0.		16.13	71.45	3.86		1.61	7.14	0.39
人工单价		小计							1.61	7.14	0.39
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									9.14		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.61	-	
	材料费小计							-	1.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 16 页　共 74 页

项目编码		010515001001	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.365
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	941.29	3487.28	21.98	420.86	941.29	3487.28	21.98	420.86
人工单价		小计						941.29	3487.28	21.98	420.86
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4871.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3487.28	-	
	材料费小计							-	3487.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 17 页　共 74 页

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.324

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-95	现浇构件钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 ≤25	t	1	556.95	3416.41	52.24	248.87	556.95	3416.41	52.24	248.87
人工单价		小计				556.95	3416.41	52.24	248.87		
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							4274.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 φ20~φ25	kg	1025	3.257	3338.43		
	其他材料费			-	77.98	-	
	材料费小计			-	3416.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 18 页　共 74 页

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.231

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1984.08	3445.1	51.05	886.53	1984.08	3445.1	51.05	886.53
人工单价		小计				1984.08	3445.1	51.05	886.53		
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							6366.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3445.1	-	
	材料费小计			-	3445.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 19 页　共 74 页

项目编码		010515001004	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.839
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400 直径 10mm	t	1	1872.56	3513.44	53.57	836.76	1872.56	3513.44	53.57	836.76
人工单价		小计						1872.56	3513.44	53.57	836.76
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6276.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3513.44	-	
	材料费小计							-	3513.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 20 页　共 74 页

项目编码		010515001005	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.189
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2794.61	3384.95	53.33	1248.78	2794.61	3384.95	53.33	1248.78
人工单价		小计						2794.61	3384.95	53.33	1248.78
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7481.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3384.95	-	
	材料费小计							-	3384.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 21 页　共 74 页

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-170	预埋螺栓、套管	t	1	1881.35	5878.86	408.59	840.63	1881.35	5878.86	408.59	840.63
人工单价		小计				1881.35	5878.86	408.59	840.63		
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						9009.43					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	5878.86	-	
	材料费小计			-	5878.86	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 22 页　共 74 页

项目编码	010516002002	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-169	铁件制作、安装	t	1	1881.35	5874.3	434.72	840.63	1881.35	5874.3	434.72	840.63
人工单价		小计				1881.35	5874.3	434.72	840.63		
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						9031.01					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	5874.3	-	
	材料费小计			-	5874.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 23 页　共 74 页

项目编码	010603001001	项目名称	实腹钢柱	计量单位	t	工程量	13.120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-66	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	426.98	4991.83	193.12	192.33	426.98	4991.83	193.12	192.33
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	57.25	151.02	31.71	51.98	57.25	151.02	31.71
人工单价		小计						478.96	5049.08	344.14	224.04
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6096.22			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	260.9546	1	260.95		
	钢柱	t	1	4518.05	4518.05		
	其他材料费			-	270.07	-	
	材料费小计			-	5049.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 24 页　共 74 页

项目编码	010603001002	项目名称	实腹钢柱	计量单位	t	工程量	0.590

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-66	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	426.98	4991.83	193.12	192.33	426.98	4991.83	193.12	192.33
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	57.25	151.02	31.71	51.98	57.25	151.02	31.71
人工单价		小计						478.96	5049.08	344.14	224.04
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6096.22			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	260.9546	1	260.95		
	钢柱	t	1	4518.05	4518.05		
	其他材料费			-	270.07	-	
	材料费小计			-	5049.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 25 页　共 74 页

项目编码		010604001001	项目名称		钢梁		计量单位	t	工程量	6.530
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-70	金属结构安装 钢梁 单个重量在2t以内	t	1	295.8	5019.6	320	146.31	295.8	5019.6	320	146.31
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	57.25	151.02	31.71	51.98	57.25	151.02	31.71
人工单价		小计						347.78	5076.85	471.02	178.02
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6073.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	262.1672	1	262.17		
	钢梁					t	1	4518.05	4518.05		
	其他材料费							-	296.63	-	
	材料费小计							-	5076.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 26 页　共 74 页

项目编码		010606002011	项目名称		钢檩条		计量单位	t	工程量	4.610
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	57.25	151.02	31.71	51.98	57.25	151.02	31.71
6-84	金属结构安装 钢檩条	t	1	215.35	5012.39	217.05	108.96	215.35	5012.39	217.05	108.96
人工单价		小计						267.33	5069.64	368.07	140.67
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5845.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	262.8057	1	262.81		
	钢檩条 热镀锌					t	1	4518.05	4518.05		
	其他材料费							-	288.78	-	
	材料费小计							-	5069.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 27 页　共 74 页

项目编码	010606002012	项目名称	钢檩条	计量单位	t	工程量	8.618

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	57.25	151.02	31.71	51.98	57.25	151.02	31.71
6-84	金属结构安装 檩条	t	1	215.35	5012.39	217.05	108.96	215.35	5012.39	217.05	108.96
人工单价		小计						267.33	5069.64	368.07	140.67
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5845.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	262.8057	1	262.81		
	钢檩条 热镀锌	t	1	4518.05	4518.05		
	其他材料费			-	288.78	-	
	材料费小计			-	5069.65	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 28 页　共 74 页

项目编码	010606001001	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	3.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-83	金属结构安装 钢支撑	t	1	350.12	5030.93	281.61	168.81	350.12	5030.93	281.61	168.81
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	57.25	151.02	31.71	51.98	57.25	151.02	31.71
人工单价		小计						402.1	5088.18	432.63	200.52
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6123.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	263.2584	1	263.26		
	钢系杆、钢撑杆 钢管	t	1	4518.05	4518.05		
	其他材料费			-	306.87	-	
	材料费小计			-	5088.18	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 29 页　共 74 页

项目编码	010606001002	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	1.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-83	金属结构安装 钢支撑	t	1	350.12	5030.93	281.61	168.81	350.12	5030.93	281.61	168.81
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	57.25	151.02	31.71	51.98	57.25	151.02	31.71
人工单价		小计				402.1	5088.18	432.63	200.52		
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						6123.43					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	263.2584	1	263.26		
	其他材料费			-	4824.92	-	
	材料费小计			-	5088.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 30 页　共 74 页

项目编码	010606001003	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	0.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-83	金属结构安装 钢支撑	t	1	350.12	5030.93	281.61	168.81	350.12	5030.93	281.61	168.81
6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	51.98	57.25	151.02	31.71	51.98	57.25	151.02	31.71
人工单价		小计				402.1	5088.18	432.63	200.52		
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						6123.43					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	263.2584	1	263.26		
	其他材料费			-	4824.92	-	
	材料费小计			-	5088.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 31 页　共 74 页

项目编码	010606013001	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	2.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-87	金属结构 安装 零星钢构件	t	1	910.24	5058.54	324.06	404.12	910.24	5058.54	324.06	404.12
人工单价		小计				910.24	5058.54	324.06	404.12		
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							6696.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	264.8449	1	264.84		
	零星钢构件	t	1	4518.05	4518.05		
	其他材料费			-	275.65	-	
	材料费小计			-	5058.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 32 页　共 74 页

项目编码	010606011001	项目名称	钢板天沟	计量单位	m	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-96	天沟 彩钢板	10m	0.1	121.29	163.92	41.83	53.71	12.13	16.39	4.18	5.38
人工单价		小计				12.13	16.39	4.18	5.38		
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							38.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.5407	1	0.54		
	其他材料费			-	15.85	-	
	材料费小计			-	16.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 33 页　共 74 页

项目编码		010901002001	项目名称		压型钢板屋面		计量单位	m2	工程量	675.5
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-14	单层彩钢[illegible]墙条或基[illegible]凝土(钢[illegible]面[illegible]	[illegible]	01	773.32	10976.02	1378.6	330.53	7.73	109.76	13.79	3.3
[illegible]工单价		小计						7.73	109.76	13.79	3.3
[illegible]3.[illegible]/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								134.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	[illegible]mm厚双面镀铝锌本色压型[illegible]板+1.8厚热[illegible]聚[illegible]经防[illegible]卷材(或成品一体板)含[illegible]5mm玻璃棉毡和聚乙烯膜含[illegible]5mm玻璃棉毡和[illegible]膜					m2	1.2826	75	96.2		
	其他材料费							-	13.58	-	
	材料费小计							-	109.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 34 页　共 74 页

项目编码		011201001001	项目名称		压型板外墙面		计量单位	m2	工程量	974.60
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-93	墙面板 压型钢板	100m2	0.01	1492.06	3490.29	111.56	627.13	14.92	34.9	1.12	6.27
人工单价		小计						14.92	34.9	1.12	6.27
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								57.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	1.1475	1	1.15		
	压型钢板 δ0.5					m2	1.06	15.5	16.43		
	橡皮密封条 20*4					m	1.733	7.42	12.86		
	其他材料费							-	4.47	-	
	材料费小计							-	34.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 35 页　共 74 页

项目编码	040901010001	项目名称	高强螺栓	计量单位	套	工程量	286

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-110	螺栓安装 高强螺栓	10套	0.1	43.32	90.17	10.05	17.91	4.33	9.02	1.01	1.79
人工单价		小计						4.33	9.02	1.01	1.79
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.15			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.3759	1	0.38		
	其他材料费			-	8.64	-	
	材料费小计			-	9.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 36 页　共 74 页

项目编码	010516001001	项目名称	螺栓	计量单位	套	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-111	螺栓安装 花篮螺栓	10套	0.1	43.32	43.38		17.91	4.33	4.34		1.79
人工单价		小计						4.33	4.34		1.79
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.1168	1	0.12		
	其他材料费			-	4.22	-	
	材料费小计			-	4.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 37 页　共 74 页

项目编码		010607003001	项目名称		女儿墙包边		计量单位	m2	工程量	26.4
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-106	其他封边 单角 彩钢	个	0.	341.59	216.67	41.83	144.76	34.16	21.67	4.18	14.48
人工单价		小计						34.16	21.67	4.18	14.48
151.26元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								74.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.6223	1	0.62		
				其他材料费				-	21.04	-	
				材料费小计				-	21.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 38 页　共 74 页

项目编码		011405001001	项目名称		金属面油漆		计量单位	m2	工程量	308.8
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-187	金属面 厚型防火涂料 耐火时间2.5h、涂层厚度25mm	100m2	0.01	1246.86	4128.84	667.4	334.15	12.47	41.29	6.67	3.34
人工单价		小计						12.47	41.29	6.67	3.34
151.26元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								63.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	厚型防火涂料					kg	13.75	3	41.25		
				其他材料费				-	0.04	-	
				材料费小计				-	41.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 39 页　共 74 页

项目编码		011405001002	项目名称		金属面油漆		计量单位	m2	工程量	423.88
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-185	金属面 薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度7m	100m2	0.01	1196.61	1732.5	640.67	320.77	11.97	17.33	6.41	3.21
人工单价		小计						11.97	17.33	6.41	3.21
151.26元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								38.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	薄型防火涂料					kg	3.85	4.5	17.33		
	材料费小计							-	17.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 40 页　共 74 页

项目编码		011405001003	项目名称		金属面油漆		计量单位	m2	工程量	1570.9
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-184	金属面 薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度5.5mm	100m2	0.01	997.43	1361.25	534.11	267.24	9.97	13.61	5.34	2.67
人工单价		小计						9.97	13.61	5.34	2.67
151.26元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								31.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	薄型防火涂料					kg	3.025	4.5	13.61		
	材料费小计							-	13.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 41 页　共 74 页

项目编码		011405001004	项目名称		金属面油漆		计量单位	m2	工程量	732.68
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-171	金属面一遍防锈漆	100m2	0.01	312.03	205.8		83.54	3.12	2.06		0.83
人工单价		小计						3.12	2.06		0.83
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0404	1	0.04		
	其他材料费							-	2.02	-	
	材料费小计							-	2.06	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 42 页　共 74 页

项目编码		010803002003	项目名称		防火卷帘(闸）门		计量单位	m2	工程量	36
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-17	卷帘(闸)门 彩钢板	100m2	0.01	6126.36	32239.88	23.77	1631.15	61.26	322.4	0.24	16.31
8-19	金属卷帘(闸)门 电动装置	套	0.0556	278.47	1581.37	7.72	74.14	15.47	87.85	0.43	4.12
人工单价		小计						76.73	410.25	0.67	20.43
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								508.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	彩钢卷帘					m2	1	309.88	309.88		
	其他材料费							-	100.44	-	
	材料费小计							-	410.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 43 页　共 74 页

项目编码		011101003001	项目名称		地面1		计量单位	m2	工程量	338.45
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	54.31		18.7	11.5	0.54		0.19	0.11
借2-2-9 + 2-2-10 * -5	水泥稳定土拌和 厂拌 水泥含量5% 厚度25cm 实际厚度10cm	100m2	0.01	537.15	632	355.89	324.97	5.37	6.32	3.56	3.25
5-1 B802105 55 80210561	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C30】	m3	0.015	458.14	3556.82		204.63	6.87	53.35		3.07
人工单价				小计				12.78	59.67	3.75	6.43
130.25元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								82.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.076	1	0.08		
	预拌混凝土 C30					m3	0.1515	349.51	52.95		
	黄土					m3	0.2165				
	其他材料费							-	6.66	-	
	材料费小计							-	59.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 44 页　共 74 页

项目编码		011101003002	项目名称		地面2		计量单位	m2	工程量	683.40
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	54.31		18.7	11.5	0.54		0.19	0.11
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.01	458.14	3262.71		204.63	4.58	32.63		2.05
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	562.22	7746.47		159.14	5.62	77.46		1.59
10-99 换	楼地面 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm	100m2	0.01	290.72	3023.89		75.3	2.91	30.24		0.76
补子目2	0.12厚塑料薄膜	m2	1		1.5				1.5		
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1080.05	878.67	78.72	264.25	10.8	8.79	0.79	2.64
5-124	钢筋网片	t	0.0018	1349.84	3418.14	161.48	603.37	2.4	6.07	0.29	1.07
5-1 B802105 55 80210561	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C35】	10m3	0.018	458.14	3654.89		204.63	8.25	65.79		3.69
人工单价		小计						35.1	222.48	1.27	11.91
130.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								270.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 45 页　共 74 页

	预拌混凝土 C15	m3	0.101	320.39	32.36		
	SBS改性沥青防水卷材 3mm	m2	2.3127	30.58	70.73		
	聚苯乙烯板 100	m3	0.102	296.46	30.25		
	预拌混凝土 C35	m3	0.1818	359.22	65.33		
	其他材料费			-	23.61	-	
	材料费小计			-	222.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 46 页　共 74 页

项目编码		011105001001	项目名称		水泥砂浆踢脚线		计量单位	m2	工程量	17.4
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-57	踢脚线 水泥砂浆	100m2	0.01	4834.93	1026.37	98.39	1144.26	48.35	10.26	0.98	11.44
人工单价		小计						48.35	10.26	0.98	11.44
151.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								71.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	10.26	-	
	材料费小计							-	10.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 47 页　共 74 页

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	59.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯[illegible] 机械	[illegible]	0.0[illegible]	54.31		18.7	11.5	0.54		0.19	0.11
4-72	垫层 灰土	[illegible]	0.015	653.34	1417.39	11.51	215.62	9.8	21.26	0.17	3.23
5-49	浇混[illegible] 散水	10m2水平投影面积	0.1	162.57	307.44	2.37	72.45	16.26	30.74	0.24	7.24
[illegible]	[illegible]			小计				26.6	52	0.6	10.58
[illegible]22.6元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								89.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝[illegible]20	m3	0.0606	330.1	20		
	其他材料费			-	32	-	
	材料费小计			-	52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 48 页　共 74 页

项目编码	011201001002	项目名称	涂料内墙	计量单位	m2	工程量	120.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	163.46	52.91	4.4	49.32	1.63	0.53	0.04	0.49
12-1	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm	100m2	0.01	1720.17	927.28	89.36	527.27	17.2	9.27	0.89	5.28
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	382.08	328	11.22	110.17	3.82	3.28	0.11	1.1
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	438.67	554.07		130.02	4.39	5.54		1.3
14-213	内墙涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1115.94	384.58		299.28	11.16	3.85		3
人工单价		小计						38.2	22.47	1.04	11.17
147.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								72.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.1525	1	0.15		
	其他材料费			-	22.3	-	
	材料费小计			-	22.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 49 页　共 74 页

项目编码		011201001003	项目名称		涂料外墙		计量单位	m2	工程量	153.3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 外墙(14+6) 实际厚度(mm)	100m2	0.01	2536.33	695.99	67.36	764.47	25.36	6.96	0.67	7.65
9-97 + 9-98 * -1	墙面防水 干拌砂浆防水砂浆 10mm 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	382.08	328	11.22	110.17	3.82	3.28	0.11	1.1
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴	100m2	0.01	438.67	554.07		130.02	4.39	5.54		1.3
14-222	墙丙烯酸酯涂料 墙	100m2	0.01	1235.28	1769.6		331.31	12.35	17.7		3.32
人工单价		小计						45.92	33.48	0.78	13.37
148元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								93.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费			元	0.2744	1	0.27				
	其他材料费					-	33.19	-			
	材料费小计					-	33.45	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 50 页　共 74 页

项目编码		010902004001	项目名称		屋面排水管		计量单位	m	工程量	111.6
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-115	屋面排水 塑料管排水 水落管 Φ>110mm	100m	0.01	652.91	3404.54		184.68	6.53	34.05		1.85
9-118	屋面排水 塑料管排水 弯头落水口	10个	0.0108	62.9	186.87		17.83	0.68	2.01		0.19
9-117	屋面排水 塑料管排水 落水斗	10个	0.0108	62.23	185.19		17.48	0.67	1.99		0.19
人工单价		小计						7.88	38.05		2.23
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								48.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	38.05	-			
	材料费小计					-	38.05	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 51 页　共 74 页

项目编码	010101001003	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	24.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.23		151.66	7.01	0.07		1.52	0.07
人工单价		小计						0.07		1.52	0.07
85.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 52 页　共 74 页

项目编码	010101003002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	49.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	70.4		25.68	15.63	7.04		2.57	1.56
人工单价		小计						7.04		2.57	1.56
85.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.17			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 53 页　共 74 页

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	20.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土	10m3	0.	72.53		24.97	15.26	7.25		2.5	1.53
人工单价		小计						7.25		2.5	1.53
127.36元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 54 页　共 74 页

项目编码	010401001002	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	22.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1	砖基础	10m3	0.1	1252.49	3054.2	55.56	411.24	125.25	305.42	5.56	41.13
人工单价		小计						125.25	305.42	5.56	41.13
127.36元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								477.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.5262	398.23	209.55		
	其他材料费			-	95.87	-	
	材料费小计			-	305.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 55 页　共 74 页

项目编码		010401003002	项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	12.53
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10	混水砖墙 1砖	10m3	0.	1426.69	3053.38	52.79	468.81	142.67	305.34	5.28	46.88
人工单价		小计						142.67	305.34	5.28	46.88
123.8	元/工日	未计价材料费									
清单项目综合单价								500.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115						千块	0.5337	398.23	212.54		
	其他材料费						元	0.3521	1	0.35		
				其他材料费					-	92.45	-	
				材料费小计					-	305.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 56 页　共 74 页

项目编码		010501001003	项目名称		砖基础垫层		计量单位	m3	工程量	5.18
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1 H802105 55 80210557	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.1	458.14	3360.78		204.63	45.81	336.08		20.47
人工单价		小计						45.81	336.08		20.47
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								402.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20						m3	1.01	330.1	333.4		
	其他材料费								-	2.68	-	
	材料费小计								-	336.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 57 页　共 74 页

项目编码	010503001002	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	1.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-16 H80210557 80210559	现浇混凝土 基础梁 换为【预拌混凝土 (25)】	10m3	0.1	360.24	3464.62		160.93	36.02	346.46		16.1
人工单价		小计						36.02	346.46		16.1
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								398.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		346.46		-	
	材料费小计					-		346.47		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 58 页　共 74 页

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	1.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 (25)】	10m3	0.1	1093.87	3468.28		488.89	109.39	346.83		48.89
人工单价		小计						109.39	346.83		48.89
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								505.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		346.83		-	
	材料费小计					-		346.82		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 59 页　共 74 页

项目编码		010502002002	项目名称		构造柱		计量单位	m3	工程量	1.59
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H80210557 8021055 9	现浇混凝土 构造柱 预拌(商品)混凝土	10m³	0.1	1494.06	3462.57		667.52	149.41	346.26		66.76
人工单价		小计						149.41	346.26		66.76
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								562.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	346.26	-	
	材料费小计							-	346.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 60 页　共 74 页

项目编码		010515001006	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.230
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	941.29	3487.28	21.98	420.86	941.29	3487.28	21.98	420.86
人工单价		小计						941.29	3487.28	21.98	420.86
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4871.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3487.28	-	
	材料费小计							-	3487.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 61 页　共 74 页

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.090

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-116	箍筋 圆钢 HPB300 直径10mm	t	1	1984.08	3445.1	51.05	886.53	1984.08	3445.1	51.05	886.53
人工单价		小计						1984.08	3445.1	51.05	886.53
130.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6366.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3445.1	-	
	材料费小计							-	3445.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 62 页　共 74 页

项目编码	011101003003	项目名称	地面2	计量单位	m2	工程量	17.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	54.31		18.7	11.5	0.54		0.19	0.11
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.01	458.14	3262.71		204.63	4.58	32.63		2.05
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	562.22	7746.47		159.14	5.62	77.46		1.59
10-99 换	楼地面 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm	100m2	0.01	290.72	3023.89		75.3	2.91	30.24		0.76
补子目2	0.12厚塑料薄膜	m2	1		1.5				1.5		
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1080.05	878.67	78.72	264.25	10.8	8.79	0.79	2.64
5-124	钢筋网片	t	0.0018	1349.84	3418.14	161.48	603.37	2.4	6.07	0.29	1.07
5-1 H802105 55 80210561	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C35】	10m3	0.018	458.14	3654.89		204.63	8.25	65.79		3.69
人工单价		小计						35.1	222.48	1.27	11.91
130.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								270.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 63 页　共 74 页

	预拌混凝土 C15	m3	0.101	320.39	32.36		
	SBS改性沥青防水卷材 3mm	m2	2.3127	30.58	70.73		
	聚苯乙烯板 100	m3	0.102	296.46	30.2		
	预拌混凝土 C35	m3	0.1818	359.22	65.3		
	其他材料费			-	23.9		
	材料费小计			-	222.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 64 页　共 74 页

项目编码		011201001004	项目名称		涂料内墙		计量单位	m2	工程量	41.31
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	163.46	52.91	4.4	49.32	1.63	0.53	0.04	0.49
12-1	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm	100m2	0.01	1720.17	927.28	89.36	527.27	17.2	9.27	0.89	5.28
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	382.08	328	11.22	110.17	3.82	3.28	0.11	1.1
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	438.67	554.07		130.02	4.39	5.54		1.3
14-213	内墙涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1115.94	384.58		299.28	11.16	3.85		3
人工单价		小计						38.2	22.47	1.04	11.17
147.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								72.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		0.1525		1	0.15		
	其他材料费							-	22.3	-	
	材料费小计							-	22.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 65 页　共 74 页

项目编码		011201001005	项目名称		涂料外墙	计量单位		m2	工程量	83.61
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 外墙(14+6) 实际厚度(mm)	100m2	0.01	2536.33	695.99	67.36	764.47	25.36	6.96	0.67	7.65
9-97 + 9-98 * -1	墙地面防水 干拌砂浆 水泥防水砂浆 10mm 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	382.08	328	11.22	110.17	3.82	3.28	0.11	1.1
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴	m2	0.01	38.67	554.07		130.02	4.39	5.54		1.3
14-222	墙丙烯酸酯涂料	100m2	0.01	235.28	1769.6		331.31	12.35	17.7		3.32
人工单价		小计						45.92	33.48	0.78	13.37
148元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								93.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费			元	0.2744	1	0.27				
	其他材料费					-	33.19	-			
	材料费小计					-	33.45	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 66 页　共 74 页

项目编码		010802001002	项目名称		金属(塑钢)门	计量单位		m2	工程量	2.2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-14	钢质防盗门安装	100m2	0.01	3898.59	31548.24	24.37	1038.01	38.99	315.48	0.24	10.38
人工单价		小计						38.99	315.48	0.24	10.38
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								365.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费			元	0.2058	1	0.21				
	其他材料费					-	315.28	-			
	材料费小计					-	315.48	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 67 页　共 74 页

项目编码		010901002002	项目名称		压型钢板屋面		计量单位	m2	工程量	20.87
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-14	单层彩钢[illegible]檩条或基[illegible]凝土(钢[illegible]面[illegible]	[illegible]	01	773.32	10976.02	1378.6	330.53	7.73	109.76	13.79	3.3
[illegible]工单价		小计						7.73	109.76	13.79	3.3
[illegible]3.[illegible]/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								134.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	[illegible]mm厚双面镀铝锌本色压型[illegible]板+1.8厚热[illegible]经防[illegible]卷材(或成品一体板)含[illegible]5mm玻璃棉毡和聚乙烯膜含[illegible]5mm玻璃棉毡和[illegible]膜					m2	1.2826	75	96.2		
	其他材料费							-	13.58	-	
	材料费小计							-	109.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 68 页　共 74 页

项目编码		011702001001	项目名称		垫层模板		计量单位	m2	工程量	57.2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1487.65	2158.97	0.97	664.77	14.88	21.59	0.01	6.65
人工单价		小计						14.88	21.59	0.01	6.65
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	21.55	-	
	材料费小计							-	21.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 69 页　共 74 页

项目编码		011702001002	项目名称		独立基础模板		计量单位	m2	工程量	36.72
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2234.62	2352	1.66	998.79	22.35	23.52	0.02	9.99
人工单价		小计						22.35	23.52	0.02	9.99
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	23.53	-	
	材料费小计							-	23.53	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 70 页　共 74 页

项目编码		011702002001	项目名称		矩形柱模板		计量单位	m2	工程量	34
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-220	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2653.09	2254.88	1.43	1185.73	26.53	22.55	0.01	11.86
人工单价		小计						26.53	22.55	0.01	11.86
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								60.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	22.48	-	
	材料费小计							-	22.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 71 页　共 74 页

项目编码		011702005001	项目名称		基础梁模板		计量单位	m2	工程量	39.57
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-229	现浇混凝土模板 基础梁 钢支撑合模板 钢支撑	100m2	0.01	2146.43	2217.38	0.97	958.98	21.46	22.17	0.01	9.59
人工单价		小计						21.46	22.17	0.01	9.59
53.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								53.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	22.2	-	
	材料费小计							-	22.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 72 页　共 74 页

项目编码		011702025001	项目名称		压顶模板		计量单位	m2	工程量	18.5
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶复合模板木支撑	100m2	0.01	3039.44	1260.69	0.24	1358.29	30.39	12.61		13.58
人工单价		小计						30.39	12.61		13.58
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								56.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	12.62	-	
	材料费小计							-	12.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 73 页　共 74 页

项目编码		011702003001	项目名称		构造柱模板		计量单位		m2	工程量	35.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-222	现浇混凝土 模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	1910.5	1847.19	1.43	853.9	19.11	18.47	0.01	8.54
人工单价		小计						19.11	18.47	0.01	8.54
89.71元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								46.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	18.51	-	
	材料费小计							-	18.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 74 页　共 74 页

项目编码		011705001001	项目名称		大型机械设备进出场		计量单位		台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	1076.56	128.95	2610.68	726.41	1076.56	128.95	2610.68	726.41
人工单价		小计						1076.56	128.95	2610.68	726.41
89.71元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4542.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	128.95	-	
	材料费小计							-	128.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		14026.57			
2	01	措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

工程名称：土建钢构

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5

暂列金额明细表

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第1页　共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建钢构

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

第 页 共 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建钢构

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

第 页 共 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

计 日 工 表

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

工程名称：土建钢构

第 页 共 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

总承包服务费计价表

工程名称：土建钢构

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

第 页 共 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

规费、税金项目计价表

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

工程名称：土建钢构

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	17290.37		17290.37
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	17290.37		17290.37
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	942732.91	9	84845.96

主要材料价格表

工程名称：　土建钢构　　第　页　共　页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010[illegible]	钢筋	HRB400以内 Φ20~Φ25	kg	2382.1	3.257	7758.5
2	[illegible]326@1	0.6mm厚双面镀铝锌有色压[illegible]板+1.8厚[illegible]板	含75mm玻璃棉毡和聚乙烯膜含75mm玻璃棉毡和聚乙烯膜	m2	893.185053	75	66988.88
3	01291711	压型钢板	δ0.5	m2	1033.076	15.5	16012.68
4	[illegible]30301	橡皮密封条	20*4	m	1688.9818	7.42	12532.24
5	0413[illegible]	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	42.06051	398.23	16749.76
6	11250106	彩钢卷帘		m2	36	309.88	11155.68
7	13050121	薄型防火涂料		kg	6383.9105	4.5	28727.6
8	13050137	厚型防火涂料		kg	4246	3	12738
9	13330105@1	SBS改性沥青防水卷材	3mm	m2	1621.225827	30.58	49577.09
10	15130139@1	聚苯乙烯板	100	m3	71.50302	296.46	21197.79
11	33011332	钢柱		t	13.71	4518.05	61942.47
12	33011337	钢梁		t	6.53	4518.05	29502.87
13	33011372@1	钢系杆、钢撑杆	钢管	t	3.49	4518.05	15767.99
14	33011377@1	钢檩条	热镀锌	t	13.228	4518.05	59764.77
15	33011392	零星钢构件		t	2.83	4518.05	12786.08
16	80210555	预拌混凝土	C15	m3	77.99321	320.39	24988.24
17	80210557	预拌混凝土	C20	m3	28.674304	330.1	9465.39
18	80210561	预拌混凝土	C30	m3	79.958973	349.51	27946.46
19	80210561@1	预拌混凝土	C35	m3	127.443618	359.22	45780.3
20	80010731	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	18.642402	398.232	7424

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

总价项目进度款支付分解表

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

工程名称：土建钢构

单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	14026.57						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建钢构

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

第 页 共 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：土建钢构　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第　页　共　页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
　　2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

工程名称：土建钢构

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

单位工程主材表

工程名称：　土建钢构　　第　页　共　页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	黄土	m3	73.27781				
合计							

中华人民共和国一级注册造价工程师
史庆
B14224100004532
胜明建设集团有限公司
有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师
刘明
B11244100020185
胜明建设集团有限公司
有效期至：2028年07月02日

制冷系统 工程

投 标 总 价

投 标 人：
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：

工 程 名 称：　制冷系统

投 标 总 价　（小写）：758,278.55

（大写）：柒拾伍万捌仟贰佰柒拾捌元伍角伍分

投 标 人：　　（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 人：　　（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

总　说　明

工程名称：制冷系统　　第 1 页　共 1 页

表-01







单位工程投标报价汇总表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第1页　共1页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	673686.89	
1.1	制冷工艺分项	211256.66	
1.2	电气控制及照明分部分	79054.07	
1.3	库体保温板	383376.16	
2	措施项目	11320.59	
2.1	其中：安全文明施工费	8334.18	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	2986.41	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	10660.91	—
4.1	定额规费	10660.91	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	695668.39	
6	增值税	62610.16	—
7	含税工程造价合计	758278.55	
投标报价合计=1+2+3+4+6		758,278.55	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		制冷工艺分项					211256.66	
1	030113001001	冷水机组	1.名称：氟制冷并联压缩机组 2.规格型号：RC2-260DW*2并联,SRL240B-MP×2,制冷量275.6kw（-10℃/+35℃）电机功率120kw。 3.其他：参考图纸及相关规范要求	台	1	41262.69	41262.69	
2	030113004001	冷风机	1.名称：落地式冷风机 2.规格型号：KLL-900，制冷量108kw（-10℃/+35℃）电机功率16kw。 3.其他：参考图纸及相关规范要求	台	2	9656.86	19313.72	
3	030113011001	冷凝器	1.名称：蒸发式冷凝器 2.规格型号：ZFLA-800KW，单台标准排热量为900kw，轴流风机3kw*2，水泵功率2.2kw。 3.其他：参考图纸及相关规范要求	台	1	27192.22	27192.22	
4	030702001001	彩钢板通风管道	1.名称：均匀送风道 2.材质：白色彩钢板 3.板材厚度：0.7mm厚 4.支架设计要求：每节风管连接处采用40*40角铁法兰连接，风道内部依据制作情况采用30*30角铁加固处理 5.接口形式：法兰连接 6.其他：参考图纸及相关规范要求	m2	112	242.04	27108.48	
本页小计							114877.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030702008001	柔性软风管	1.名称：软连接 2.材质：防火材质 3.其他：参考图纸及相关规范要求	m2	3.2	395.65	1266.08	
6	030703001001	静压箱	1.名称：静压箱 2.材质：白色彩钢板 3.板材厚度：0.7mm厚 4.其他：参考图纸及相关规范要求	m2	10.7	276.26	2955.98	
7	030808002001	中压焊接阀门	1.名称:电磁阀 2.型号、规格:EVR 25 3.其他：参考图纸及相关规范要求	个	2	175.84	351.68	
8	030808002002	中压焊接阀门	1.名称:热力膨胀阀 2.型号、规格:TGEX-12 3.其他：参考图纸及相关规范要求	个	8	430.37	3442.96	
9	030808002003	中压焊接阀门	1.名称:供液过滤器 2.型号、规格:DN32 3.其他：参考图纸及相关规范要求	个	3	162.26	486.78	
10	030808005001	中压安全阀门	1.名称:安全阀（含相应的截止阀DN25） 2.型号、规格:2.1MPa 3.其他：参考图纸及相关规范要求	个	1	307.39	307.39	
11	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表（含相应的截止阀DN10） 2.型号、规格:0.1～3.9MPa 3.其他：参考图纸及相关规范要求	台	1	168.67	168.67	
本页小计							8979.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030808002004	中压焊接阀门	1.名称:直通式截止阀 2.型号、规格:DN15 3.其他：参考图纸及相关规范要求	个	1	69.51	69.51	
13	030808002005	中压焊接阀门	1.名称:直通式截止阀 2.型号、规格:DN32 3.其他：参考图纸及相关规范要求	个	4	133.4	533.6	
14	030808002006	中压焊接阀门	1.名称:直通式截止阀 2.型号、规格:DN40 3.其他：参考图纸及相关规范要求	个	1	151.94	151.94	
15	030808002007	中压焊接阀门	1.名称:直通式截止阀 2.型号、规格:DN65 3.其他：参考图纸及相关规范要求	个	2	656.47	1312.94	
16	030808002008	中压焊接阀门	1.名称:直通式截止阀 2.型号、规格:DN80 3.其他：参考图纸及相关规范要求	个	2	811.23	1622.46	
17	030808002009	中压焊接阀门	1.名称:直通式截止阀 2.型号、规格:DN100 3.其他：参考图纸及相关规范要求	个	2	1239.26	2478.52	
18	030808002010	中压焊接阀门	1.名称:回气过滤器 2.型号、规格:DN100 3.其他：参考图纸及相关规范要求	个	1	726.76	726.76	
本页小计							6895.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至:2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至:2028年07月02日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
19	030802001001	中压碳钢管	1.名称:20#无缝钢管 2.规格:D108*4.0 3.连接形式、焊接方法:氩弧焊封底、手工电弧焊盖面的焊接方法或全部采用氩弧焊焊接 4.除锈、刷漆要求:表面除锈，除油污后涂环氧富锌防锈底漆二道，丙稀酸聚氨酯面漆二道 5.吹扫与除污：0.8MPa（表压）的氮气对各段管路分别进行吹扫排污处理 6.系统试验：压力试验、泄漏试验、真空度试验 7.其他:参考图纸及相关规范要求	m	35	136.14	4764.9	
20	030802001002	中压碳钢管	1.名称:20#无缝钢管 2.规格:D89*4.0 3.连接形式、焊接方法:氩弧焊封底、手工电弧焊盖面的焊接方法或全部采用氩弧焊焊接 4.除锈、刷漆要求:表面除锈，除油污后涂环氧富锌防锈底漆二道，丙稀酸聚氨酯面漆二道 5.吹扫与除污：0.8MPa（表压）的氮气对各段管路分别进行吹扫排污处理 6.系统试验：压力试验、泄漏试验、真空度试验 7.其他:参考图纸及相关规范要求	m	22	110.27	2425.94	
本页小计							7190.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至:2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至:2028年07月02日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	030802001003	中压碳钢管	1.名称:20#无缝钢管 2.规格:D76*4.0 3.连接形式、焊接方法:氩弧焊封底、手工电弧焊盖面的焊接方法或全部采用氩弧焊焊接 4.除锈、刷漆要求:表面除锈，除油污后涂环氧富锌防锈底漆二道，丙稀酸聚氨酯面漆二道 5.吹扫与除污：0.8MPa（表压）的氮气对各段管路分别进行吹扫排污处理 6.系统试验：压力试验、泄漏试验、真空度试验 7.其他:参考图纸及相关规范要求	m	23	98.09	2256.07	
22	030802001004	中压碳钢管	1.名称:20#无缝钢管 2.规格:D57*4.0 3.连接形式、焊接方法:氩弧焊封底、手工电弧焊盖面的焊接方法或全部采用氩弧焊焊接 4.除锈、刷漆要求:表面除锈，除油污后涂环氧富锌防锈底漆二道，丙稀酸聚氨酯面漆二道 5.吹扫与除污：0.8MPa（表压）的氮气对各段管路分别进行吹扫排污处理 6.系统试验：压力试验、泄漏试验、真空度试验 7.其他:参考图纸及相关规范要求	m	16	83.2	1331.2	
本页小计							3587.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至:2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至:2028年07月02日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
23	030802001005	中压碳钢管	1.名称:20#无缝钢管 2.规格:D45*3.5 3.连接形式、焊接方法:氩弧焊封底、手工电弧焊盖面的焊接方法或全部采用氩弧焊焊接 4.除锈、刷漆要求:表面除锈，除油污后涂环氧富锌防锈底漆二道，丙稀酸聚氨酯面漆二道 5.吹扫与除污：0.8MPa（表压）的氮气对各段管路分别进行吹扫排污处理 6.系统试验：压力试验、泄漏试验、真空度试验 7.其他:参考图纸及相关规范要求	m	48	72.34	3472.32	
24	030802001006	中压碳钢管	1.名称:20#无缝钢管 2.规格:D38*3.0 3.连接形式、焊接方法:氩弧焊封底、手工电弧焊盖面的焊接方法或全部采用氩弧焊焊接 4.除锈、刷漆要求:表面除锈，除油污后涂环氧富锌防锈底漆二道，丙稀酸聚氨酯面漆二道 5.吹扫与除污：0.8MPa（表压）的氮气对各段管路分别进行吹扫排污处理 6.系统试验：压力试验、泄漏试验、真空度试验 7.其他:参考图纸及相关规范要求	m	25	65.07	1626.75	
本页小计							5099.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至:2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至:2028年07月02日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
25	030802001007	中压碳钢管	1.名称:20#无缝钢管 2.规格:D28*1.2 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.除锈、刷漆要求:表面除锈，除油污后涂环氧富锌防锈底漆二道，丙稀酸聚氨酯面漆二道 5.吹扫与除污：0.8MPa（表压）的氮气对各段管路分别进行吹扫排污处理 6.系统试验：压力试验、泄漏试验、真空度试验 7.其他:参考图纸及相关规范要求	m	40	55.46	2218.4	
26	030802001008	中压碳钢管	1.名称:20#无缝钢管 2.规格:D16*1.0 3.连接形式、焊接方法:氩弧焊封底、手工电弧焊盖面的焊接方法或全部采用氩弧焊焊接 4.除锈、刷漆要求:表面除锈，除油污后涂环氧富锌防锈底漆二道，丙稀酸聚氨酯面漆二道 5.吹扫与除污：0.8MPa（表压）的氮气对各段管路分别进行吹扫排污处理 6.系统试验：压力试验、泄漏试验、真空度试验 7.其他:参考图纸及相关规范要求	m	40	47.82	1912.8	
本页小计							4131.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至:2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至:2028年07月02日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
27	031208002001	绝热	1.名称：管道及设备保温 2.绝热材料品种：阻燃型聚氨酯 3.其他:参考图纸及相关规范要求	m3	3.36	4624.91	15539.7	
28	031208007001	防潮层、保护层	1.名称:铝合金板 2.厚度:管道0.5mm 3.其他:参考图纸及相关规范要求	m2	36.08	58.55	2112.48	
29	031208007002	防潮层、保护层	1.名称:沥青自粘防水卷材 2.厚度:0.75mm 3.其他:参考图纸及相关规范要求	m2	0.72	45.23	32.57	
30	031002001001	管道支架	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈、刷漆要求:除锈后刷樟丹漆两遍 ，调和漆一遍 4.其他:参考图纸及相关规范要求	kg	300	26.17	7851	
31	031002002001	设备支架	1.名称:支架刷漆 2.材质:型钢 3.除锈、刷漆要求:除锈后防锈漆 4.其他:参考图纸及相关规范要求	kg	300	1.45	435	
32	030310001001	射线探伤	1.名称:射线探伤 2.其他:参考图纸及相关规范要求	张	2.3	81.4	187.22	
33	030805001001	中压碳钢管件	1.名称：90° 弯头 2.规格：89*4 3.其他:参考图纸及相关规范要求	个	1	150.99	150.99	
34	030805001002	中压碳钢管件	1.名称：三通 2.规格：89*4 3.其他:参考图纸及相关规范要求	个	8	155.99	1247.92	
35	030805001003	中压碳钢管件	1.名称：90° 弯头 2.规格：108*4 3.其他:参考图纸及相关规范要求	个	2	186.55	373.1	
本页小计							27929.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
36	030805001004	中压碳钢管件	1.名称：三通 2.规格：108*4 3.其他:参考图纸及相关规范要求	个	1	191.54	191.54	
37	030805001005	中压碳钢管件	1.名称：90°弯头 2.规格：57*3.5 3.其他:参考图纸及相关规范要求	个	24	103.66	2487.84	
38	030805001006	中压碳钢管件	1.名称：90°弯头 2.规格：76*4 3.其他:参考图纸及相关规范要求	个	14	131.43	1840.02	
39	030805001007	中压碳钢管件	1.名称：三通 2.规格：76*4 3.其他:参考图纸及相关规范要求	个	4	136.44	545.76	
40	030805001008	中压碳钢管件	1.名称：大小头 2.规格：D57-D45 3.其他:参考图纸及相关规范要求	个	8	103.66	829.28	
41	030805001009	中压碳钢管件	1.名称：90°弯头 2.规格：45*3.5 3.其他:参考图纸及相关规范要求	个	23	89.34	2054.82	
42	030805001010	中压碳钢管件	1.名称：三通 2.规格：45*3.5 3.其他:参考图纸及相关规范要求	个	1	94.34	94.34	
43	030805001011	中压碳钢管件	1.名称：90°弯头 2.规格：38*3 3.其他:参考图纸及相关规范要求	个	1	71.12	71.12	
44	030805001012	中压碳钢管件	1.名称：三通 2.规格：38*3 3.其他:参考图纸及相关规范要求	个	8	76.12	608.96	
45	030805001013	中压碳钢管件	1.名称：大小头 2.规格：D38-D16 3.其他:参考图纸及相关规范要求	个	8	71.12	568.96	
46	030805001014	中压碳钢管件	1.名称：90°弯头 2.规格：16*1.0 3.其他:参考图纸及相关规范要求	个	8	65.41	523.28	
47	03B001	制冷剂	1.名称:制冷剂 2.规格:R22	kg	650	35	22750	
本页小计							32565.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		分部小计					211256.66	
		电器控制及冲霜水部分					79054.07	
1	030404017001	配电箱	1.名称:风机控制柜 2.安装方式：落地安装 3.基础形式：槽钢基础 4.其他：参考图纸及相关规范要求	台	1	8285.74	8285.74	
2	030404017002	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.安装方式：距地1.5m安装 3.接线端子材质、规格：2.5mm2 4.其他：参考图纸及相关规范要求	台	2	2569.88	5139.76	
3	030412002001	照明灯	1.LED冷库专用照明灯 2.规格：220V 40W	套	12	150.72	1808.64	
4	030411006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：塑料 3.他：参考图纸及相关规范要求	个	12	7.97	95.64	
5	030408001001	电力电缆	1.名称:YJV-3*2.5 2.其他：参考图纸及相关规范要求	m	50	13.1	655	
6	030408001002	电力电缆	1.名称:YJV-3*4 2.其他：参考图纸及相关规范要求	m	300	16.18	4854	
7	030408006001	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：10mm2以下	个	14	71.03	994.42	
8	030411004001	配线	1.名称:RVV6*1.0 2.其他：参考图纸及相关规范要求	m	50	7.75	387.5	
9	030411004002	配线	1.名称:RVV2*1.0 2.其他：参考图纸及相关规范要求	m	200	3.55	710	
10	030411004003	配线	1.名称:BV-2.5 2.其他：参考图纸及相关规范要求	m	200	3	600	
本页小计							23530.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 页 共 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030411004004	配线	1.名称:BV-1.5 2.其他：参考图纸及相关规范要求	m	200	2.5	500	
12	030411004005	配线	1.名称:BV-1.0 2.其他：参考图纸及相关规范要求	m	200	2.15	430	
13	030411003001	桥架	1.名称:桥架200×100 2.支架：含支架 3.其他：参考图纸及相关规范要求	m	14	64.12	897.68	
14	030411003002	桥架	1.名称:桥架150×75 2.支架：含支架 3.其他：参考图纸及相关规范要求	m	15	55.4	831	
15	030411002001	线槽	1.名称:线槽25*12.5 2.支架：含支架 3.其他：参考图纸及相关规范要求	m	86	18.65	1603.9	
16	030411001001	配管	1.名称：配管 2.规格：PC16 3.敷设方式：明敷 4.其他未尽事宜详见图纸说明	m	20	14.62	292.4	
17	030411001002	配管	1.名称：配管 2.规格：PC20 3.敷设方式：明敷 4.其他未尽事宜详见图纸说明	m	50	16.08	804	
18	031001002001	钢管	1.名称:镀锌焊接钢管 2.规格:φ140*4.0 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.除锈、刷漆要求:涂刷银粉两道;镀锌层被破坏处及管道螺纹露出部分刷镀锌钢管防腐漆一道,银粉面漆二道 5.其他:参考图纸及相关规范要求	m	45	146.82	6606.9	
本页小计							11965.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至:2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至:2028年07月02日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
19	031[illegible]002002	钢管	1.名称:镀锌焊接钢管 2.规格:Φ76*3.0 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.除锈、刷漆要求:涂刷银粉两道;镀锌层被破坏处及管道螺纹露出部分刷镀锌钢管防腐漆一道,银粉面漆二道 5.其他:参考图纸及相关规范要求	m	55	66.21	3641.55	
20	031003003001	焊接法兰阀门	1.名称：截止阀 2.规格：DN65 3.其他：参考图纸及相关规范要求	个	6	575.42	3452.52	
21	031003003002	焊接法兰阀门	1.名称：截止阀 2.规格：DN100 3.其他：参考图纸及相关规范要求	个	1	913.55	913.55	
22	031003011001	法兰	1.名称：法兰 2.规格：DN65	副	4	112.65	450.6	
23	031003011002	法兰	1.名称：法兰 2.规格：DN100	副	1	160.67	160.67	
24	031003003003	焊接法兰阀门	1.名称：电磁阀 2.规格：DN65 3.其他：参考图纸及相关规范要求	个	2	445.76	891.52	
25	031003003004	焊接法兰阀门	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN65 3.其他：参考图纸及相关规范要求	个	2	232.46	464.92	
26	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:聚氨酯 2.绝热厚度:60mm 3.其他:参考图纸及相关规范要求	m3	3.07	3732.81	11459.73	
本页小计							21435.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
27	031002001002	管道支架	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈、刷漆要求除锈后刷樟丹漆两遍 ,调和漆一遍 4.其他:参考图纸及相关规范要求	kg	80.15	26.17	2097.53	
28	03B002	水封井	1.名称：水封井 2.材质：钢板焊接 3.连接供回水管尺寸：φ200*4.0 4.其他:参考图纸、相关规范要求、图纸回复	座	1	3500	3500	
29	030109011001	潜水泵	1.名称：冲霜水泵 2.规格：50JYWQ-20-1400-5.5	台	1	5030	5030	
30	030203001001	送、引风机	1.名称：离心式冷风幕 2.规格：L=2200 3.其他：参考图纸及相关规范要求	台	2	5747.45	11494.9	
		分部小计					79054.07	
		库体保温板					383376.16	
1	010901002003	库体顶板	1、双面彩钢聚氨酯保温板,保温等级B1级(厚度150厚)，聚氨酯密度不小于38kg/m3 ； 2、安装做法见详图(专业厂家制作安装) 3、含固定件、T型铝、硅胶、发泡胶、装饰条、聚氨酯发泡胶等辅材；	m2	643.96	168.57	108552.34	
本页小计							130674.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010605002001	库体内墙板	1、双面彩钢聚氨酯保温板,保温等级B1级(厚度150厚)，聚氨酯密度不小于38kg/m3 ； 2、安装做法见详图(专业厂家制作安装) 3、含固定件、T型铝、硅胶、发泡胶、装饰条、聚氨酯发泡胶等辅材；	m2	1019.42	260.18	265232.7	
3	010803002004	冷库门	1、冷库门选用手动平移冷库门，门洞尺寸为2.2m×3.0m。保温门保温层厚度均为100mm，保温门内芯材为优质聚氨酯，并经高压注泡一次成形，芯材密度45kg/m3（误差±1 kg/m3），门面板为≥0.6mm厚彩钢板，库门表面平整，不准许凸凹不平、不准有拉铆钉、螺丝钉外漏。安装库门用的轨道（合页）、螺丝、螺母、自攻钉等均为不锈钢或铝合金制品。保温门内选用优质红（白）松板作龙骨。保温门密封条采用天然胶制品，耐高温70℃，低温-60℃。保温门具有自动回归、防夹、逃生和防冻电加热等功能。 2、详见施工图设计，相关规范图集及现场踏勘。	m2	13.2	726.6	9591.12	
		分部小计					383376.16	
		措施项目					2986.41	
本页小计							274823.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2986.41	2986.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（主要清单）

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

工程名称：制冷系统　　第　页　共　页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

中华人民共和国一级注册造价工程师
史庆
B14224100004532
胜明建设集团有限公司
核准：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师
刘明
B11244100020185
胜明建设集团有限公司
有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 1 页　共 91 页

项目编码	030113001001	项目名称	冷水机组	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-12-21	离心式冷水机组 设备重量1t以内	台	1	1662.77	27.43	46.02	526.47	1662.77	27.43	46.02	526.47
人工单价		小计						1662.77	27.43	46.02	526.47
131.44元/工日		未计价材料费						39000			
		清单项目综合单价						41262.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	1.264	1	1.26		
	氟利昂冷并联压缩机组 RC2-260DW*2并联 SHL240B-MP×1 制冷量275.6kw（-10℃ / +35℃） 电机功率120kw	台	1	39000	39000		
	其他材料费			-	26.17	-	
	材料费小计			-	39027.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 2 页　共 91 页

项目编码	030113004001	项目名称	冷风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-12-55	落地式冷风机 150 1.5	台	1	1561.26	123.16	169.5	502.94	1561.26	123.16	169.5	502.94
人工单价		小计						1561.26	123.16	169.5	502.94
131.44元/工日		未计价材料费						7300			
		清单项目综合单价						9656.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	5.7799	1	5.78		
	落地式冷风机 KLL-900，制冷量108kw（-10℃ / +35℃） 电机功率16kw	台	1	7300	7300		
	其他材料费			-	117.38	-	
	材料费小计			-	7423.15	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 3 页　共 91 页

项目编码	030113011001	项目名称	冷凝器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-12-88	蒸发式冷凝器 设备冷重（t）以内 20m2以内 设备重1t以内	台	1	2031.43	340.52	169.5	650.77	2031.43	340.52	169.5	650.77
人工单价		小计						2031.43	340.52	169.5	650.77
131.44元/工日		未计价材料费						24000			
清单项目综合单价								27192.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	16.0175	1	16.02		
	蒸发式冷凝器 ZFLA-800KW，单台标准排热量为900kW，轴流风机3kw*2，水泵功率2.2kW					台	1	24000	24000		
	其他材料费							-	324.5	-	
	材料费小计							-	24340.53	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 4 页　共 91 页

项目编码	030702001001	项目名称	彩钢板通风管道	计量单位	m2	工程量	112

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-2-1	镀锌薄钢板圆形风管（δ=1.2mm以内咬口） 直径≤320mm	10m2	0.1	1296.94	119.28	46.21	445.96	129.69	11.93	4.62	44.59
人工单价		小计						129.69	11.93	4.62	44.59
120.94元/工日		未计价材料费						51.21			
清单项目综合单价								242.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.1202	1	0.12		
	白色彩钢板 0.7mm厚					m2	1.138	45	51.21		
	其他材料费							-	11.81	-	
	材料费小计							-	63.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 5 页　共 91 页

项目编码	030702008001	项目名称	柔性软风管	计量单位	m2	工程量	3.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-2-128	弯头导流叶片及其他 接口		1	193.19	134.71	1.68	66.07	193.19	134.71	1.68	66.07
人工单价		小计						193.19	134.71	1.68	66.07
120.94元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								395.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	1.2902	1	1.29		
	其他材料费			-	133.42	-	
	材料费小计			-	134.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 6 页　共 91 页

项目编码	030703021001	项目名称	静压箱	计量单位	m2	工程量	10.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-207	静压箱制作、安装	10m2	0.1	1446.01	262.64	39.02	497.98	144.6	26.26	3.9	49.8
人工单价		小计						144.6	26.26	3.9	49.8
120.94元/工日		未计价材料费						51.71			
清单项目综合单价								276.26			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.2497	1	0.25		
	白色彩钢板 0.7mm厚	m2	1.149	45	51.71		
	其他材料费			-	26.01	-	
	材料费小计			-	77.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 7 页　共 91 页

项目编码	030808002001	项目名称	中压焊接阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3-144	中压阀门 承插焊阀门 公称直径25mm以内	个	1	42.98	6.17	8.43	12.79	42.98	6.17	8.43	12.79
人工单价		小计				42.98	6.17	8.43	12.79		
137.32元/工日		未计价材料费				105.47					
清单项目综合单价						175.84					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0616	1	0.06		
	电子阀 EVR25	个	1	105.47	105.47		
	其他材料费			-	6.11	-	
	材料费小计			-	111.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 8 页　共 91 页

项目编码	030808002002	项目名称	中压焊接阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3-144	中压阀门 承插焊阀门 公称直径25mm以内	个	1	42.98	6.17	8.43	12.79	42.98	6.17	8.43	12.79
人工单价		小计				42.98	6.17	8.43	12.79		
137.32元/工日		未计价材料费				360					
清单项目综合单价						430.37					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0616	1	0.06		
	热力膨胀阀 TGEX-12	个	1	360	360		
	其他材料费			-	6.11	-	
	材料费小计			-	366.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 9 页　共 91 页

项目编码		030808002003	项目名称		中压焊接阀门		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3-145	中压阀门 承插焊阀门 公称直径32mm以内	个	1	50.56	6.88	9.55	15.27	50.56	6.88	9.55	15.27
人工单价		小计						50.56	6.88	9.55	15.27
137.32元/工日		未计价材料费						80			
清单项目综合单价								162.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0686	1	0.07		
	供水过滤器 DN32					个	1	80	80		
	其他材料费							-	6.81	-	
	材料费小计							-	86.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 10 页　共 91 页

项目编码		030808005001	项目名称		中压安全阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3-224	中压阀门 安全阀门(螺纹连接) 公称直径25mm以内	个	1	84.84	9.97	3.71	25.61	84.84	9.97	3.71	25.61
8-3-138	中压阀门 螺纹阀门 公称直径25mm以内	个	1	44.38	6.84	3.88	13.21	44.38	6.84	3.88	13.21
人工单价		小计						129.22	16.81	7.59	38.82
137.32元/工日		未计价材料费						114.95			
清单项目综合单价								307.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.1676	1	0.17		
	安全阀门 DN25					个	1	85.66	85.66		
	截止阀 DN25					个	1.01	29	29.29		
	其他材料费							-	16.65	-	
	材料费小计							-	131.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 11 页　共 91 页

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-1-46	压力表 [illegible]	台	1	36.52	4.29	0.67	10.74	36.52	4.29	0.67	10.74
8-3-136	中压阀门 螺纹阀门 公称直径15mm以内	个	1	34.75	5.38	3.76	10.32	34.75	5.38	3.76	10.32
	人工单价	小计						71.27	9.67	4.43	21.06
	38.13元/工日	未计价材料费						62.24			
	清单项目综合单价							168.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.2581	1	0.26		
	仪表 [illegible]	套	1	20	20		
	压力表	套	1	30	30		
	截止阀 DN10	个	1.02	12	12.24		
	其他材料费			-	9.41	-	
	材料费小计			-	71.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 12 页　共 91 页

项目编码	030808002004	项目名称	中压焊接阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3-136	中压阀门 螺纹阀门 公称直径15mm以内	个	1	34.75	5.38	3.76	10.32	34.75	5.38	3.76	10.32
人工单价		小计						34.75	5.38	3.76	10.32
137.35元/工日		未计价材料费						15.3			
清单项目综合单价								69.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0539	1	0.05		
	直通式截止阀 DN15	个	1.02	15	15.3		
	其他材料费			-	5.33	-	
	材料费小计			-	20.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 13 页　共 91 页

项目编码	030808002005	项目名称	中压焊接阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3-139	中压阀门 螺纹阀门 公称直径32mm以内	个	1	56.28	7.56	4.14	16.94	56.28	7.56	4.14	16.94
人工单价		小计				56.28	7.56	4.14	16.94		
137.04元/工日		未计价材料费				48.48					
清单项目综合单价						133.4					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0754	1	0.08		
	直通式截止阀 DN32	个	1.01	48	48.48		
	其他材料费			-	7.48	-	
	材料费小计			-	56.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 14 页　共 91 页

项目编码	030808002006	项目名称	中压焊接阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3-140	中压阀门 螺纹阀门 公称直径40mm以内	个	1	61.94	8.53	4.3	18.59	61.94	8.53	4.3	18.59
人工单价		小计				61.94	8.53	4.3	18.59		
137.04元/工日		未计价材料费				58.58					
清单项目综合单价						151.94					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.085	1	0.09		
	直通式截止阀 DN40	个	1.01	58	58.58		
	其他材料费			-	8.44	-	
	材料费小计			-	67.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 15 页　共 91 页

项目编码	030808002007	项目名称	中压焊接阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3-173	中压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	75.71	5.84	3.66	22.71	75.71	5.84	3.66	22.71
8-4-294	中压法兰 碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径65mm以内	副	1	66.99	9.2	13.06	20.23	66.99	9.2	13.06	20.23
人工单价		小计						142.7	15.04	16.72	42.94
37.79元/工日		未计价材料费						439.07			
清单项目综合单价								656.47			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.1493	1	0.15		
	直通式截止阀 DN65	个	1	391.15	391.15		
	碳钢对焊法兰 公称直径65mm以内	片	2	23.96	47.92		
	其他材料费			-	14.88	-	
	材料费小计			-	454.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 16 页　共 91 页

项目编码	030808002008	项目名称	中压焊接阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3-174	中压阀门 法兰阀门 公称直径80mm以内	个	1	81.85	7.52	3.78	24.78	81.85	7.52	3.78	24.78
8-4-295	中压法兰 碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径80mm以内	副	1	74	12.26	15.34	22.3	74	12.26	15.34	22.3
人工单价		小计						155.85	19.78	19.12	47.08
137.19元/工日		未计价材料费						569.4			
清单项目综合单价								811.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.1962	1	0.2		
	直通式截止阀 DN80	个	1	517.9	517.9		
	碳钢对焊法兰 公称直径80mm以内	片	2	25.75	51.5		
	其他材料费			-	19.58	-	
	材料费小计			-	589.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 17 页　共 91 页

项目编码	030808002009	项目名称	中压焊接阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3-175	中压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	108.59	8.57	88.3	39.23	108.59	8.57	88.3	39.23
8-4-296	中压法兰 碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径100mm以内	副	1	88.03	15.99	22.61	26.84	88.03	15.99	22.61	26.84
人工单价		小计						196.62	24.56	110.91	66.07
137.11元/工日		未计价材料费						841.1			
清单项目综合单价								1239.26			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.2436	1	0.24		
	直通式[illegible] DN100	个	1	778.54	778.54		
	碳钢对焊法兰 公称直径100mm以内	片	2	31.28	62.56		
	其他材料费			-	24.32	-	
	材料费小计			-	865.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 18 页　共 91 页

项目编码	030808002010	项目名称	中压焊接阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3-175	中压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	108.59	8.57	88.3	39.23	108.59	8.57	88.3	39.23
8-4-296	中压法兰 碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径100mm以内	副	1	88.03	15.99	22.61	26.84	88.03	15.99	22.61	26.84
人工单价		小计						196.62	24.56	110.91	66.07
137.11元/工日		未计价材料费						328.6			
清单项目综合单价								726.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.2436	1	0.24		
	碳钢对焊法兰 公称直径100mm以内	片	2	31.28	62.56		
	回气过滤器 DN100	个	1	266.04	266.04		
	其他材料费			-	24.32	-	
	材料费小计			-	353.15	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 19 页　共 91 页

项目编码	030802001001	项目名称	中压碳钢管	计量单位	m	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1-461	中压管道 碳钢管（氩电联焊） 公称直径100mm以内	10m	0.1	246.26	15.15	111.37	80.93	24.63	1.52	11.14	8.09
12-1-11	动力工具除锈 轻锈	10m2	0.0339	28.77	6.08		10.32	0.98	0.21		0.35
12-3-318	环氧富锌底漆 无铁中间漆 管道 环氧云铁中间漆 第一遍	10m2	0.0339	46.88	26.92		16.52	1.59	0.91		0.56
12-3-319	环氧富锌底漆 无铁中间漆 环氧云铁中间漆 每增一遍	10m2	0.0339	46.01	25.1		16.11	1.56	0.85		0.55
12-3-40	聚氨酯漆 管道 面漆 第一遍	10m2	0.0339	60.11	3.36		21.06	2.04	0.11		0.71
12-3-40	聚氨酯漆 管道 面漆 每一遍	10m2	0.0339	60.11	3.36		21.06	2.04	0.11		0.71
8-5-12	高压管道 液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	749.66	82.78	86.52	241.98	7.5	0.83	0.87	2.42
8-5-38	低中压管道 水压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	440.23	76.64	29.18	147.42	4.4	0.77	0.29	1.48
8-5-45	低中压管道真空试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	517.92	76.35	72.3	173.43	5.18	0.76	0.72	1.73
8-5-59	空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	212.1	45.22	24.86	71.02	2.12	0.45	0.25	0.71
人工单价		小计						52.04	6.52	13.27	17.31
130.07元/工日		未计价材料费						47.01			
清单项目综合单价								136.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0415	1	0.04		
	20#无缝钢管 D108*4.0	m	0.8996	43.19	38.85		
	环氧富锌底漆（封闭漆）	kg	0.1784	31.5	5.62		
	聚氨酯磁漆	kg	0.1038	24.15	2.51		
	水	t	0.0098	3.2	0.03		
	其他材料费			-	6.48	-	
	材料费小计			-	53.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 20 页　共 91 页

料费明细							
						（元）	（元）
	其他材料费	元	0.0415	1	0.04		
	20#无缝钢管 D108*4.0	m	0.8996	43.19	38.85		
	环氧富锌底漆（封闭漆）	kg	0.1784	31.5	5.62		
	聚氨酯磁漆	kg	0.1038	24.15	2.51		
	水	t	0.0098	3.2	0.03		
	其他材料费			-	6.48	-	
	材料费小计			-	53.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 21 页　共 91 页

项目编码	030802001002	项目名称	中压碳钢管	计量单位	m	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1-460	中压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径280mm以内	10m	0.1	212.08	12.35	15.83	64	21.21	1.24	1.58	6.4
12-1-11	动力工具除锈 轻锈	10m2	0.0279	28.77	6.08		10.32	0.8	0.17		0.29
12-3-318	环氧富锌底漆 二遍 中间漆 管道 环氧云铁中间漆 第一遍	10m2	0.0279	46.88	26.92		16.52	1.31	0.75		0.46
12-3-319	环氧富锌底漆 二遍 中间漆 环氧云铁中间漆 每增一遍	10m2	0.0279	46.01	25.1		16.11	1.29	0.7		0.45
12-3-40	聚氨酯漆 管道 面漆 第一遍	10m2	0.0279	60.11	3.36		21.06	1.68	0.09		0.59
12-3-40	聚氨酯漆 管道 面漆 每一遍	10m2	0.0279	60.11	3.36		21.06	1.68	0.09		0.59
8-5-12	高压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	749.66	82.78	86.52	241.98	7.5	0.83	0.87	2.42
8-5-38	低中压管道气压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	440.23	76.64	29.18	147.42	4.4	0.77	0.29	1.48
8-5-45	低中压管道真空试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	517.92	76.35	72.3	173.43	5.18	0.76	0.72	1.73
8-5-59	空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	212.1	45.22	24.86	71.02	2.12	0.45	0.25	0.71
人工单价		小计						47.17	5.85	3.71	15.12
130.02元/工日		未计价材料费						38.4			
清单项目综合单价								110.27			
材	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价	暂估合价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 22 页　共 91 页

料费明细						（元）	（元）
	其他材料费	元	0.0388	1	0.04		
	环氧富锌底漆（封闭漆）	kg	0.147	31.5	4.63		
	聚氨酯磁漆	kg	0.0855	24.15	2.06		
	20#无缝钢管 D89*4.0	m	0.8996	35.213	31.68		
	水	t	0.0098	3.2	0.03		
	其他材料费			-	5.82	-	
	材料费小计			-	44.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 23 页　共 91 页

项目编码	030802001003	项目名称	中压碳钢管	计量单位	m	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1-459	中压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径[illegible]内	10m	0.1	177.67	10.63	13.56	53.69	17.77	1.06	1.36	5.37
12-1-11	动[illegible]工具除锈 轻锈	10m2	0.0239	28.77	6.08		10.32	0.69	0.15		0.25
12-3-318	环氧富锌[illegible]环氧云铁中间漆 管道 环氧[illegible]漆 第一遍	10m2	0.0239	46.88	26.92		16.52	1.12	0.64		0.4
12-3-319	环氧富锌[illegible]环氧云铁中间漆 [illegible]漆 增一遍	10m2	0.0239	46.01	25.1		16.11	1.1	0.6		0.38
12-3-40	聚氨酯漆 管道 面漆 [illegible]	10m2	0.0239	60.11	3.36		21.06	1.43	0.08		0.5
12-3-40	聚氨酯漆 管道 面漆 每一遍	10m2	0.0239	60.11	3.36		21.06	1.43	0.08		0.5
8-5-12	高压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	749.66	82.78	86.52	241.98	7.5	0.83	0.87	2.42
8-5-38	低中压管道[illegible]试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	440.23	76.64	29.18	147.42	4.4	0.77	0.29	1.48
8-5-45	低中压管道真空试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	517.92	76.35	72.3	173.43	5.18	0.76	0.72	1.73
8-5-59	空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	212.1	45.22	24.86	71.02	2.12	0.45	0.25	0.71
人工单价		小计						42.74	5.42	3.49	13.74
129.8元/工日		未计价材料费						32.71			
清单项目综合单价								98.09			
材	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价	暂估合价

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 24 页　共 91 页

料费明细						（元）	（元）
	其他材料费	元	0.0371	1	0.04		
	环氧富锌底漆（封闭漆）	kg	0.1255	31.5	3.95		
	聚氨酯磁漆	kg	0.073	24.15	1.76		
	20#无缝钢管 D76*4.0	m	0.8996	29.97	26.96		
	水	t	0.0098	3.2	0.03		
	其他材料费			-	5.38	-	
	材料费小计			-	38.14	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 25 页　共 91 页

项目编码	030802001004	项目名称	中压碳钢管	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1-458	中压管道 碳钢管（氩电联焊） 公称直径80mm以内	10m	0.1	145.9	7.19	11.15	43.77	14.59	0.72	1.12	4.37
12-1-11	动力工具除锈 轻锈	10m2	0.0179	28.77	6.08		10.32	0.51	0.11		0.19
12-3-318	环氧富锌底漆 二遍 中间漆 管道 环氧云铁中间漆 第一遍	10m2	0.0179	46.88	26.92		16.52	0.84	0.48		0.3
12-3-319	环氧富锌底漆 二遍 中间漆 环氧云铁中间漆 每增一遍	10m2	0.0179	46.01	25.1		16.11	0.82	0.45		0.29
12-3-40	聚氨酯漆 管道 面漆 第一遍	10m2	0.0179	60.11	3.36		21.06	1.08	0.06		0.38
12-3-40	聚氨酯漆 管道 面漆 每一遍	10m2	0.0179	60.11	3.36		21.06	1.08	0.06		0.38
8-5-12	高压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	749.66	82.78	86.52	241.98	7.5	0.83	0.87	2.42
8-5-38	低中压管道水压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	440.23	76.64	29.18	147.42	4.4	0.77	0.29	1.48
8-5-45	低中压管道真空试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	517.92	76.35	72.3	173.43	5.18	0.76	0.72	1.73
8-5-59	空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	212.1	45.22	24.86	71.02	2.12	0.45	0.25	0.71
人工单价		小计						38.12	4.69	3.25	12.25
129.77元/工日		未计价材料费						24.92			
清单项目综合单价								83.2			

材	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价	暂估合价

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 26 页　共 91 页

料费明细						（元）	（元）
	其他材料费	元	0.0336	1	0.03		
	环氧富锌底漆（封闭漆）	kg	0.0941	31.5	2.96		
	聚氨酯磁漆	kg	0.0548	24.15	1.32		
	水	t	0.0098	3.2	0.03		
	20#无缝钢管 D57*4.0	m	0.8996	22.899	20.6		
	其他材料费			-	4.66	-	
	材料费小计			-	29.61	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 27 页　共 91 页

项目编码	030802001005	项目名称	中压碳钢管	计量单位	m	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1-457	中压管道 碳钢管（氩电联焊） 公称直径40mm以内	10m	0.1	128.27	8.82	6.03	38.81	12.83	0.88	0.6	3.88
12-1-11	动力工具除锈 轻锈	10m2	0.0141	28.77	6.08		10.32	0.41	0.09		0.15
12-3-318	环氧富锌底漆 无铁中间漆 管道 环氧富锌底漆 第一遍	10m2	0.0141	46.88	26.92		16.52	0.66	0.38		0.24
12-3-319	环氧富锌底漆 无铁中间漆 管道 无铁中间漆 增一遍	10m2	0.0141	46.01	25.1		16.11	0.65	0.35		0.22
12-3-40	聚氨酯漆 管道 面漆 第一遍	10m2	0.0141	60.11	3.36		21.06	0.85	0.05		0.3
12-3-40	聚氨酯漆 管道 面漆 每一遍	10m2	0.0141	60.11	3.36		21.06	0.85	0.05		0.3
8-5-12	高压管道 液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	749.66	82.78	86.52	241.98	7.5	0.83	0.87	2.42
8-5-38	低中压管道 液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	440.23	76.64	29.18	147.42	4.4	0.77	0.29	1.48
8-5-45	低中压管道真空试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	517.92	76.35	72.3	173.43	5.18	0.76	0.72	1.73
8-5-59	空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	212.1	45.22	24.86	71.02	2.12	0.45	0.25	0.71
人工单价		小计						35.45	4.61	2.73	11.43
129.75元/工日		未计价材料费						18.14			
清单项目综合单价								72.34			
材	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价	暂估合价

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 28 页　共 91 页

						（元）	（元）
料费明细	其他材料费	元	0.0353	1	0.04		
	环氧富锌底漆（封闭漆）	kg	0.0743	31.5	2.34		
	聚氨酯磁漆	kg	0.0432	24.15	1.04		
	水	t	0.0098	3.2	0.03		
	20#无缝钢管 D45*3.5	m	0.9137	16.119	14.73		
	其他材料费			-	4.57	-	
	材料费小计			-	22.76	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 29 页　共 91 页

项目编码	030802001006	项目名称	中压碳钢管	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1-456	中压管道 碳钢管（氩电联焊） 公称直径32mm以内	10m	0.1	114.21	7.6	4.87	34.27	11.42	0.76	0.49	3.43
12-1-11	动力工具除锈 轻锈	10m2	0.0119	28.77	6.08		10.32	0.34	0.07		0.12
12-3-318	环氧富锌底漆 二遍 中间漆 管道 环氧云铁中间漆 第一遍	10m2	0.0119	46.88	26.92		16.52	0.56	0.32		0.19
12-3-319	环氧富锌底漆 二遍 中间漆 环氧云铁中间漆 每增一遍	10m2	0.0119	46.01	25.1		16.11	0.55	0.3		0.19
12-3-40	聚氨酯漆 管道 面漆 第一遍	10m2	0.0119	60.11	3.36		21.06	0.72	0.04		0.25
12-3-40	聚氨酯漆 管道 面漆 每一遍	10m2	0.0119	60.11	3.36		21.06	0.72	0.04		0.25
8-5-12	高压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	749.66	82.78	86.52	241.98	7.5	0.83	0.87	2.42
8-5-38	低中压管道水压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	440.23	76.64	29.18	147.42	4.4	0.77	0.29	1.48
8-5-45	低中压管道真空试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	517.92	76.35	72.3	173.43	5.18	0.76	0.72	1.73
8-5-59	空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	212.1	45.22	24.86	71.02	2.12	0.45	0.25	0.71
人工单价		小计						33.51	4.34	2.62	10.77
129.65元/工日		未计价材料费						13.82			
清单项目综合单价								65.07			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0341	1	0.03		
	环氧富锌底漆（封闭漆）	kg	0.0628	31.5	1.98		
	聚氨酯磁漆	kg	0.0365	24.15	0.88		
	水	t	0.0098	3.2	0.03		
	20#无缝钢管 D38*3.0	m	0.9137	11.961	10.93		
	其他材料费			-	4.31	-	
	材料费小计			-	18.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 30 页　共 91 页

料费明细							
						（元）	（元）
	其他材料费	元	0.0341	1	0.03		
	环氧富锌底漆（封闭漆）	kg	0.0628	31.5	1.98		
	聚氨酯磁漆	kg	0.0365	24.15	0.88		
	水	t	0.0098	3.2	0.03		
	20#无缝钢管 D38*3.0	m	0.9137	11.961	10.93		
	其他材料费			-	4.31	-	
	材料费小计			-	18.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 31 页　共 91 页

项目编码	030802001007	项目名称	中压碳钢管	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1-455	中压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径250mm以内	10m	0.1	101.09	6.18	4.33	30.56	10.11	0.62	0.43	3.06
12-1-11	动力工具除锈 轻锈	10m2	0.0088	28.77	6.08		10.32	0.25	0.05		0.09
12-3-318	环氧富锌底漆 二遍 中间漆 管道 环氧云铁中间漆 第一遍	10m2	0.0088	46.88	26.92		16.52	0.41	0.24		0.15
12-3-319	环氧富锌底漆 二遍 中间漆 环氧云铁中间漆 增一遍	10m2	0.0088	46.01	25.1		16.11	0.4	0.22		0.15
12-3-40	聚氨酯漆 管道 面漆 每一遍	10m2	0.0088	60.11	3.36		21.06	0.53	0.03		0.19
12-3-40	聚氨酯漆 管道 面漆 每一遍	10m2	0.0088	60.11	3.36		21.06	0.53	0.03		0.19
8-5-12	高压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	749.66	82.78	86.52	241.98	7.5	0.83	0.87	2.42
8-5-38	低中压管道水压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	440.23	76.64	29.18	147.42	4.4	0.77	0.29	1.48
8-5-45	低中压管道真空试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	517.92	76.35	72.3	173.43	5.18	0.76	0.72	1.73
8-5-59	空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	212.1	45.22	24.86	71.02	2.12	0.45	0.25	0.71
人工单价		小计						31.43	4	2.56	10.17
129.76元/工日		未计价材料费						7.32			
清单项目综合单价								55.46			
材	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价	暂估合价

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 32 页　共 91 页

						（元）	（元）
料费明细	其他材料费	元	0.0327	1	0.03		
	环氧富锌底漆（封闭漆）	kg	0.0462	31.5	1.46		
	聚氨酯磁漆	kg	0.0269	24.15	0.65		
	水	t	0.0098	3.2	0.03		
	20#无缝钢管 D28*1.2	m	0.9137	5.67	5.18		
	其他材料费			-	3.97	-	
	材料费小计			-	11.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 33 页　共 91 页

项目编码		030802001008	项目名称		中压碳钢管		计量单位	m	工程量	40
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1-453	中压管道 碳钢管（氩电联焊） 公称直径150mm以内	10m	0.1	81.06	3.63	3.16	24.37	8.11	0.36	0.32	2.44
12-1-11	动力工具除锈 轻锈	10m2	0.005	28.77	6.08		10.32	0.14	0.03		0.06
12-3-318	环氧富锌底漆 二遍 中间漆 管道 环氧云铁中间漆 第一遍	10m2	0.005	46.88	26.92		16.52	0.24	0.14		0.09
12-3-319	环氧富锌底漆 二遍 中间漆 管道 环氧云铁中间漆 每增一遍	10m2	0.005	46.01	25.1		16.11	0.23	0.13		0.08
12-3-40	聚氨酯漆 管道 面漆 第一遍	10m2	0.005	60.11	3.36		21.06	0.3	0.02		0.1
12-3-40	聚氨酯漆 管道 面漆 每一遍	10m2	0.005	60.11	3.36		21.06	0.3	0.02		0.1
8-5-12	高压管道 液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	749.66	82.78	86.52	241.98	7.5	0.83	0.87	2.42
8-5-38	低中压管道 气压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	440.23	76.64	29.18	147.42	4.4	0.77	0.29	1.48
8-5-45	低中压管道真空试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	517.92	76.35	72.3	173.43	5.18	0.76	0.72	1.73
8-5-59	空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	212.1	45.22	24.86	71.02	2.12	0.45	0.25	0.71
人工单价		小计						28.52	3.51	2.45	9.21
129.66元/工日		未计价材料费						4.16			
清单项目综合单价								47.82			
材	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价	暂估合价	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 34 页　共 91 页

料费明细						（元）	（元）
	其他材料费	元	0.0301	1	0.03		
	环氧富锌底漆（封闭漆）	kg	0.0264	31.5	0.83		
	聚氨酯磁漆	kg	0.0154	24.15	0.37		
	水	t	0.0098	3.2	0.03		
	20#无缝钢管 D16*1.0	m	0.9137	3.2	2.92		
	其他材料费			-	3.47	-	
	材料费小计			-	7.64	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 35 页　共 91 页

项目编码	031208002001	项目名称	绝热	计量单位	m3	工程量	3.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-4-250	聚氨酯浇注发泡 管道厚度 mm 直径 mm		1	796.09	60.55	289.97	260.55	796.09	60.55	289.97	260.55
人工单价		小计						796.09	60.55	289.97	260.55
126.17元/工日		未计价材料费						3217.75			
清单项目综合单价								4624.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚醚	kg	29.664	2.3	68.23		
	异氰酸酯	kg	32.636	20.84	680.13		
	高密度聚乙烯管壳 δ3	kg	110.29	22.39	2469.39		
	其他材料费			-	60.54	-	
	材料费小计			-	3278.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 36 页　共 91 页

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	36.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-4-417	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	10m2	0.1	226.72	14.7	71.84	86.3	22.67	1.47	7.18	8.63
人工单价		小计						22.67	1.47	7.18	8.63
126.17元/工日		未计价材料费						18.6			
清单项目综合单价								58.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金板 δ0.5	m2	1.2	15.5	18.6		
	其他材料费			-	1.47	-	
	材料费小计			-	20.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 37 页　共 91 页

项目编码	031208007002	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	0.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-42	卷材防腐 高聚物改性沥青 粘卷材 自粘 平面	100m2	0.01	251.46	4198.07		71	2.51	41.98		0.71
人工单价		小计						2.51	41.98		0.71
128.84元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								45.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	41.98	-	
	材料费小计			-	41.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 38 页　共 91 页

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-1	管道支架制作 单件重量5kg以内	100kg	0.01	732.87	46.16	208.69	232.06	7.33	0.46	2.09	2.32
10-11-6	管道支架安装 单件重量5kg以内	100kg	0.01	394.82	132.86	131.52	125.12	3.95	1.33	1.32	1.25
12-1-15	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	28.77	6.16	5.06	10.74	0.29	0.06	0.05	0.1
12-2-49 + 12-2-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	46.24	0.65	10.12	17.76	0.46	0.01	0.1	0.18
12-2-58 + 12-2-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	45.36	0.38		16.53	0.45			0.16
人工单价		小计						12.48	1.86	3.56	4.01
128.84元/工日		未计价材料费						4.26			
清单项目综合单价								26.17			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0327	1	0.03		
	型钢 综合	kg	1.05	3.6	3.78		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0211	13.86	0.29		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.015	12.73	0.19		
	其他材料费			-	1.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 39 页　共 91 页

	材料费小计			-	6.16	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 40 页　共 91 页

项目编码		031002002001	项目名称		设备支架		计量单位	kg	工程量	300
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-1-15	动力工具除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	28.77	6.16	5.06	10.74	0.29	0.06	0.05	0.1
12-2-51 + 12-2-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	46.24	1.19	10.12	17.76	0.46	0.01	0.1	0.18
人工单价		小计						0.75	0.07	0.15	0.28
115.94元/工日		未计价材料费						0.2			
清单项目综合单价								1.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	酚醛防锈漆（各种颜色）			kg	0.017	11.78		0.2			
	其他材料费					-		0.07	-		
	材料费小计					-		0.27	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 41 页　共 91 页

项目编码	030310001001	项目名称	射线探伤	计量单位	张	工程量	2.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-6-16	焊缝无损检测 γ射线一次外透法 管子壁厚≤30mm 每张X射线胶片80mm×150mm	10张	0.1	431.83	160.94	14.81	136.68	43.18	16.09	1.48	13.66
人工单价		小计						43.18	16.09	1.48	13.66
30.42元/工日		未计价材料费						6.98			
清单项目综合单价								81.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.1596	1	0.16		
	像质计					个	0.0464	150.44	6.98		
	其他材料费							-	15.93	-	
	材料费小计							-	23.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 42 页　共 91 页

项目编码	030805001001	项目名称	中压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-432	中压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径80mm以内	10个	0.1	780.44	121.6	192.54	234.95	78.04	12.16	19.25	23.5
人工单价		小计						78.04	12.16	19.25	23.5
137.2元/工日		未计价材料费						18.04			
清单项目综合单价								150.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.1203	1	0.12		
	90°弯头 89*4					个	1	18.04	18.04		
	其他材料费							-	12.04	-	
	材料费小计							-	30.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 43 页　共 91 页

项目编码	030805001002	项目名称	中压碳钢管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-432	中压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径100mm以内	10个	0.1	780.44	121.6	192.54	234.95	78.04	12.16	19.25	23.5
人工单价		小计						78.04	12.16	19.25	23.5
137.2元/工日		未计价材料费						23.04			
清单项目综合单价								155.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.1203	1	0.12		
	三通 89*4	个	1	23.04	23.04		
	其他材料费			-	12.04	-	
	材料费小计			-	35.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 44 页　共 91 页

项目编码	030805001003	项目名称	中压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-433	中压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径100mm以内	10个	0.1	928.41	159.84	286.61	280.79	92.84	15.98	28.66	28.08
人工单价		小计						92.84	15.98	28.66	28.08
137.2元/工日		未计价材料费						20.98			
清单项目综合单价								186.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.1581	1	0.16		
	90°弯头 108*4	个	1	20.98	20.98		
	其他材料费			-	15.83	-	
	材料费小计			-	36.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 45 页　共 91 页

项目编码	030805001004	项目名称	中压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-433	中压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径50mm以内	10个	0.1	928.41	159.84	286.61	280.79	92.84	15.98	28.66	28.08
人工单价		小计						92.84	15.98	28.66	28.08
137.2元/工日		未计价材料费						25.98			
清单项目综合单价								191.54			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.1581	1	0.16		
	三通 108*4	个	1	25.98	25.98		
	其他材料费			-	15.83	-	
	材料费小计			-	41.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 46 页　共 91 页

项目编码	030805001005	项目名称	中压碳钢管件	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-430	中压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径50mm以内	10个	0.1	551.42	57.79	120.88	166	55.14	5.78	12.09	16.6
人工单价		小计						55.14	5.78	12.09	16.6
137.2元/工日		未计价材料费						14.05			
清单项目综合单价								103.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0571	1	0.06		
	90° 弯头 57*3.5	个	1	14.05	14.05		
	其他材料费			-	5.72	-	
	材料费小计			-	19.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 47 页　共 91 页

项目编码	030805001006	项目名称	中压碳钢管件	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-431	中压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	678.34	99.19	162.4	203.98	67.83	9.92	16.24	20.4
人工单价		小计				67.83	9.92	16.24	20.4		
137.21元/工日		未计价材料费				17.04					
清单项目综合单价						131.43					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0981	1	0.1		
	90°弯头 76*4	个	1	17.04	17.04		
	其他材料费			-	9.82	-	
	材料费小计			-	26.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 48 页　共 91 页

项目编码	030805001007	项目名称	中压碳钢管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-431	中压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	678.34	99.19	162.4	203.98	67.83	9.92	16.24	20.4
人工单价		小计				67.83	9.92	16.24	20.4		
137.21元/工日		未计价材料费				22.04					
清单项目综合单价						136.44					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0981	1	0.1		
	三通 76*4	个	1	22.04	22.04		
	其他材料费			-	9.82	-	
	材料费小计			-	31.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 49 页　共 91 页

项目编码	030805001008	项目名称	中压碳钢管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-430	中压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	551.42	57.79	120.88	166	55.14	5.78	12.09	16.6
人工单价		小计						55.14	5.78	12.09	16.6
137.21元/工日		未计价材料费						14.05			
清单项目综合单价								103.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0571	1	0.06		
	大小头 D57-D45	个	1	14.05	14.05		
	其他材料费			-	5.72	-	
	材料费小计			-	19.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 50 页　共 91 页

项目编码	030805001009	项目名称	中压碳钢管件	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-429	中压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	459.52	87.97	83.18	138.32	45.95	8.8	8.32	13.84
人工单价		小计						45.95	8.8	8.32	13.84
137.21元/工日		未计价材料费						12.43			
清单项目综合单价								89.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.087	1	0.09		
	90°弯头 45*3.5	个	1	12.43	12.43		
	其他材料费			-	8.71	-	
	材料费小计			-	21.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 51 页　共 91 页

项目编码	030805001010	项目名称	中压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-429	中压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径32mm以内	10个	0.1	459.52	87.97	83.18	138.32	45.95	8.8	8.32	13.84
人工单价		小计						45.95	8.8	8.32	13.84
137.24元/工日		未计价材料费						17.43			
清单项目综合单价								94.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.087	1	0.09		
	三通 45*3.5	个	1	17.43	17.43		
	其他材料费			-	8.71	-	
	材料费小计			-	26.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 52 页　共 91 页

项目编码	030805001011	项目名称	中压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-428	中压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径32mm以内	10个	0.1	358.55	72.76	72.53	107.77	35.86	7.28	7.25	10.78
人工单价		小计						35.86	7.28	7.25	10.78
137.24元/工日		未计价材料费						9.95			
清单项目综合单价								71.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.072	1	0.07		
	90° 弯头 38*3	个	1	9.95	9.95		
	其他材料费			-	7.2	-	
	材料费小计			-	17.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 53 页　共 91 页

项目编码	030805001012	项目名称	中压碳钢管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-428	中压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径32mm以内	10个	0.1	358.55	72.76	72.53	107.77	35.86	7.28	7.25	10.78
人工单价		小计						35.86	7.28	7.25	10.78
137.22元/工日		未计价材料费						14.95			
清单项目综合单价								76.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.072	1	0.07		
	三通 38*3	个	1	14.95	14.95		
	其他材料费			-	7.2	-	
	材料费小计			-	22.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 54 页　共 91 页

项目编码	030805001013	项目名称	中压碳钢管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-428	中压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径32mm以内	10个	0.1	358.55	72.76	72.53	107.77	35.86	7.28	7.25	10.78
人工单价		小计						35.86	7.28	7.25	10.78
137.22元/工日		未计价材料费						9.95			
清单项目综合单价								71.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.072	1	0.07		
	大小头 D38-D16	个	1	9.95	9.95		
	其他材料费			-	7.2	-	
	材料费小计			-	17.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 55 页　共 91 页

项目编码	030805001014	项目名称	中压碳钢管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-428	中压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 16mm以内	个	1	358.55	72.76	72.53	107.77	35.86	7.28	7.25	10.78
人工单价		小计						35.86	7.28	7.25	10.78
70.00元/工日		未计价材料费						4.24			
		清单项目综合单价						65.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.072	1	0.07		
	90°弯头 16*1.0	个	1	4.24	4.24		
	其他材料费			-	7.2	-	
	材料费小计			-	11.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 56 页　共 91 页

项目编码	03B001	项目名称	制冷剂	计量单位	kg	工程量	650

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材004#1	制冷剂	kg	1								
人工单价		小计									
0元/工日		未计价材料费						35			
清单项目综合单价								35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	制冷剂 R22	kg	1	35	35		
	材料费小计			-	35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 57 页　共 91 页

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-74	成套配电箱安装 落地			274.38	17.17	100.05	94.14	274.38	17.17	100.05	94.14
人工单价		小计						274.38	17.17	100.05	94.14
133.23元/工日		未计价材料费						7800			
清单项目综合单价								8285.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.3035	1	0.3		
	成套控制柜	台	1	7800	7800		
	其他材料费			-	16.86	-	
	材料费小计			-	7817.15	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 58 页　共 91 页

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	174.7	26.64		54.1	174.7	26.64		54.1
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	4	1.69	1.51		0.41	6.76	6.04		1.64
人工单价		小计						181.46	32.68		55.74
133.23元/工日		未计价材料费						2300			
清单项目综合单价								2569.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.5778	1	0.58		
	照明配电箱	台	1	2300	2300		
	其他材料费			-	32.1	-	
	材料费小计			-	2332.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 59 页　共 91 页

项目编码	030412002001	项目名称	照明灯	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-216	工厂罩[ ]安装 吊管式			17.36	29.02		5.36	17.36	29.02		5.36
人工单价		小计						17.36	29.02		5.36
[ ].65元/工日		未计价材料费						98.98			
清单项目综合单价								150.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.471	1	0.47		
	[ ]冷库专用照明灯 220V 40W	套	1.01	98	98.98		
	其他材料费			-	28.55	-	
	材料费小计			-	128	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 60 页　共 91 页

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.91	1.25		1.24	3.91	1.25		1.24
人工单价		小计						3.91	1.25		1.24
130.33元/工日		未计价材料费						1.57			
清单项目综合单价								7.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0221	1	0.02		
	接线盒	个	1.02	1.54	1.57		
	其他材料费			-	1.23	-	
	材料费小计			-	2.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 61 页　共 91 页

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-159	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2	10m	0.1	29.58	14.11	9.83	10.74	2.96	1.41	0.98	1.08
人工单价		小计						2.96	1.41	0.98	1.08
126.41元/工日		未计价材料费						6.67			
清单项目综合单价								13.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0246	1	0.02		
	电力电缆 YJV-3*2.5	m	1.01	6.6	6.67		
	其他材料费			-	1.39	-	
	材料费小计			-	8.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 62 页　共 91 页

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-159	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2	10m	0.1	29.58	14.11	9.83	10.74	2.96	1.41	0.98	1.08
人工单价		小计						2.96	1.41	0.98	1.08
126.41元/工日		未计价材料费						9.75			
清单项目综合单价								16.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0246	1	0.02		
	电力电缆 YJV-3*4	m	1.01	9.65	9.75		
	其他材料费			-	1.39	-	
	材料费小计			-	11.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 63 页　共 91 页

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-244	电力电缆头 制作 室内干包式 1kV以下 铜芯 电缆截面≤10mm2	个	1	26.02	37.17		7.84	26.02	37.17		7.84
人工单价		小计						26.02	37.17		7.84
125.37元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								71.03			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.6433	1	0.64		
	其他材料费			-	36.53	-	
	材料费小计			-	37.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 64 页　共 91 页

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-49	穿多芯软导线 八芯 单芯导线截面≤1mm2	10m	0.1	13.54	2.62		4.54	1.35	0.26		0.46
人工单价		小计						1.35	0.26		0.46
125.37元/工日		未计价材料费							5.68		
清单项目综合单价									7.75		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0041	1			
	铜芯多股绝缘电线 RVV6*1.0	m	1.08	5.26	5.68		
	其他材料费			-	0.26	-	
	材料费小计			-	5.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 65 页　共 91 页

项目编码		030411004002	项目名称		配线		计量单位	m	工程量	200
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-39	穿多芯软导线 二芯 导线截面1mm2	10m	0.1	9.08	1.63		2.89	0.91	0.16		0.29
人工单价		小计						0.91	0.16		0.29
126.16元/工日		未计价材料费						2.19			
清单项目综合单价								3.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0025	1			
	铜芯多股绝缘电线 RVV2*1.0					m	1.08	2.03	2.19		
	其他材料费							-	0.16	-	
	材料费小计							-	2.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 66 页　共 91 页

项目编码		030411004003	项目名称		配线		计量单位	m	工程量	200
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.3	2.02		3.31	1.03	0.2		0.33
人工单价		小计						1.03	0.2		0.33
127.16元/工日		未计价材料费						1.44			
清单项目综合单价								3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0032	1			
	绝缘电线 BV-2.5					m	1.16	1.24	1.44		
	其他材料费							-	0.2	-	
	材料费小计							-	1.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 67 页　共 91 页

项目编码		030411004004	项目名称		配线		计量单位	m	工程量	200
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-4	穿照明线 铜芯 导线截面≤1.5mm2	10m	0.1	9.08	2.02		2.89	0.91	0.2		0.29
人工单价		小计						0.91	0.2		0.29
126.11元/工日		未计价材料费						1.1			
清单项目综合单价								2.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0032	1			
	绝缘电线 BV-1.5					m	1.16	0.95	1.1		
	其他材料费							-	0.2	-	
	材料费小计							-	1.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 68 页　共 91 页

项目编码		030411004005	项目名称		配线		计量单位	m	工程量	200
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-4	穿照明线 铜芯 导线截面≤1.5mm2	10m	0.1	9.08	2.02		2.89	0.91	0.2		0.29
人工单价		小计						0.91	0.2		0.29
126.11元/工日		未计价材料费						0.75			
清单项目综合单价								2.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0032	1			
	绝缘电线 BV-1.0					m	1.16	0.65	0.75		
	其他材料费							-	0.2	-	
	材料费小计							-	0.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 69 页　共 91 页

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-78	钢制托盘式桥架安装 宽+高≤400mm	10m	0.1	218.51	12.45	13.13	69.79	21.85	1.25	1.31	6.98
人工单价		小计				21.85	1.25	1.31	6.98
130.53元/工日		未计价材料费				32.73			
清单项目综合单价						64.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0189	1	0.02		
	电缆桥架 200×100	m	1.01	32.41	32.73		
	其他材料费			-	1.23	-	
	材料费小计			-	33.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 70 页　共 91 页

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-78	钢制托盘式桥架安装 宽+高≤400mm	10m	0.1	218.51	12.45	13.13	69.79	21.85	1.25	1.31	6.98
人工单价		小计				21.85	1.25	1.31	6.98
130.53元/工日		未计价材料费				24.01			
清单项目综合单价						55.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0189	1	0.02		
	电缆桥架 150×75	m	1.01	23.77	24.01		
	其他材料费			-	1.23	-	
	材料费小计			-	25.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 71 页　共 91 页

项目编码		030411002001	项目名称		线槽		计量单位	m	工程量	86
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-196	塑料线槽敷设 线槽断面(长+宽)≤120	10m	0.1	97.41	27.11		32.62	9.74	2.71		3.26
人工单价		小计						9.74	2.71		3.26
122.18元/工日		未计价材料费						2.94			
清单项目综合单价								18.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0479	1	0.05		
	线槽 PVC 25*12.5					m	1.05	2.8	2.94		
	其他材料费							-	2.66	-	
	材料费小计							-	5.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 72 页　共 91 页

项目编码		030411001001	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	20
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-125	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径16mm	10m	0.1	81.37	14.98		27.66	8.14	1.5		2.76
人工单价		小计						8.14	1.5		2.76
122.18元/工日		未计价材料费						2.22			
清单项目综合单价								14.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0265	1	0.03		
	刚性阻燃管 PC16					m	1.06	2.09	2.22		
	其他材料费							-	1.47	-	
	材料费小计							-	3.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 73 页　共 91 页

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-126	刚性阻燃[illegible]敷设 砖、混凝土结构暗[illegible] 外径[illegible]mm	10m	0.1	88.32	15.88		29.73	8.83	1.59		2.97
人工单价		小计						8.83	1.59		2.97
[illegible]/工日		未计价材料费						2.69			
		清单项目综合单价						16.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0281	1	0.03		
	刚性阻燃管 PC20	m	1.06	2.54	2.69		
	其他材料费			-	1.56	-	
	材料费小计			-	4.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 74 页　共 91 页

项目编码	031001002001	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-44	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤150	10m	0.1	515.17	46.47	7	173.01	51.52	4.65	0.7	17.3
12-1-11	动力工具除锈 管道 轻锈	10m2	0.044	28.77	6.08		10.32	1.26	0.27		0.46
12-2-22 + 12-2-23	管道刷油 银粉漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.044	47.2	2.03		16.94	2.07	0.09		0.74
人工单价		小计						54.85	5.01	0.7	18.5
122.39元/工日		未计价材料费						67.76			
清单项目综合单价								146.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0808	1	0.08		
	镀锌焊接钢管 Φ140*4.0	m	1.03	65	66.95		
	银粉漆	kg	0.0571	14.1	0.81		
	其他材料费			-	4.92	-	
	材料费小计			-	72.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 75 页　共 91 页

项目编码		031001002002	项目名称		钢管		计量单位	m	工程量	55
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-40	镀锌钢管（沟槽、卡箍连接）公称直径≤[illegible]	10m	0.1	183.73	85.04	1.96	61.53	18.37	8.5	0.2	6.16
12-1-11	动力工具除锈 轻锈	10m2	0.0239	28.77	6.08		10.32	0.69	0.15		0.25
12-2-22 + 12-2-23	管道刷油 防锈漆 第一遍 除锈后	10m2	0.02	47.2	2.03		16.94	1.13	0.05		0.4
人工单价		小计						20.19	8.7	0.2	6.81
22[illegible]元/工日		未计价材料费						30.31			
清单项目综合单价								66.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.148	1	0.15		
	银粉漆					kg	0.031	14.1	0.44		
	镀锌焊接钢管 φ76×3.[illegible]					m	1.03	29	29.87		
	其他材料费							-	8.55	-	
	材料费小计							-	39.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 76 页　共 91 页

项目编码		031003003001	项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-40	法兰阀门安装 公称直径65mm以内	个	1	41.73	14.72	1.96	13.21	41.73	14.72	1.96	13.21
10-5-140	碳钢平焊法兰安装 公称直径65mm以内	副	1	49.56	12.52	7.84	15.69	49.56	12.52	7.84	15.69
人工单价		小计						91.29	27.24	9.8	28.9
130.41元/工日		未计价材料费						418.19			
清单项目综合单价								575.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.541	1	0.54		
	截止阀 DN65					个	1	391.15	391.15		
	碳钢平焊法兰 公称直径65mm以内					片	2	13.52	27.04		
	其他材料费							-	26.7	-	
	材料费小计							-	445.44	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 77 页　共 91 页

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-42	法兰阀门安装 公称直径≤100mm以内	个	1	78.26	29.22	2.75	24.78	78.26	29.22	2.75	24.78
人工单价		小计						78.26	29.22	2.75	24.78
130.42元/工日		未计价材料费						778.54			
清单项目综合单价								913.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.5919	1	0.59		
	截止阀 DN100	个	1	778.54	778.54		
	其他材料费			-	28.63	-	
	材料费小计			-	807.75	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 78 页　共 91 页

项目编码	031003011001	项目名称	法兰	计量单位	副	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-140	碳钢平焊法兰安装 公称直径65mm以内	副	1	49.56	12.52	7.84	15.69	49.56	12.52	7.84	15.69
人工单价		小计						49.56	12.52	7.84	15.69
130.42元/工日		未计价材料费						27.04			
清单项目综合单价								112.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.2456	1	0.25		
	碳钢平焊法兰 公称直径65mm以内	片	2	13.52	27.04		
	其他材料费			-	12.28	-	
	材料费小计			-	39.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 79 页　共 91 页

项目编码	031003011002	项目名称	法兰	计量单位	副	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-142	碳钢平焊法兰 安装 公称直径100mm以内	片	1	65.22	25.01	11.67	20.65	65.22	25.01	11.67	20.65
人工单价		小计						65.22	25.01	11.67	20.65
130.41元/工日		未计价材料费						38.12			
清单项目综合单价								160.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.4904	1	0.49		
	碳钢平焊法兰 公称直径100mm以内	片	2	19.06	38.12		
	其他材料费			-	24.52	-	
	材料费小计			-	63.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 80 页　共 91 页

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-40	法兰阀门安装 公称直径65mm以内	个	1	41.73	14.72	1.96	13.21	41.73	14.72	1.96	13.21
人工单价		小计						41.73	14.72	1.96	13.21
130.41元/工日		未计价材料费						374.14			
清单项目综合单价								445.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.2954	1	0.3		
	电磁阀 DN65	个	1	374.14	374.14		
	其他材料费			-	14.42	-	
	材料费小计			-	388.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 81 页　共 91 页

项目编码		031003003004	项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-40	法兰阀门安装 公称直径(mm)以内	个	1	41.73	14.72	1.96	13.21	41.73	14.72	1.96	13.21
人工单价		小计						41.73	14.72	1.96	13.21
126.16元/工日		未计价材料费						160.84			
清单项目综合单价								232.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.2954	1	0.3		
	Y型过滤器 DN65					个	1	160.84	160.84		
	其他材料费							-	14.42	-	
	材料费小计							-	175.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 82 页　共 91 页

项目编码		031208002002	项目名称		管道绝热		计量单位	m3	工程量	3.07
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-4-251	聚氨酯泡沫喷涂发泡安装 管道厚度60mm DN50mm	m3	1	668.42	60.55	289.97	218.86	668.42	60.55	289.97	218.86
人工单价		小计						668.42	60.55	289.97	218.86
126.16元/工日		未计价材料费						2495.01			
清单项目综合单价								3732.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	组合聚醚					kg	29.664	2.3	68.23		
	异氰酸酯					kg	32.636	20.84	680.13		
	高密度聚乙烯管壳 δ3					kg	78.01	22.39	1746.64		
	其他材料费							-	60.54	-	
	材料费小计							-	2555.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 83 页　共 91 页

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	80.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-1	管道支架制作 单件重量100kg以内	100kg	0.01	732.87	46.16	208.69	232.06	7.33	0.46	2.09	2.32
10-11-6	管道支架安装 单件重量100kg以内	100kg	0.01	394.82	132.86	131.52	125.12	3.95	1.33	1.32	1.25
12-1-15	手工除锈 一般钢结构 轻锈	kg	0.01	28.77	6.16	5.06	10.74	0.29	0.06	0.05	0.1
12-2-49 + 12-2-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	kg	0.01	46.24	0.65	10.12	17.76	0.46	0.01	0.1	0.18
12-2-58 + 12-2-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	45.36	0.38		16.53	0.45			0.16
人工单价		小计						12.48	1.86	3.56	4.01
128.84元/工日		未计价材料费						4.26			
		清单项目综合单价						26.17			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0327	1	0.03		
	型钢 综合	kg	1.05	3.6	3.78		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0211	13.86	0.29		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.015	12.73	0.19		
	其他材料费			-	1.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 84 页　共 91 页

	材料费小计			-	6.14	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 85 页　共 91 页

项目编码	03B002	项目名称	水封井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材007@1	水封井		1								
人工单价		小计									
139.57元/工日		未计价材料费						3500			
清单项目综合单价								3500			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水封井 钢板焊接	座	1	3500	3500		
	材料费小计			-	3500	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 86 页　共 91 页

项目编码	030109011001	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-8-1	泵类设备安装 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	612.59	73.52	58.49	185.4	612.59	73.52	58.49	185.4
人工单价		小计						612.59	73.52	58.49	185.4
139.57元/工日		未计价材料费						4100			
清单项目综合单价								5030			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	2.1405	1	2.14		
	冲霸水泵 50JYWQ-20-1400-5.5	台	1	4100	4100		
	其他材料费			-	71.38	-	
	材料费小计			-	4173.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 87 页　共 91 页

项目编码		030203001001	项目名称		送、引风机		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-34	空气幕 重≤150kg			278.17	35.64	33.3	100.34	278.17	35.64	33.3	100.34
人工单价		小计						278.17	35.64	33.3	100.34
123.76元/工日		未计价材料费						5300			
清单项目综合单价								5747.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.3547	1	0.35		
	高效式冷风幕 L=2200					台	1	5300	5300		
	其他材料费							-	35.28	-	
	材料费小计							-	5335.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 88 页　共 91 页

项目编码		010901002003	项目名称		库体顶板		计量单位	m2	工程量	643.96
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-15 换	彩钢夹芯板 檩条或基层混凝土(钢)板面上	100m2	0.01	1384.04	13590.8	1378.6	502.96	13.84	135.91	13.79	5.03
人工单价		小计						13.84	135.91	13.79	5.03
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								168.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	固定螺栓					百套	0.042	236.5	9.93		
	双面彩钢聚氨酯夹芯保温板 δ150					m2	1.575	78.19	123.15		
	其他材料费							-	2.84	-	
	材料费小计							-	135.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 89 页　共 91 页

项目编码		010605002001	项目名称		库体内墙板		计量单位	m2	工程量	1019.42
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-91 换	墙面板 聚酯芯板	100m2	0.01	1865.13	23260.01	111.56	781.11	18.65	232.6	1.12	7.81
人工单价		小计						18.65	232.6	1.12	7.81
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								260.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	3.0733	1	3.07		
	槽钢 75					m	0.344	22.88	7.87		
	工[illegible] 综合					m	1.679	12.38	20.79		
	橡皮密[illegible]20*4					m	1.733	7.42	12.86		
	双面彩钢聚[illegible]板 8150					m2	2.12	85.19	180.6		
	其他材料费							-	7.41	-	
	材料费小计							-	232.6	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 90 页　共 91 页

项目编码		010803002004	项目名称		冷库门		计量单位	m2	工程量	13.2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-50	特种门 冷藏库门安装	100m2	0.01	13682.19	55120.22	214.54	3642.9	136.82	551.2	2.15	36.43
人工单价		小计						136.82	551.2	2.15	36.43
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								726.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	8.7526	1	8.75		
	冷藏库门 特种					m2	1	538.94	538.94		
	其他材料费							-	3.51	-	
	材料费小计							-	551.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

综合单价分析表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 91 页　共 91 页

项目编码		031301017001	项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-6-HA1	脚手架搭拆费	100工日	1.4384	123.31	226.46		57.81	177.37	325.7[illegible]		83.16
8-9-HA1	脚手架搭拆费	100工日	1.2623	308.28	566.15		144.53	389.14	714.6[illegible]		182.44
6-12-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0026	154.15	283.07		72.26	0.4	0.74		0.19
12-14-HA1	刷油、防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100工日	0.1334	215.8	396.3		101.16	28.78	52.85		13.49
12-14-HA2	绝热工程 脚手架搭拆费	100工日	0.4501	308.28	566.15		144.53	138.77	254.84		65.06
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.4098	154.15	283.07		72.26	63.18	116.01		29.62
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.687	154.15	283.07		72.26	105.89	194.45		49.64
人工单价		小计						903.53	1659.28		423.6
88.08元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2986.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1659.28	-	
	材料费小计							-	1659.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		8334.18			
2	041	措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

工程名称：制冷系统　　第　页　共　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5

暂列金额明细表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第 页 共 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第　页　共　页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第　页　共　页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

计 日 工 表

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

工程名称：制冷系统

第 页 共 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂 定	实 际
一							
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

总承包服务费计价表

工程名称：制冷系统　　标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目　　第　页　共　页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

规费、税金项目计价表

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

工程名称：制冷系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	10660.91		10660.91
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	10660.91		10660.91
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	695668.39	9	62610.16

主要材料价格表

工程名称： 制冷系统

第 页 共 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01490136	工字铝	综合	m	1711.60618	12.38	21189.68
2	01490106	槽铝	75	m	350.68048	22.88	8023.57
3	14010301	门密封条	20*4	m	1766.65486	7.42	13108.58
4	03011039	膨胀螺栓		百套	27.04632	236.5	6396.45
5	09250136@1	双面彩钢聚氨酯夹芯保温板	δ150	m2	2161.1704	85.19	184110.11
6	09250140@1	双面彩钢聚氨酯夹芯保温板	δ150	m2	1014.237	78.19	79303.19
7	11230136@1	冷藏库门	特种	m2	13.2	538.94	7114.01
8	14410147	玻璃胶		支	295.6318	10.86	3210.56
9	01290525@1	白色彩钢板	0.7mm厚	m2	127.456	45	5735.52
10	14330113	异氰酸酯		kg	209.84948	20.84	4373.26
11	15130119	高密度聚乙烯管壳	δ3	kg	610.0651	22.39	13659.36
12	补充主材001@1	氟制冷并联压缩机组	RC2-260DW*2并联,SRL240B-MP×2,制冷量275.6kw（-10℃/+35℃）电机功率120kw	台	1	39000	39000
13	补充主材002@1	落地式冷风机	KLL-900，制冷量108kw（-10℃/+35℃）电机功率16kw	台	2	7300	14600
14	补充主材003@1	蒸发式冷凝器	ZFLA-800KW，单台标准排热量为900kw，轴流风机3kw*2，水泵功率2.2kw	台	1	24000	24000
15	补充主材004@1	制冷剂	R22	kg	650	35	22750
16	补充主材005@1	风机控制柜		台	1	7800	7800
17	补充主材006@1	照明配电箱		台	2	2300	4600
18	补充主材007@1	水封井	钢板焊接	座	1	3500	3500
19	补充主材008@1	冲霜水泵	50JYWQ-20-1400-5.5	台	1	4100	4100
20	补充主材010@1	离心式冷风幕	L=2200	台	2	5300	10600

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

总价项目进度款支付分解表

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

工程名称：制冷系统

单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	8334.18						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
		8334.18						

编制人（造价工程师）：史庆

复核人（造价工程师）：刘明

注：1 发包人在招标文件中应根据承包人在投标文件明确的进度款支付周期和报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整。

2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

工程名称：制冷系统　　第　页　共　页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于造价信息差额调整法）

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

工程名称：制冷系统　　第　页　共　页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

中华人民共和国一级注册造价工程师
史庆
B14224100004532
胜明建设集团有限公司
有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师
刘明
B11244100020185
胜明建设集团有限公司
有效期至：2028年07月02日

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

标段：2024年柘城县陈青集镇后王村、陈集村、前元村、沈庄村建设农副产品冷藏保鲜库项目

工程名称：制冷系统　　第　页　共　页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备　注
	定值权重A	1	—	—	
合　计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

单位工程主材表

工程名称： 制冷系统 第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	型钢 综合	kg	399.1575	3.6	1436.97		
2	彩钢板 0.7mm厚	m	127.456	45	5735.52		
3	铝合金板 δ	m2	43.296	15.5	671.09		
4	白色彩钢板 mm厚	m2	12.2943	45	553.24		
5	酚醛调和漆 各色	kg	5.70225	12.73	72.59		
6	聚氨酯磁漆	kg	12.748418	24.15	307.87		
7	环氧富锌底漆（封闭漆）	kg	21.913949	31.5	690.29		
8	醇酸防锈漆 C53-1	kg	8.021165	13.86	111.17		
9	酚醛防锈漆（各种颜色）	kg	5.1	11.78	60.08		
10	银粉漆	kg	4.277936	14.1	60.32		
11	组合聚醚	kg	190.73952	2.3	438.7		
12	异氰酸酯	kg	209.84948	20.84	4373.26		
13	高密度聚乙烯管壳 δ3	kg	610.0651	22.39	13659.36		
14	镀锌焊接钢管 Φ140*4.0	m	46.35	65	3012.75		
15	镀锌焊接钢管 Φ76*3.0	m	56.65	29	1642.85		
16	20#无缝钢管 D108*4.0	m	31.486	43.19	1359.88		
17	20#无缝钢管 D89*4.0	m	19.7912	35.213	696.91		
18	20#无缝钢管 D76*4.0	m	20.6908	29.97	620.1		
19	20#无缝钢管 D57*4.0	m	14.3936	22.899	329.6		
20	20#无缝钢管 D45*3.5	m	43.8576	16.119	706.94		
21	20#无缝钢管 D38*3.0	m	22.8425	11.961	273.22		
22	20#无缝钢管 D28*1.2	m	36.548	5.67	207.23		
23	20#无缝钢管 D16*1.0	m	36.548	3.2	116.95		
24	90° 弯头 89*4	个	1	18.04	18.04		
25	三通 45*3.5	个	1	17.43	17.43		
26	90° 弯头 38*3	个	1	9.95	9.95		
27	三通 38*3	个	8	14.95	119.6		
28	大小头 D38-D16	个	8	9.95	79.6		
29	90° 弯头 16*1.0	个	8	4.24	33.92		
30	三通 89*4	个	8	23.04	184.32		
31	90° 弯头 108*4	个	2	20.98	41.96		
32	三通 108*4	个	1	25.98	25.98		
33	90° 弯头 57*3.5	个	24	14.05	337.2		
34	90° 弯头 76*4	个	14	17.04	238.56		
35	三通 76*4	个	4	22.04	88.16		

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日

单位工程主材表

工程名称： 制冷系统

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
36	大小[illegible]57*4.5	个	8	14.05	112.4		
37	[illegible]头 45*3.5	个	23	12.43	285.89		
38	电磁阀 EVR[illegible]	个	2	105.47	210.94		
39	热力膨胀阀[illegible]12	个	8	360	2880		
40	供液过滤器 DN32	个	3	80	240		
41	直通式截止阀 DN65	个	2	391.15	782.3		
42	直通式截止阀 DN80	个	2	517.9	1035.8		
43	直通式截止阀 DN100	个	2	778.54	1557.08		
44	回气过滤器 DN100	个	1	266.04	266.04		
45	截止阀 DN65	个	6	391.15	2346.9		
46	截止阀 DN100	个	1	778.54	778.54		
47	电磁阀 DN65	个	2	374.14	748.28		
48	Y型过滤器 DN65	个	2	160.84	321.68		
49	截止阀 DN25	个	1.01	29	29.29		
50	截止阀 DN10	个	1.02	12	12.24		
51	直通式截止阀 DN15	个	1.02	15	15.3		
52	直通式截止阀 DN32	个	4.04	48	193.92		
53	直通式截止阀 DN40	个	1.01	58	58.58		
54	安全阀门 DN25	个	1	85.66	85.66		
55	碳钢平焊法兰 公称直径65mm以内	片	20	13.52	270.4		
56	碳钢平焊法兰 公称直径100mm以内	片	2	19.06	38.12		
57	碳钢对焊法兰 公称直径65mm以内	片	4	23.96	95.84		
58	碳钢对焊法兰 公称直径80mm以内	片	4	25.75	103		
59	碳钢对焊法兰 公称直径100mm以内	片	6	31.28	187.68		
60	像质计	个	0.10672	150.44	16.05		
61	仪表接头	套	1	20	20		
62	压力表	套	1	30	30		
63	LED冷库专用照明灯 220V 40W	套	12.12	98	1187.76		
64	铜芯多股绝缘电线 RVV6*1.0	m	54	5.26	284.04		
65	铜芯多股绝缘电线 RVV2*1.0	m	216	2.03	438.48		
66	绝缘电线 BV-2.5	m	232	1.24	287.68		
67	绝缘电线 BV-1.5	m	232	0.95	220.4		
68	绝缘电线 BV-1.0	m	232	0.65	150.8		

中华人民共和国一级注册造价工程师
史庆
B14224100004532
胜明建设集团有限公司
有效期至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师
刘明
B11244100020185
胜明建设集团有限公司
有效期至：2028年07月02日

单位工程主材表

工程名称： 制冷系统

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
69	电力电缆 YJV-3*2	m	50.5	6.6	333.3		
70	电力电缆 YJV-3*4	m	303	9.65	2923.95		
71	电缆桥架 200*100	m	14.14	32.41	458.28		
72	电缆桥架 300*100	m	15.15	23.77	360.12		
73	线槽 25*12.5	m	90.3	2.8	252.84		
74	阻燃性阻燃管 PC16	m	21.2	2.09	44.31		
75	刚性阻燃管 PC20	m	53	2.54	134.62		
76	接线盒	个	12.24	1.54	18.85		
77	水	t	2.45016	3.2	7.84		
78	氟制冷并联压缩机组 RC2-260DW*2并联,SRL240B-MP×2,制冷量275.6kw（-10℃／+35℃）电机功率120kw	台	1	39000	39000		
79	落地式冷风机 KLL-900，制冷量108kw（-10℃／+35℃）电机功率16kw	台	2	7300	14600		
80	蒸发式冷凝器 ZFLA-800KW，单台标准排热量为900kw，轴流风机3kw*2，水泵功率2.2kw	台	1	24000	24000		
81	制冷剂 R22	kg	650	35	22750		
82	风机控制柜	台	1	7800	7800		
83	照明配电箱	台	2	2300	4600		
84	水封井 钢板焊接	座	1	3500	3500		
85	冲霜水泵 50JYWQ-20-1400-5.5	台	1	4100	4100		
86	离心式冷风幕 L=2200	台	2	5300	10600		
合计					189106.81		

中华人民共和国一级注册造价工程师 史庆 B14224100004532 胜明建设集团有限公司 核准至：2027年09月25日

中华人民共和国一级注册造价工程师 刘明 B11244100020185 胜明建设集团有限公司 有效期至：2028年07月02日