

# 太康县 2023 年林业生态修复项目 涡河、铁底河河堤防护林绿化项目承包合同

甲方(发包方): 太康县林业局

乙方(承包方):

太康县新康成科教有限公司



经招标, 甲方确定将太康县 2023 年林业生态修复项目—涡河、铁底河河堤防护林绿化项目工程给乙方实施, 为确保项目保质保量按期完成, 特签订本合同。本项目监理委托河南领贵工程管理有限公司

1、工程地点、建设规模及内容: 工程地点为涡河、铁底河部分堤段的林业生态修复。需要绿化施工河堤总长 35972 米。其中涡河长 17480 米, 一堤栽植两行树木; 铁底河长 18492 米, 一堤栽植两行树木。栽植株距 4 米, 共需栽种 17986 株苗木。栽植树种为无絮杨, 要求苗木胸径 5 厘米、株高 350 厘米、裸根、根系完整、无病虫害无损伤。

2、工程总造价(大写): 伍拾玖万陆仟捌佰元整 (596800.00 元)。

3、工期: 乙方确保在 2023 年 2 月 20 日开工, 于 2023 年 3 月 20 日完工 (30 日历天)。

4、开工准备: 甲方前期使施工现场具备施工条件。乙方在接到施工通知后, 尽快做出苗木采购计划、施工组织方案报给甲方, 取得甲方同意后及时施工。

## 5、工程验收

工程完工, 由乙方出具《工程验收申请》, 甲方在收到验收申请 7 日内组织验收组进行验收, 按照甲方招标文件提出的工程项目质量标准, 逐棵、逐项进行验收, 符合工程质量标准要求, 即为合格。

6、**工程款支付：**乙方在规定的施工时限内完成施工任务，乙方出具请求验收申请，经甲方和监理验收合格，以实际栽植合格棵数计算支付 70%工程款，6 个月之后支付 27%工程款，剩余 3%质保金一年后支付。

#### 7、技术要求：

(1)、苗木质量：工程一级苗木，树干通直、树干圆润饱满、无病虫害危害、无碰损伤。

(2) 造林施工：提倡采用机械挖树坑，树坑大小 100 立方厘米。

(3)、合格标准：要求行向通直、树木直立、高低一致、及时浇水封土、成活生长旺盛，保证达到省级造林验收标准以上。

#### 8、甲方责任：

(1)、负责技术支持并进行技术、质量交底，监督、指导乙方的施工质量。

(2)、甲方按合同规定的时间支付工程款。

#### 9、乙方责任：

(1)、乙方必须严格按照设计及规范要求施工，所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所用苗木须经甲方和监理验收合格后方可栽植。

(2)、乙方包栽包活，期间发生的一切费用由乙方负担。

(3)、施工过程中，乙方必须服从甲方和监理的监督检查和质量管理工作，未经甲方和监理验收同意不得进入下一施工环节，如因质量问题造成返工，其费用由乙方负责。

(4)、乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素

经甲方同意外。

(5)、乙方在施工期间要精心组织，确保安全，如有事故发生，乙方承担全部责任。

(6)、乙方承包的施工任务不得分包或转包给第三方，否则甲方有权终止本合同，乙方负一切违约责任。

10、合同的生效与终止：本合同自双方签字盖章后生效，经竣工结算，甲方支付完毕工程款后终止。

11、合同份数：本合同一式肆份，具有同等效力，甲、乙双方签章后各执一份。其它送有关部门存档。

12、其他：合同执行期间，甲乙任何一方不得擅自变更或解除合同；合同未列事项按招标及其他有关文件规定要求执行；合同执行中如另有未尽事宜，由甲乙双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

甲方(盖章) 太康县林业局

法人代表(签字) 

电话: 0394-6827050

乙方(盖章) 太康县新康成科教有限公司

法人代表(签字) 

电话: 18037257277

合同签订日期: 2023年 2月 15日