

太康县公安局看守所基础建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

太康县公安局看守所基础建设项
目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：太康县公安局看守所基础建设项目

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太康县公安局看守所基础建设项目

标段：

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		AB门地面监控和探测安监系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太康县公安局看守所基础建设项目 标段： 第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	01B014	固定式车底扫描系统	1.1 设备组成 设备组成部分应至少包括车底图像采集组件（操作软件、扫描仪硬件）、感应照明控制组件、车牌图像采集组件和图像显示组件。 2.2 ★检测标准 设备需通过公安部检测中心按照GA/T 1336-2016标准进行至少61项检测，并提供公安部检验报告证明； 3.3 图像技术 采用线阵CCD扫描技术动态方式成像 4.4 扫描方式 线性扫描，地感线圈触发 5.5 通过车速 1-80km/h，建议≤30km/h； 6.6 ★视场角度 ≥179.8度 7.7 ★车底图像分辨率 ≥12000*7500； ≥9000万像素 8.8 车底图像灰度等级 不低于9级 9.9 图像采集性能等级 不低于A级 10.10 底盘图像存储格式 标准BMP或JPEG图像格式 11.11 ★高速自动扫描功能 当车辆以大于等于80km/h的速度通过时，系统车底图像采集组件应能自动扫描并显示清晰完整的车辆底盘图像。 12.12 启动时间 系统全部组件的启动总时间应小于	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太康县公安局看守所基础建设项目 标段： 第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
本页小计								
			1.5min。 13.13 图像显示时间 ≤1秒 14.14 扫描仪技术设计 采用独有的开放式宽视场车底图像采集技术设计。 15.15 扫描仪结构设计 单体密封设计，高强度抗压设计，具有防尘、防潮、防雨等功能。 16.16 ★安装地平面高度 扫描装置与设计安装地平面的垂直高差小于等于2.5cm。 17.17 ★抗压设计 系统扫描装置框架能承受正常安装、使用、搬运和运输中的振动和冲击，而不致引起设备机械和性能受损。 18.18 扫描仪承载重量 ≥50T 19.19 感应照明控制组件 四颗单体密封LED面光源；寿命:≥50000h 20.20 感应照明控制功能 系统应配备感应照明控制组件。当车辆通过时，感应照明控制组件应能自动感应并启动光源照明；车辆离开系统时，感应照明控制组件应能自动感应并关闭光源照明。 21.21 扫描仪外壳防护等级 IP68（水下1m，持续1h）；满足全天候工					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太康县公安局看守所基础建设项目 标段： 第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
本页小计								
			作； 22.22 ★防水设计 系统扫描装置应 采用双层防水设计。 23.23 ★可维护性 系统扫描装置应 采用模块化设计， LED补光灯和扫描 相机应能独立拆卸 、且方便组装和维 护。 24.24 ★防起雾功 能 系统扫描装置 应配备空气干燥循 环系统，以达到防 起雾的目的。 25.25 ★环境感知 功能 系统应配备 空气真空泵、温湿 度传感器，当壳体 进水时，可自动报 警，并应启动空气 真空泵除湿，同时 在配电箱内显示屏 上显示温度、湿度 、大气压等环境参 数。 26.26 工作电压/ 供电 DC24V ； AC 110-240V/50-60Hz 27.27 工作温度 设备应在-40±2℃ 持续工作4小时， 在60±3℃持续工 作4小时。 28.28 图像信息迭 加功能 系统宜能 在所采集的车底、 车牌及车辆外观图 像上迭加日期、时 间等信息。具备图 像信息迭加功能的 系统，其图像信息 迭加功能应可开启 或关闭。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太康县公安局看守所基础建设项目 标段： 第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
			29. 29 图像缩放功能 系统软件应能对已采集的车底图像进行局部或全部缩放处理。放大倍数应不小于16级。 30. 30 图像参数调整功能 系统软件应能对已采集的车底图像进行锐化、白平衡或调整对比度、饱和度等处理以取得最佳图像质量。 31. 31 联动功能 系统应能外接身份证阅读器、证件扫描仪、人像抓拍器、打印机等，应能通过相应的开关量信号实现联动功能。 32. 32 用户管理功能 系统应能对用户权限进行管理。 33. 33 远程控制功能 系统应能通过网络实现远程传输和控制功能。 34. 34 资质要求 以上技术参数带“★”标识项为关键性技术要求，必须完全响应，产品需符合GA/T 1336-2016车底成像安全检查系统通用技术要求，并提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检					
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太康县公安局看守所基础建设项目 标段： 第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	01B015	智能升降路桩	1. 智能升降路桩 2. 1动力单元:电动 液压一体全密封动力单元 3. 2输入电源:220V 4. 3★阻挡高度≥600mm; 5. 4★直径:≥219mm; 6. 5路桩柱身壁厚:6mm 7. 6路桩柱身材质:304不锈钢 8. 7地面面板具有防滑纹理并具有激光刻蚀铭牌且具备维修维护口 9. 8上升速度:150mm/s; 下降速度:200mm/s; 运行噪音: ≤80分贝 10. 9使用温度:-30℃~55℃, 警示灯:LED超高亮防水灯, 反光膜: 超强级反光膜, 钻石级反光膜, 10使用频率: 间隔15秒可连续升降, 控制方式: 遥控、手动按钮 11. 11抗压能力:50吨 12. 12通行压力:100吨 13. 13模块化功能:单元模块化组装设计, 可随时更换所需每个配件 14. 14可拆解结构:应无焊接, 由紧固件连接。可拆解: 15. 15路障内部无易损件及使用耗材; 16. 16可调节功能:同心同轴, 升降位置可调;	根	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太康县公安局看守所基础建设项目 标段： 第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
			17. 17限位方式:机械可调限位 18. 18停电应急方式:12V备电手动机械应急释放下降 19. 19★防护等级:工作状态下浸泡48小时(符合本标准5.4.1的要求),应工作正常且无漏电现象 20. 20机芯防护等级:IP68 21. 21★提供公安部检验报告 22. 22★电气安全:自动升降路桩设备的电源、电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻,绝缘23设备不小于5MΩ,基本绝缘设备不小于2MΩ;电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间,24应能承受GB16796-2009中的规定;泄露电流:I、II类设备工作时的泄漏电流应符合GB16796-2009的规定 23. 25★防腐性能:满足QB/T3832-1999表2的7级要求; 24. 26★可靠性:常温下,路障连续升降5000次应无停机级故障产生;					
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太康县公安局看守所基础建设项目 标段： 第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	01B016	控制系统	1. 升降柱控制系统 2. 27消防应急功能:控制系统执行消防功能后, 阻挡主体即可强行下降, 允许车辆通行并自动停止一切升降操作; 3. 28治安应急功能:控制系统执行治安功能后, 阻挡主体即刻强行升起, 阻止车辆通行并自动停止一切升降操作; 4. 29应急模式优先级:控制系统可设定消防功能与治安功能优先级; 5. 30联网方式:RS485、TCP/IP、4G无线联网 6. 31控制设备数量:最多16台, 定制后可控制64台 7. 32多路口联动功能:任一路口进入应急状态后, 其他路口可自动联动或关联报警后, 手动启动应急功能; 8. 33远程管理系统:可通过网络远程通讯、控制和设置路障设备; 9. 34路障设备状态侦测:可远程侦测阻挡主体使用状态; 10. 35报警功能:车辆强行闯入自动报警功能; 11. 36远程控制功能:可远程控制系统的锁定或开放、及通道数量选择(控制系统可设定阻挡主体为单车道出	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太康县公安局看守所基础建设项目 标段： 第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
			入或双车道出入)等 12. 37电源使用状态功能:控制系统可实时侦测电源供电状态,是市电还是备电; 13. 38控制系统可以对阻挡主体设备上带有的警示灯进行显示状态调整; 14. 39控制系统可以通过网络对阻挡主体进行远程通讯、控制和设置; 15. 本地控制: 16. 40带有外接按钮操作,按钮具有升、降、停功能; 17. 41遥控器升、降功能,遥控器可控制双通道路障设备的升、降功能; 18. 42智能化联动控制; 19. 43控制板板置按键控制; 20. 44控制系统防护级别:IP54 21. 带★具有检测报告数据。					
		分部小计						
		改造18号监室						
1	01B001	改造18号监室床铺,焊接支架及床板安装		项	1			
2	01B002	安装18号监室电风扇、电视机、监室门、风场门、卫生间贴砖		项	1			
3	01B003	8号监室门加固焊接及电视安装		项	1			
4	011505002001	晒衣架	1. 风场不锈钢晾衣架	个	3			
5	011505002002	晒衣架	1. 换风场晾衣架,钢丝绳及轮子	项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：太康县公安局看守所基础建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：太康县公安局看守所基础建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：太康县公安局看守所基础建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称：太康县公安局看守所基础建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称：太康县公安局看守所基础建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]