

郸城县教体局关于第六实验中学教学
楼、功能室维修改造项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

鄆城县教体局关于第六实验中学教学
____楼、功能室维修改造项目____工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：____ 造价咨询人：____
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人：____ 或其授权人：____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人：____ 复核人：____
(造价工程师签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日

编制说明

工程名称:郸城县第六实验中学教学楼、功能室维修改造项目 第 1 页共 1 页

一、工程概况

项目名称:郸城县第六实验中学教学楼、功能室维修改造项目

工程概况:郸城县第六实验中学教学楼、功能室维修改造项目,位于河南省郸城县,主要包括教学楼墙面、天棚、地面、门窗改造工程,综合楼功能室改造,包括墙体拆改,墙面、天棚、地面、门窗改造工程,强弱电和给排水工程,其他详见图纸设计。

二、编制范围

编制范围为郸城县第六实验中学教学楼、功能室维修改造项目送审图纸范围内的招标工程量清单编制工作。

三、编制依据

- 1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- 2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013);
- 3.《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013);
- 4.建设单位提供的设计图纸和相关资料。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第六实验中学3#教学楼-土建

标段：郸城县第六实验中学3#教学楼改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
	A. 8	门窗工程						
1	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1027 2. 门框、扇材质:钢制防盗门	m ²	78.3			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011102003001	块料楼地面	1. 原混凝土地面拉毛, 刷素水泥浆一道, 做20厚1:3干硬性水泥砂浆, 800*800mm防滑陶瓷地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝。	m ²	1211.37			
2	011105003001	块料踢脚线	1. 所有房间、楼梯间、楼梯踏步、过道均做100mm陶瓷面砖, 原腻子墙面面层拉毛100mm高, 刷专用界面剂一遍, 做10厚1:3水泥砂浆, 素水泥浆一道, 5厚面砖, 水泥浆擦缝。	m ²	94.07			
3	011106002001	块料楼梯面层	1. 楼梯踏步、平台在原有混凝土地面拉毛, 刷素水泥浆一遍, 做20厚1:3干硬性水泥砂浆800*800mm防滑陶瓷地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝。	m ²	26.8			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
1	011503001001	金属扶手、栏杆	1. 不锈钢栏杆, 高度1米	m	12.94			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
1	011609001001	栏杆拆除	原楼梯栏杆扶手拆除	m	12.94			
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:3.3m 2. 门窗洞口尺寸:M1027	樘	29			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第六实验中学3#教学楼-土建

标段：郸城县第六实验中学3#教学楼改造

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称: 郸城县第六实验中学3#教学楼-土建	标段: 郸城县第六实验中学3#教学楼改造
-------------------------	----------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 郸城县第六实验中学3#教学楼-土建

标段：郸城县第六实验中学3#教学楼改造

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



 **夸克扫描王**

极速扫描，就是高效



规费、税金项目计价表

工程名称: 郸城县第六实验中学3#教学楼-土建

标段：郸城县第六实验中学3#教学楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13



 **夸克扫描王**

极速扫描，就是高效



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第六实验中学1#教学楼-土建

标段：郸城县第六实验中学1#教学楼改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
	A.8	门窗工程						
1	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1030 2. 门框、扇材质:钢制防盗门	m2	153			
2	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 90系列铝合金推拉窗含窗纱, 6+12A+6中空玻璃	m2	612.99			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011102003002	块料楼地面	1. 原混凝土地面拉毛, 刷素水泥浆一道, 做20厚1:3干硬性水泥砂浆, 800*800mm防滑陶瓷地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝。	m2	1264.34			
2	011105003002	块料踢脚线	1. 所有房间、楼梯间、楼梯踏步、过道均做100mm陶瓷面砖, 原腻子墙面面层拉毛100mm高, 刷专用界面剂一遍, 做10厚1:3水泥砂浆, 素水泥浆一道, 5厚面砖, 水泥浆擦缝。	m2	89.83			
3	011106002002	块料楼梯面层	1. 楼梯踏步、平台在原有混凝土地面拉毛, 刷素水泥浆一遍, 做20厚1:3干硬性水泥砂浆800*800mm防滑陶瓷地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝。	m2	122.4			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第六实验中学1#教学楼-土建 标段：郸城县第六实验中学1#教学楼改造 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 表面刷一遍界面剂，用6厚1:2.5水泥砂浆找平，做5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布，刮外墙腻子两遍，刷抗碱底漆一遍，喷涂真石漆两遍。	m2	1647.28			
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:室内乳胶漆 2. 部位:墙裙	m2	1563			
3	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚	m2	2315			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
1	011503001002	金属扶手、栏杆	1. 不锈钢栏杆，高度1米	m	46			
2	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 阳台护栏新增400mm高不锈钢护栏	m	218.4			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:原墙面、天棚面	m2	3878			
2	011609001002	栏杆拆除	1. 原楼梯栏杆扶手拆除	m	46			
3	011610002002	金属门窗拆除	1. 室内高度:3.6m 2. 门窗洞口尺寸:M1030	樘	51			
4	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除窗	樘	160			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701006001	装饰脚手架	1. 搭设高度:3.6	m2	3207.79			
2	011701008001	外装饰吊篮		m2	2571.76			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第六实验中学1#教学楼-土建

标段：郸城县第六实验中学1#教学楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 郸城县第六实验中学1#教学楼-土建

标段：郸城县第六实验中学1#教学楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12



规费、税金项目计价表

工程名称: 郸城县第六实验中学1#教学楼-土建

标段：郸城县第六实验中学1#教学楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13



主要材料价格表

工程名称: 郸城县第六实验中学1#教学楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

 **夸克扫描王**

极速扫描，就是高效



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第六实验中学2#教学楼-土建 标段：郸城县第六实验中学2#教学楼改造 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
	A. 8	门窗工程						
1	010802004003	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1026 2. 门框、扇材质:钢制防盗门	m2	54.6			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011102003003	块料楼地面	1. 原混凝土地面拉毛, 刷素水泥浆一道, 做20厚1:3干硬性水泥砂浆, 800*800mm防滑陶瓷地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝。	m2	866.83			
2	011105003003	块料踢脚线	1. 所有房间、楼梯间、楼梯踏步、过道均做100mm陶瓷面砖, 原腻子墙面面层拉毛100mm高, 刷专用界面剂一遍, 做10厚1:3水泥砂浆, 素水泥浆一道, 5厚面砖, 水泥浆擦缝。	m2	62.69			
3	011106002003	块料楼梯面层	1. 楼梯踏步、平台在原有混凝土地面拉毛, 刷素水泥浆一遍, 做20厚1:3干硬性水泥砂浆800*800mm防滑陶瓷地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝。	m2	39.4			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001003	抹灰面油漆	1. 表面刷一遍界面剂, 用6厚1:2.5水泥砂浆找平, 做5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布, 刮外墙腻子两遍, 刷抗碱底漆一遍, 喷涂真石漆两遍。	m2	560.49			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 郸城县第六实验中学2#教学楼-土建

标段：郸城县第六实验中学2#教学楼改造

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	011406001004	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:室内乳胶漆 2. 部位:墙面	m2	1381.84			
3	011406001005	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:室内乳胶漆 2. 部位:顶棚	m2	1178.89			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
1	011503001004	金属扶手、栏杆	1. 不锈钢栏杆, 高度1米	m	15.9			
2	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 阳台护栏新增400mm高不锈钢护栏	m	90			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
1	011609001003	栏杆拆除	原楼梯栏杆扶手拆除	m	15.9			
2	011610002004	金属门窗拆除	1. 室内高度:3.3m 2. 门窗洞口尺寸:M1026	樘	21			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701006002	装饰脚手架	1. 搭设高度:3.6	m2	2068			
2	011701008002	外装饰吊篮		m2	1057.76			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称: 郸城县第六实验中学2#教学楼-土建	标段: 郸城县第六实验中学2#教学楼改造
-------------------------	----------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 郸城县第六实验中学2#教学楼-土建

标段：郸城县第六实验中学2#教学楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12



 **夸克扫描王**

极速扫描，就是高效



规费、税金项目计价表

工程名称: 郸城县第六实验中学2#教学楼-土建

标段：郸城县第六实验中学2#教学楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表一13



 **夸克扫描王**

极速扫描，就是高效



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第六实验中学综合楼功能室改造-土建 标段：郸城县第六实验中学综合楼功能室改造 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
	A. 4	砌筑工程						
1	010401004001	多孔砖墙	1. 多孔砖 M7.5砂浆砌筑 0.1*0.9*1.2米 卫生间隔断四个	m3	0.86			
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200mm 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM7.5	m3	3.14			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
1	010805005001	钛镁合金钢化玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 框材质:钛镁合金 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃	m2	8.4			
2	010805005002	地弹簧钢化玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:M1530, M1830 2. 框材质:不锈钢边框 3. 玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃	m2	175.5			
3	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 80系列 断桥铝合金推拉窗; 6+12A+6(透明)	m2	114.75			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011102003004	块料楼地面	1. 刷素水泥浆一道 2. 最薄处20厚1:3水泥砂浆向地漏找坡抹平 3. 1.5厚合成高分子防水涂料上翻0.3米 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 800*800防滑地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝	m2	31.72			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第六实验中学综合楼功能室改造-土建 标段：郸城县第六实验中学综合楼功能室改造

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 刷专用界面砂浆 2. 底层厚度、砂浆配合比:7mm 1:1:6 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:0.5:3水泥砂浆	m2	18.72			
2	011204003001	块料墙面	1. 9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2. 1.5厚聚合物水泥 防水涂料 3. 配套专用胶粘剂 粘结500*300釉面砖	m2	63.84			
3	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色:6+12A+6钢化玻璃	m2	1333.2			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001006	抹灰面油漆	1. 真石漆外墙 2. 详见12YJ1-外墙9C	m2	4480.1			
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 柔性耐水腻子批刮两遍, 刷内墙涂料两遍	m2	18.72			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除原墙体	m3	26.9			
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除原窗台	m3	3.36			
3	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有楼地面砖面层 拆除拉毛	m2	33			
4	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除原瓷砖墙裙 拆除拉毛	m2	40.5			
5	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 外墙	m2	4480.1			
6	011610002005	金属门窗拆除	1. 拆除原有窗	樘	22			
7	011611005001	其他金属构件拆除	1. 原有成品不锈钢洗手槽拆除	m	40.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第六实验中学综合楼功能室改造-土建
标段：郸城县第六实验中学综合楼功能室改造

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄆城县第六实验中学综合楼功能室改造-土建	标段：鄆城县第六实验中学综合楼 功能室改造
---------------------------	--------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 郸城县第六实验中学综合楼功能室改造-土建

标段：郸城县第六实验中学综合楼
功能室改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



规费、税金项目计价表

工程名称：郸城县第六实验中学综合楼功能室改造-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：第六实验中学综合楼-强电 标段：郸城县第六实验中学综合楼功能室改造 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称: LED吸顶灯-1 2. 型号: 25W 3. 类型: LED吸顶灯	套	50			
2	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称: 单面单向疏散指示标志灯 2. 型号: LED 1W DC36V	套	27			
3	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称: 多功能复合标志灯 2. 型号: LED 1W DC36V	套	12			
4	030412003003	高度标志(障碍)灯	1. 名称: 楼层标志灯 2. 型号: LED 1W DC36V	套	12			
5	030412003004	高度标志(障碍)灯	1. 名称: 疏散出口标志灯 2. 型号: LED 1W DC36V	套	12			
6	030412003005	高度标志(障碍)灯	1. 名称: 疏散照明灯 2. 型号: LED 5W DC36V	套	46			
7	030412005001	荧光灯	1. 名称: 双管LED直管灯 2. 型号: 2X22W	套	218			
8	030412003006	高度标志(障碍)灯	1. 名称: 双面单向疏散指示标志灯 2. 型号: LED 1W DC36V	套	8			
9	030412001002	普通灯具	1. 名称: 卫生间防水防潮LED灯 2. 型号: 25W 3. 类型: 卫生间防水防潮LED灯	套	4			
10	030404035001	插座	1. 名称: 安全型暗装二极加三极防水插座 2. 规格: ~250V/10A	个	4			
11	030404035002	插座	1. 名称: 安全型暗装二加三孔插座 2. 规格: ~250V/10A	个	145			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：第六实验中学综合楼-强电 标段：郸城县第六实验中学综合楼功能室改造 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030404035003	插座	1. 名称：安全型单相空调插座(柜机空调) 2. 规格：~250V/25A	个	35			
13	030404034001	照明开关	1. 名称：单联单控开关(带夜间指示灯) 2. 规格：~250V/10A	个	10			
14	030404034002	照明开关	1. 名称：防水防溅单联单控开关(带夜间指示灯) 2. 规格：~250V/10A	个	4			
15	030404034003	照明开关	1. 名称：三联单控开关(带夜间指示灯) 2. 规格：~250V/10A	个	4			
16	030404034004	照明开关	1. 名称：双联单控开关(带夜间指示灯) 2. 规格：~250V/10A	个	31			
17	030404017001	配电箱	1. 名称：1AL1 2. 规格：600*800*150	台	1			
18	030404017002	配电箱	1. 名称：1AL2 2. 规格：600*800*150	台	1			
19	030404017003	配电箱	1. 名称：1AL3 2. 规格：600*800*150	台	1			
20	030404017004	配电箱	1. 名称：1AL4 2. 规格：600*800*150	台	1			
21	030404017005	配电箱	1. 名称：1AL5 2. 规格：600*800*150	台	1			
22	030404017006	配电箱	1. 名称：1ZAL 2. 规格：800*1600*400	台	1			
23	030404017007	配电箱	1. 名称：1ZAW 2. 规格：800*800*150	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：第六实验中学综合楼-弱电

标段：郸城县第六实验中学综合楼功能室改造

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
24	030404017008	配电箱	1. 名称: 2AL1 2. 规格: 600*800*150	台	1			
25	030404017009	配电箱	1. 名称: 2AL2 2. 规格: 600*800*150	台	1			
26	030404017010	配电箱	1. 名称: 2AL3 2. 规格: 600*800*150	台	1			
27	030404017011	配电箱	1. 名称: 2AL4 2. 规格: 600*800*150	台	1			
28	030404017012	配电箱	1. 名称: 2AL5 2. 规格: 600*800*150	台	1			
29	030404017013	配电箱	1. 名称: 2ZAW 2. 规格: 800*800*150	台	1			
30	030404017014	配电箱	1. 名称: 4JZD 2. 规格: 600*500*300	台	1			
31	030404017015	配电箱	1. 名称: 5JZD 2. 规格: 600*500*300	台	1			
32	030404017016	配电箱	1. 名称: ALE 2. 规格: 600*600*150	台	1			
33	030404017017	配电箱	1. 名称: ggAT 2. 规格: 800*800*200	台	1			
34	030411003001	桥架	1. 名称: 强电金属封闭桥架:-200*100 2. 规格: 200*100 3. 材质: 钢制桥架	m	247.46			
35	030411003002	桥架	1. 名称: 强电金属封闭桥架:-200*100 2. 规格: 200*100 3. 材质: 钢制桥架, 竖井内	m	17.25			
36	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称: 桥架支吊架	t	0.314			
37	030411001001	配管	1. 材质: JDG 2. 规格: 20	m	0.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：第六实验中学综合楼-强电 标段：郸城县第六实验中学综合楼功能室改造 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
38	030411001002	配管	1. 材质: PC 2. 规格: 16 3. 配置形式: CT WC CC	m	1240.32			
39	030411001003	配管	1. 材质: PC 2. 规格: 20 3. 配置形式: CT WC CC	m	2197.7			
40	030411004001	配线	1. 规格: WDN- RYJSP-2*1.5 2. 配线部位: 配 管内	m	2.3			
41	030411004002	配线	1. 规格: WDN-BYJ 2.5 2. 配线部位: 配 管内	m	3745.61			
42	030411004003	配线	1. 规格: WDN-BYJ 4 2. 配线部位: 配 管内	m	85.63			
43	030411004004	配线	1. 规格: WDN-BYJ 6 2. 配线部位: 配 管内	m	6752.29			
44	030411004005	配线	1. 规格: WDN- RYJSP-2*1.5 2. 配线部位: 配 管内	m	2.3			
45	030411004006	配线	1. 规格: WDN-BYJ 2.5 2. 配线部位: 桥 架内	m	141.7			
46	030411004007	配线	1. 规格: WDN-BYJ 4 2. 配线部位: 桥 架内	m	248.69			
47	030411004008	配线	1. 规格: WDN- RYJSP-2*1.5 2. 配线部位: 桥 架内	m	2.97			
48	030411001004	配管	1. 材质: JDG 2. 规格: 20 3. 配置形式: 竖 井内	m	11.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：第六实验中学综合楼-强电 标段：郸城县第六实验中学综合楼功能室改造 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
49	030411004009	配线	1. 规格: WDZ-BYJ 2.5 2. 配线部位: 竖井内	m	31.5			
50	030411004010	配线	1. 规格: WDZ-BYJ 4 2. 配线部位: 竖井内	m	15.75			
51	030411004011	配线	1. 规格: WDN-RVJSP-2*1.5 2. 配线部位: 竖井内	m	7.15			
52	030408001001	电力电缆	1. 规格: NG-ABTLY-3*2.5 2. 敷设方式、部位: WE CE配管内	m	10.85			
53	030408001002	电力电缆	1. 规格: NG-ABTLY-3*2.5 2. 敷设方式、部位: WE CE桥架内	m	2.97			
54	030411001005	配管	1. 材质: JDG 2. 规格: 20	m	783.9			
55	030411004012	配线	1. 规格: WDN-RVJS-2*2.5 2. 配线部位: 配管内	m	788.3			
56	030411004013	配线	1. 规格: WDN-RVJS-2*2.5 2. 配线部位: 桥架内	m	29.48			
57	030411004014	配线	1. 规格: WDN-RVJS-2*2.5 2. 配线部位: 竖井内	m	5			
58	030411006001	接线盒	1. 名称: 灯头盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	389			
59	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	63			
60	030411006003	接线盒	1. 名称: 开关盒 2. 规格: 86MM*86MM	个	233			
61	030411001006	配管	SC150, 竖井内	m	16.06			
62	030411001007	配管	SC50, 竖井内	m	68.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 第六实验中学综合楼-强电

标段：郸城县第六实验中学综合楼功能室改造

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



 夸克扫描王

极速扫描，就是高效



总价措施项目清单与计价表

工程名称: 第六实验中学综合楼-强电

标段：郸城县第六实验中学综合楼
功能室改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额(元)	调 整 费 率 (%)	调整 后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



 **夸克扫描王**

极速扫描，就是高效



其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 第六实验中学综合楼-强电

标段：郸城县第六实验中学综合楼
功能室改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



规费、税金项目计价表

工程名称: 第六实验中学综合楼-强电

标段：郸城县第六实验中学综合楼功能室改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 第六实验中学综合楼-弱电

标段: 郸城县第六实验中学综合楼功能室改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030507008001	监控摄像设备	1. 名称: 彩色半球摄像机 2. 安装方式: 吸顶安装	台	10			
2	030507008002	监控摄像设备	1. 名称: 彩色枪式摄像机 2. 安装方式: 吊装或挂墙	台	16			
3	030507008003	监控摄像设备	1. 名称: 彩色球形摄像机 2. 安装方式: 吊装或挂墙	台	15			
4	030502004001	电视、电话插座	1. 名称: 单孔电视插座	个	7			
5	030502012001	信息插座	1. 名称: 双孔信息插座 2. 规格: 86面板	个	41			
6	030502003001	分线接线箱(盒)	1. 名称: 有线电视分支器6路	个	4			
7	030502010001	配线架	1. 名称: 72口网络配线架 2. 规格: 600*500*300	个	1			
8	030411003003	桥架	1. 名称: 弱电金属封闭桥架:-200*100 2. 规格: 200*100 3. 材质: 钢制桥架	m	255.65			
9	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称: 桥架支吊架	t	0.303			
10	030411003004	桥架	1. 名称: 弱电金属封闭桥架:-200*100 2. 规格: 200*100 3. 材质: 电井内	m	15.93			
11	010606013003	零星钢构件	1. 构件名称: 桥架支吊架 2. 其他: 电井内	t	0.019			
12	030411001008	配管	1. 材质: JDG 2. 规格: 25 3. 配置形式: CC/FC	m	443.7			
13	030411001009	配管	1. 材质: PVC 2. 规格: 25	m	201.68			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 第六实验中学综合楼-弱电

标段: 郸城县第六实验中学综合楼功能室改造

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030505005001	射频同轴电缆	1. 规格: SYWV-75-5P 2. 敷设方式: CC/WC配管内	m	67.29			
15	030505005002	射频同轴电缆	1. 规格: SYWV-75-9P 2. 敷设方式: WE配管内	m	2.77			
16	030502007001	光缆	1. 规格: UTP6 2. 敷设方式: 配管内	m	1027.05			
17	030411004015	配线	1. 规格: WDZ-BYJ-4 2. 配线部位: 配管内	m	434.9			
18	030502007002	光缆	1. 规格: 六芯多模光纤 2. 敷设方式: FC/WC	m	16.41			
19	030505005003	射频同轴电缆	1. 规格: SYWV-75-5P 2. 敷设方式: 桥架内	m	399.32			
20	030505005004	射频同轴电缆	1. 规格: SYWV-75-9P 2. 敷设方式: 桥架内	m	36.62			
21	030502007003	光缆	1. 规格: UTP6 2. 敷设方式: 桥架内	m	4475.9			
22	030411004016	配线	1. 规格: WDZ-BYJ-4 2. 配线部位: 桥架内	m	3126.64			
23	030502007004	光缆	1. 规格: 六芯多模光纤 2. 敷设方式: FC/WC	m	109.49			
24	030411001010	配管	1. 材质: SC 2. 规格: 40 3. 配置形式: FC/WC, 竖井内	m	2.99			
25	030505005005	射频同轴电缆	1. 规格: SYWV-75-5P 2. 敷设方式: 电井内桥架敷设	m	35.85			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称: 第六实验中学综合楼-弱电

标段：郸城县第六实验中学综合楼
功能室改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



规费、税金项目计价表

工程名称: 第六实验中学综合楼-弱电

标段：郸城县第六实验中学综合楼功能室改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表一13



 **夸克扫描王**

极速扫描，就是高效



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：第六实验中学综合楼-给排水 标段：郸城县第六实验中学综合楼功能室改造 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:50	个	6			
2	031004006001	大便器	蹲式大便器	组	20			
3	031004007001	小便器	小便器	组	8			
4	031004003001	洗脸盆	台式洗脸盆	组	6			
5	031004004001	洗涤盆	拖布池	组	2			
6	031001006001	塑料管	1. 材质、规格: 给水用PP-R 25 2. 连接形式:热熔连接	m	29.14			
7	031001006002	塑料管	1. 材质、规格: 给水用PP-R 32 2. 连接形式:热熔连接	m	9.49			
8	031001006003	塑料管	1. 材质、规格: 给水用PP-R 40 2. 连接形式:热熔连接	m	29.85			
9	031001006004	塑料管	1. 材质、规格: 排水用PVC-U 110 2. 连接形式:胶粘连接	m	20.79			
10	031001006005	塑料管	1. 材质、规格: 排水用PVC-U 75 2. 连接形式:胶粘连接	m	20.33			
11	031001006006	塑料管	1. 材质、规格:排水用PVC-U 50 2. 连接形式:胶粘连接	m	20.33			
12	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:给水用PP-R 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式:热熔连接	个	8			
13	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:给水用PP-R 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式:热熔连接	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 第六实验中学综合楼-给排水

标段：郸城县第六实验中学综合楼功能室改造

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称: 第六实验中学综合楼-给排水

标段：邳城县第六实验中学综合楼
功能室改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额(元)	调 整 费 率(%)	调 整 后 金 额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



 **夸克扫描王**

极速扫描，就是高效



其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 第六实验中学综合楼-给排水

标段：郸城县第六实验中学综合楼
功能室改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12



 夸克扫描王

极速扫描，就是高效



规费、税金项目计价表

工程名称: 第六实验中学综合楼-给排水

标段：郸城县第六实验中学综合楼功能室改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13



 **夸克扫描王**

极速扫描，就是高效



